

Акт

по результатам государственной историко-культурной экспертизы
раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка, входящего в состав проектной документации «Реконструкция тепловых сетей в г. Павловск от котельной по адресу ул. Васенко, д.32, лит. А, до домов: Конюшенная ул., д.14,28, ул. Васенко, д.18, Лебединая ул., д.14, ул. Березовая, д.12, Гуммолосаровская ул., д.14 и ТК у дома Конюшенная ул., д.26» (шифр: 55/ПИР-07/2023), при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ¹ работ по использованию лесов и иных работ –

Раздел 9. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.**Подраздел 3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Том 10.3. (шифр: 55/ПИР-07/2023.СОКН), ООО «АТР» в 2024 г.**

г. Санкт-Петербург

«18» сентября 2024 г.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 31 марта 2024 года по 18 сентября 2024 года на основании договора от 31.03.2024 г. № 15/23-Р.

2. Место проведения экспертизы

г. Санкт-Петербург, г. Павловск

3. Заказчик экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство территориального развития» (ООО «АТР», 192029, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 3, литера А, помещ. 30Н, ком. 515; ИНН 7841343538).

4. Сведения об эксперте

Макарова Мария Валерьевна, образование высшее – Кемеровский государственный университет (КемГУ), специальность – историк; стаж работы по специальности – 19 лет; государственный эксперт (приказ об аттестации Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2023 № 3493). Место работы, должность – ООО «НЭО», генеральный директор, эксперт.

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

¹ Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530.

Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого ему известно и понятно.

6. Цель и объект экспертизы

Цель экспертизы

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона² работ по использованию лесов и иных работ по проекту «Реконструкция тепловых сетей в г. Павловск от котельной по адресу ул. Васенко, д.32, лит. А, до домов: Конюшенная ул., д.14,28, ул. Васенко, д.18, Лебединая ул., д.14, ул.Березовая, д.12, Гуммолосаровская ул., д.14 и ТК у дома Конюшенная ул., д.26» (шифр: 55/ПИР-07/2023).

Объект экспертизы

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка, входящего в состав проектной документации «Реконструкция тепловых сетей в г. Павловск от котельной по адресу ул. Васенко, д.32, лит. А, до домов: Конюшенная ул., д.14,28, ул. Васенко, д.18, Лебединая ул., д.14, ул.Березовая, д.12, Гуммолосаровская ул., д.14 и ТК у дома Конюшенная ул., д.26» (шифр: 55/ПИР-07/2023), при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных

² Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

работ, указанных в статье 30 Федерального закона³ работ по использованию лесов и иных работ – **Раздел 9. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Том 10.3. (шифр: 55/ПИР-07/2023.СОКН), ООО «АТР» в 2024 г.**

7. Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно

- копия письма КГИОП от 13.03.2024 №01–43–5510/24–0–1 (Приложение №9);
- копия письма КГИОП от 10.06.2024 №01–43–11116/24–0–1 (Приложение №8);
- копия Распоряжения КГИОП от 19.08.2020 № 259-р «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» (Приложение № 3);
- копия Распоряжения КГИОП от 01.03.2021 № 51-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» (Приложение № 2);
- проектная документация «Реконструкция тепловых сетей в г. Павловск от котельной по адресу ул. Васенко, д.32, лит. А, до домов: Конюшенная ул., д.14,28, ул. Васенко, д.18, Лебединая ул., д.14, ул. Березовая, д.12, Гуммолосаровская ул., д.14 и ТК у дома Конюшенная ул., д.26» в составе:

Раздел 9. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Том 10.3. (шифр: 55/ПИР-07/2023.СОКН), ООО «АТР» в 2024 г.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (действовало до 31.08.2024), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530 (действует с 01.09.2024), Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333–64 «Об охране объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга».

В рамках настоящей экспертизы экспертом были проведены следующие исследования:

- 1) архивно-библиографические исследования в объеме, необходимом для принятия экспертным соответствующих решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения участка.

³ Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические планы и фотографии.

По результатам архивно-библиографических исследований были составлены краткая историческая справка (п. 10. Акта) и альбом иконографии (Приложение №5. Материалы иконографии).

2) визуальное обследование, в процессе которого была сделана подробная фотофиксация современного состояния объекта (фотограф – аттестованный эксперт М.В. Макарова) (Приложение №6. Материалы фотофиксации).

Визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его отдельных элементов, степени возможной аварийности в объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений.

3) сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заказчиком.

4) анализ представленных заказчиком исходно-разрешительной документации, комплексных научных исследований и проектной документации.

При проведении экспертизы эксперт соблюдал принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей компетенции.

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Общие сведения об объекте культурного наследия

Объект культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» расположен по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2001 №527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (Приложение №1).

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» утвержден распоряжением КГИОП от 01.03.2021 № 51-р (Приложение № 2). Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» утверждены распоряжением КГИОП от 19.08.2020 №259-р (Приложение №3).

Паспорт объекта культурного наследия оформлен КГИОП 27.11.2023 (Приложение № 4).
Охранное обязательство объекта культурного наследия не утверждено.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» земельный участок для инженерных сетей (водопроводы, тепловые сети) не предоставлялся, кадастровый учет такого земельного участка не проводился.

Краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных изменений объектов)

Таицкий водовод, это уникальное инженерное сооружение XVIII–XIX вв. Система водопровода не была сооружена одномоментно. С развитием городов Царского Села и Павловска росла потребность в обеспечении их жителей чистой питьевой водой, соответственно увеличивалась трасса водовода, модернизировалась его сеть.

Водовод имеет длину более 20 км, включают открытые и закрытые участки, разные типы конструктивных элементов.

Необходимость в постройке Таицкого водопровода возникла уже после того, как Мыза Сарская, которая находилась при небольшом ручье Вангази, стала преобразоваться в императорскую резиденцию, ставшую затем Царским Селом.

В январе 1745 г. капитан артиллерии и фортификации И. Зверев сообщает об обнаружении источника питьевой воды близ селения Таицкого.

В 1750 г. Елизавета Петровна поручила бригадиру Гавриилу (Гавриле) Резанову провести изыскания по дополнительному водоснабжению Царского Села. Работы провели, но проект реализовывать не стали. Новому императору Петру III Царское Село было неинтересно, поэтому к вопросу о водоснабжении вернулись уже во время Екатерины Великой. Летом 1771 г. специально для проведения работ по сооружению водопровода из Таицких ключей был приглашен французский инженер Этьен Карбонье.

В 1772 г. Э. Карбонье, имевшим статус Царкосельского Сенатского гидравлика, произведён осмотр окрестностей для приведения воды в Село Царское. Расстояние между Таицким прудом и первым Царкосельским прудом было определено по сделанному промеру в 14 вёрст 320 саж (15 км 618 м). Постройка началась летом 1772 года.

С 23 октября 1773 г. по 2 июля 1787 г. постройка Таицкого самотечного водопровода шла под руководством генерал-квартирмейстера Фридриха-Вильгельма фон Бауэра. Бауэр решил разбить строительство 16-ти километрового водопровода на два этапа. Первый этап заключался в том, чтобы в максимально короткий срок подать воду из Кузьминки в царсосельские пруды, а уже затем подвести воду из Таицких ключей. За канальные и минные (подземные) работы, которые начались в 1773 г., отвечал инженер-капитан Пётр Поздеев, а за плотины инженер-полковник Иван Герард.

Чтобы задействовать воды Кузьминки, в 1774–1775 гг. Герард соорудил первую деревянную Баболовскую плотину и обустроил достаточно обширный накопительный Баболовский пруд. Это обеспечивало необходимый перепад высот для движения воды в нужном направлении.

Строительством канала, шедшего через Баболовский парк к Орловским воротам, вместе с гротом «Пустынный» или «Монах» (статуя монаха утрачена) занимался Поздеев. Впоследствии во всех документах канал именовался «Бауэровский». Большая часть канала с самого начала

была открытой, стены были обложены булыжником и облицованы кирпичом, а вдоль канала были посажены деревья и сделаны дорожки.

Для обеспечения нормального питания нового водохранилища рядом с истоком Кузьминки стали мелиорировать болота. Только в 1774 г. для этих целей было прорыто почти 3 км различных канав и каналов. Мелиорацией достигалось две цели: увеличение водности Кузьминки и отвод способных загрязнить чистую ключевую воду поверхностных и болотных вод от трассы будущего водопровода. На ежегодное содержание и обслуживание только Бауэровского канала с 1775 г. выделялось 650 руб. в год.

Другая часть водопровода до Таицких ключей требовала на порядок больше усилий. Вырыть отводные каналы не составляло особого труда, а вот сделать подземную часть, которая должна была идти более 6 вёрст под возвышенностью, оказалось гораздо сложнее. Эту часть канала, выполненную подземной проходкой, называли минной галереей (от английского mine). Часть мины шла в слабых грунтах - моренные суглинки, песок, пlyingуны и пр. В этой части галереи ставились крепи типа «дверной оклад»: деревянные рамы, обшитые досками, чтобы избежать обрушения и противостоять боковому давлению пlyingуна. Как правило, рамы ставились через 1,5–2 м, но в особо сложных местах «впритык». Высота галереи составляла около 2,1 м, ширина 1,5 м. Ещё один фрагмент галереи проходил через слои известняков, где крепления уже не ставили так часто.

В 1775 г. по Таицкому водопроводу в Царское Село пошла первая вода из реки Кузьминки, на которой специально устроили временную плотину.

Полностью водопровод как единая гидротехническая система заработал только летом 1787 г. В это время он представлял собой сооружение общей протяженностью 15,1 километра, из них подземной галереи – около 6,7 километра, с 58 смотровыми колодцами.

Максимальная глубина галереи от поверхности находилась около 48-го колодца и составляла 7 сажень и 4 фута (16,12 метра). Перепад высот между Таицкими ключами и бассейном у орловских ворот составлял 18 метров.

Водопровод построили, стали эксплуатировать, но со временем чистая вода стала мутной. Обследование показало, что причина кроется в повреждении части системы, проходившей в деревянной галерее от Кургелевского (Курголовского) грота до Баболовского дворца, а также в размывии берегов открытых каналов. Состояние же минной галереи не вызывало нареканий.

В 1795 г. был проведен осмотр водопровода от Таицких ключей до Царскосельских прудов, и 30 июня 1795 г. был выпущен «Высочайший рескрипт об утверждении проекта перестройки канала от акведука через речку Кузьминку до Баболовского дворца с заменой его на каменный закрытый канал».

Руководить работами было поручено инженер-майору фон Толю, под «главным распоряжением» инженер-генерал-лейтенанта И.К. Герарда.

В результате этого «исправления» деревянная галерея была заменена на кирпичную трубу с установкой 11 смотровых колодцев. Работы были закончены в 1799 г.

В XIX веке система водовода продолжала развиваться. Вне предела Царскосельских парков в нее входили участки Софийский, Павловский (или Тярлевский) и Царскосельский городские водоводы для снабжения водой Софии, Павловска, Прудов и каскадов Павловского парка.

Так, в направлении г. Павловска водовод должен был обеспечивать подачу воды в Большой каскад, Колоннаду Апполона, Зверинец, Розовопапильонные пруды, руинный каскад. Он проходил в г. Пушкине от соединения с Баурским каналом и Орловской водонапорной башней, затем открытым каналом по левой стороне Парковой улицы и по Новгородской дороге,

превращённый впоследствии в Кадетский бульвар и затем в Павловск. Вначале он заканчивался в Александровской даче, затем был продлён к Колоннаде Аполлона, далее к прудам в районе Большой Звезды Павловского парка и далее к Розовопавильонным прудам.

В 1806 г. по высочайшему повелению, Таицкий водопровод был передан в Департамент водяных коммуникаций и более столетия находился в ведении С.- Петербургского округа путей сообщения.

В 1810-х гг. ведомство, под надзором которого состоял водопровод, возглавлял генерал-лейтенант А.А. Бетанкур, который подчинялся непосредственно императору. Бетанкур возложил «ближайший надзор» за водоводом на инженер-подполковника Е. М. Эспехо.

С 1814 года смотрителем водовода служил инженер-поручик Франциск Каноббио, находившийся при царскосельских гидравлических работах под началом А. Бетанкура. Он должен был следить за состоянием всей водной системы и осуществлять капитальные перестройки, а текущие ремонты на каскадах производились Царскосельским дворцовым правлением.

В 1824 году водовод вернулся в ведение Главного управления путей сообщения.

В декабре 1824 г. директором Таицкого водопровода становится офицер Штаба путей сообщения инженер-полковник С. М. Лихардов. Он перестроил акведук на Кузьминке, заменив Герардову полукруглую арку трёхцентровой, которая лучше пропускала талые воды и не разрушалась под их напором.

27 июня 1827 г. С. М. Лихардовым была составлена «Смета на построение гранитной Плотинки при Таицких ключах в начале водопровода». В ней перечислен целый ряд намеченных работ, в числе которых: разборка старой плотины, которая «весьма ветха и вовсе воды не удерживает», перенос её на новое место с устройством двух выпусков из гранитного камня, взятого от старой плотины, «устройство ростверка», «вбитие 112 саженных досчатых свай», каменные и камнетёсные работы, «замощение камнем дна канала и лотков около плотинки по мху» и др.

По проекту С. М. Лихардова, утверждённому в 1838 году, была перестроена в кирпиче большая плотина на Баболовском пруду. По предложению Лихардова по Екатерининскому парку была проложена новая автономная трасса, подводившая воду к дворцовым баням. При необходимости её можно было ремонтировать, не прекращая водоснабжение города в целом.

Также при С.М. Лихардове, на участке между Таицкими ключами и началом «минной галереи», была перестроена «труба из плиты, сложенной на мху, с колодцем посередине», существовавшая со времени постройки водопровода. Она была заменена кирпичной трубой, сохранившейся до настоящего времени на бывшей территории деревни Куприяновки (деревня была разрушена в годы Великой Отечественной войны). Работы, скорее всего, были проведены в строительный сезон 1831 г. Строительство закрытого участка водопровода в пределах селитебной зоны Куприяновки лишь отчасти могло способствовать защите водопровода от загрязнения, на участках полей от Таицких ключей до Куприяновки и от Куприяновки до Таицкого грота сохранялись открытые каналы.

В 1845 году в С.- Петербургском округе путей сообщения было сосредоточено управление всеми частями водопровода, что облегчило его эксплуатацию, в частности проведение различных ремонтных работ.

В 1850-х гг. трассу Таицкого водопровода пересекала вновь построенная линия Петербурго-Варшавской железной дороги.

В 1863 году в Павловске Софийский водопровод переделали в закрытый чугунно-трубный с изменением его трассы. Она прошла по середине 1-ой части города, вдоль Медвежьей улицы,

далее пересекала Мариентальский пруд и доходила до Солдатской улицы (ныне Красного Курсанта) и шла параллельно первоначальному открытому каналу.

В 1881 году на месте открытого канала по улице Красного Курсанта и Садовой проложили чугунные трубы. Магистраль заканчивалась клапанным затвором и выпуском в Розовопапильонные пруды.

В 1869 году архитектор А.Ф. Видов начал подготовку к устройству напорного водопровода для водоснабжения выше расположенной части города между Садовой и Малой улицами. В 1887 году по его проекту были построены водоподъёмные Певческая и Орловская башни, позволившие провести полную реконструкцию дворцового и городского водопроводного хозяйства. Проект водопроводов составил инженер М. И. Алтухов, он же занимался оборудованием башен котлами и насосами, выпущенными на заводе Сан-Галли.

С 1878 по 1886 год начальником царскосельской дистанции был Ф. Г. Зброжек, известный своим участием и техническими консультациями при постройке больших мостов через Неву. Он контролировал состояние гидротехнических сооружений в парках, давал консультации по поддержанию и исправлению плотин. При нем производилась очистка и ремонт тоннеля, каменная труба и открытый канал в верхней части водовода заменены керамической трубой.

В 1890 г. лейб-медик императорского двора Н. Здекауер составил заключение, в котором он высказывал предположение, что неоднократно возникавшие в Царском Селе случаи инфекционных заболеваний (брюшной и возвратный тиф, дизентерия и т.п.) происходили «от дурного качества воды». Им также была высказана идея необходимости прокладки в Царское Село «чугунно-трубного» водопровода.

Проблема необходимости защиты от загрязнения открытых каналов Таицкого водопровода также была затронута в рапорте инженера Петрова 1890 г.: «...при осмотре также найдено, что открытые каналы заносятся: пылью, листьями от деревьев во время ветров, дорожным мусором <...> Затем открытые каналы нужно будет закрыть на протяжении до 5 вер. деревянною крышкою с засыпкою по верх землёю на что потребуется до 50 тыс. руб. По приведении в исполнение этого предположения, вода Таицких ключей придёт Таицким водопроводом к Орловским воротам Царского Села в чистом виде». Такая временная конструкция в виде деревянного настила («деревянная крышка») со смотровыми колодцами, засыпанная землёй, была уложена на участках открытого канала.

По Высочайшему повелению Николая II от 15 февраля 1899 г. в 1901–1905 годах под руководством инженера путей сообщения И. П. Калинина и под контролем Технического комитета во главе с профессором В. Е. Тимоновым был построен новый Орловский водопровод. Его подземная чугунная труба была проложена рядом с «Таицкой канавой» (Боурским каналом), параллельно Гатчинскому шоссе. С введением в строй Орловского водопровода Таицкий водопровод утратил значение питьевого, продолжая снабжать водой парковый комплекс Царского Села.

В 1903–04 гг. в обследовании Таицкого водопровода принял участие студент А. Нертовский, проходивший летнюю практику на строительстве Орловского напорного водопровода оставивший описание своего посещения «минной галереи», которую он полностью прошёл за 5,5 часов. Как следует из составленного им описания системы Таицкого водопровода 1903 г., его конструкции на участке от Таицких ключей до Таицкого грота, к этому времени, представляли собой: открытый канал (протяжённостью 746 м от ключей до дер. Куприяновки), далее кирпичную трубу (213 м в границах селитебной территории дер. Куприяновки), затем опять открытый канал (640 м от дер. Куприяновки до Таицкого грота).

О дальнейшей судьбе этого сооружения-ветерана водоснабжения можно судить по письменному мнению Правления СПб Округа Путей сообщения, высказанному в январе 1907 года в ответ на предложение не проводить капитальный ремонт: «Правление Округа категорически высказывается против отказа от капитального переустройства Таицкого водопровода и считает таковой отказ недопустимым без крайнего ущерба для безопасности водоснабжения г. Царского Села, равно как невозможным принятие на себя Ведомством ПС ответственности за последствия неисполнения вполне определённо выраженной **ВЫСОЧАЙШЕЙ** воли».

В период между 1906 и 1913 гг., для устранения загрязнения вод Таицкого водопровода на открытых его участках, «Округом Путей Сообщения предпринята постепенная перестройка открытых частей его, за исключением пролегающей в пределах Баболовского парка, в закрытые путём заключения в керамиковые трубы». Такие «керамиковые» трубы были проложены не только на отрезке водовода от кирпичной трубы в деревне Куприяновке до Таицкого грота, но также за «минной галереей», на участке, пересекающем линию Варшавской железной дороги.

В 1918 г. водопровод на участке от Таицких ключей до Орловских ворот находился в ведение Комиссариата Путей Сообщения, а на участке от Орловских ворот (на территории парков) был передан Агрономическому институту.

Гражданский инженер В.Я. Лангваген, в 1920-х гг. состоял на службе в Агрономическом (Сельскохозяйственном) институте, в качестве «заведывающего гидротехническими сооружениями и прудами в парках и городе Детского Села». В докладной записке от 16 сентября 1922 г. он дал следующую оценку состоянию Таицкого водопровода: «Водопровод этот не отремонтирован уже почти 8 лет, также и не чищен столько же времени; все деревянные устройства на нем ветхи и некоторые совершенно сгнили; шахты деревянные обрушаются, также деревянные рамы в минной галерее, отчего появляются провалы на поверхности земли; деревянное перекрытие канавы на поверхности земли проваливается; <...> Надзора за водопроводом почти нет, так как на всем его протяжении в 15 вёрст остался один надзорщик и сторож старик у озера на ключах. Плачевное состояние этого и Орловского напорного водопровода вынудило Детскосельский Совнархоз летом прошлого 1921 г. созвать Межведомственное совещание из представителей заинтересованных учреждений, получающих воду этими водопроводами...». Решался вопрос о возможности общими усилиями отремонтировать водопровод. Осенью того же 1921 г. технической комиссией, образованной Межведомственным совещанием, было ликвидировано 4 провала на Таицком водопроводе, но «полученных средств уже не хватает на ремонт <...> а к будущему строительному сезону Таицкий водопровод ещё более разрушится».

В 1922 г. инженером В.Я. Лангвагеном был исполнен «Схематический план водопроводов г. Детского Села и Павловска».

Следующая попытка восстановить Таицкий водопровод была предпринята в 1925 г. Водопровод был обследован, произведена нивелировка его трассы и составлен его план и профиль. По этому профилю, на участке «минной галереи» показаны 63 шахты. На профиле водовода можно заметить, что в 1925 г. ещё сохранялось деревянное покрытие части открытого канала.

Последний раз в предвоенный период Таицкий водопровод был обследован в 1940 г., по заданию Глав АПУ инженерами К.С. Семеновым, Б.Д. Изотовым и Яковлевым. Вся трасса была разделена ими на 7 участков, дано описание каждого из выделенных ими участков: 1-й участок - открытый канал от источника до деревни Куприяновки; 2-й участок - закрытая кирпичная труба в пределах деревни Куприяновки; 3-й участок - закрытая керамиковая труба от деревни

Куприяновки до тоннеля; 4-й участок - тоннель /минная галерея/ от 3-го участка до деревни Хеболо; 5-й участок - открытый канал от деревни Хеболо до деревни Карпузи; 6-й участок - закрытая кирпичная труба от деревни Карпузи до Баболовского парка; 7-й участок - открытый канал, проходящий по границе Баболовского парка до водонапорной башни у Орловских ворот.

За период Великой Отечественной войны водопровод «полностью вышел из строя, в особенности тоннельный участок». В годы войны в районе расположения Таицкого водопровода шли активные боевые действия. Как и другие многочисленные деревни в окрестностях г. Пушкина, была разрушена деревня Куприяновка. Получили разрушения акведуки и восточная оконечность кирпичной трубы водовода, находившаяся в границах селитебной зоны деревни.

Управлением «Водоканал» в 1952 г. было составлено «Заключение по обеспечению городов Пушкин и Павловск резервным источником водоснабжения и о восстановлении проточности парковых прудов». В томе «Заключения» сохранился план (на довоенной топосъемке), исполненный инженером Яковлевым по результатам обследования Таицкого водовода на плане показаны отрезки открытых каналов, участков кирпичных, гончарных и деревянных труб, подземного тоннеля, местоположение Таицких ключей отмечено на плане неверно; план не датирован; эксплуатационная дорога вдоль водовода обозначена как шоссе Пушкин-Тайцы. Второй план 1952 г. из того же «Заключения» представляет собой послевоенный проект новой трассы водопровода от Таицких ключей к г. Пушкину, с устройством новой водонапорной станции близ Таицких ключей и прокладкой нового трубопровода вдоль исторической трассы Таицкого водовода.

Ещё одна попытка реставрировать Таицкий водопровод (который в документах послевоенного периода чаще стал называться «водоводом») была предпринята в 1952 г., по инициативе хранителя парков Е.Д. Туровой.

Восстановительные работы производил трест «Подземканалстрой». В пруды г. Пушкина удалось пустить воду из небольшого источника в «минной галереи». Действовал участок водопровода от «минной галереи» до парков г. Пушкина до 1980-х гг. Всю систему восстановить не удалось, так как часть «минной галереи» оказалась полностью завалена.

В послевоенный период русло реки Верева было заведено в бетонную трубу, уложенную на месте акведука. С этого времени, из-за отсутствия системы разведения двух потоков, вся чистая вода из Таицких ключей перехватывается и уносится более сильным, загрязнённым потоком реки Верева. За местом пересечения двух водных потоков канал Таицкого водовода становится полностью сухим.

В 1968 г. институт «Ленгипроинжпроект» разработал проект обводнения парковых водоёмов г. Пушкина (рук. проекта А.А. Соколов). Одним из вариантов решения проблемы была идея реставрации Таицкого водовода. Рассматривались также альтернативные варианты устройства водохранилищ «1) в верховьях р. Лиговки на Толполовских торфяниках и 2) у Красносельского шоссе на р. Кузьминке. Наполнять водохранилища предполагалось паводковыми водами, которые затем расходовались бы в течение летнего сезона». Данные проекты не получили реализации.

Статус объекта культурного наследия Таицкий водовод обрёл, в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974, в котором он был обозначен: «г. Пушкин Водоводы: Виттоловский канал <...> Тайцкий водопровод 1773 - 1787 гг., инженеры Карбони и Баур» (в постановлении использовано наиболее верное с исторической точки зрения название объекта; дана правильная датировка; указаны не все из создателей водопровода; допущена ошибка в имени инженера-гидротехника Э. Карбонье).

В 1986 г. была предпринята попытка реконструкции Таицкого водопровода усилиями общественных объединений - группой «Таицкий водовод» и ОКРПИА (общественная комиссия по реставрации памятников истории и архитектуры) при Ленинградском отделении ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры). «Минная галерея» к этому времени уже была почти полностью непроходима. Основная концепция реконструкции 1986 г. заключалась в восстановлении, расчистке 7 километров водовода от Киевского шоссе. Вода должна была поступать, частично, из «минной галереи», в которой удалось расчистить и отремонтировать 5 шахт; 15 м. деревянного крепления тоннеля заменить железобетонным. Однако, работа была остановлена.

Объект культурного наследия «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» является элементом «Водопровод Таицкий (система и сооружения)» (Serial ID 540-011), входящим в состав объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников» (закключение ИКОМОС N 540, принятое на сессии ЮНЕСКО 7-12 декабря 1990 года, город Банф, Канада).

Постановлением Правительства РФ № 527 от 10 июля 2001 г. объект культурного наследия «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка включён в список объектов культурного наследия федерального значения.

Описание объекта, современное состояние

Части системы Таицкого водовода, расположенные в административных границах Санкт-Петербурга, подразделяются на следующие участки:

- участок 1. Участок Таицкого водовода: от границы с Ленинградской областью по территории Пушкинского района, включая участок в границах Баболовского парка, участок на территории Екатерининского парка до Верхних прудов;

- участок 2. Софийский водовод (открытая система водовода с сооружениями): г. Пушкин, от Баболовского парка до Витебской ж.д.; г. Павловск, от Витебской ж.д. до Павловского парка. Софийский водопровод включает также исторический чугунно-трубный водопровод.

Водопровод в виде чугунных труб диаметром 325 мм, зафиксированных на топографический съемке, атрибутирован как исторический чугунно-трубный водопровод и отнесен к сооружениям Таицкого водопровода в ходе исследования инженерно-технического обследования Таицкого (в его составе Тярлевского и Софийского) водовода в административных границах Санкт-Петербурга в целях определения предмета охраны объекта культурного наследия, шифр: 980/20, выполненного ООО «НПК Проектводстрой» в 2020 г.

В рамках исследования 2020 года отмечалось, что Софийский чугунно-трубный водопровод (часть Таицкого водовода) имеет плохую сохранность, как водопроводящая система не используется, предположительно действует на локальных участках. Глубина заложения водопровода не установлена, но, вероятно, ниже глубины промерзания почвы (1,6 м).

- участок 3. Павловский (Тярлевский) водовод: от Екатерининского парка, по территории Отдельного парка до Павловского парка.

Работы по реконструкции тепловой сети предполагается выполнять в границах г. Павловск: от здания по ул. Березовая, д. 12 на юг параллельно ул. Мичурина, с заходом в здания по ул. Мичурина, д. 1, ул. Толмачева, д. 11, 9, 7, 5, 3, ул. Мичурина, д. 3, ул. Гуммолосаровская, д. 7, далее через пересечение улиц Гуммолосаровская и Мичурина. Здесь первое пересечение территории объекта культурного наследия федерального значения

«Водовод Таицкий (система с сооружениями)». Далее подлежит реконструкции водопровод, подводящий к зданиям: ул. Лебединная, д. 20, 16, 14/3; а также Васенко ул., д. 32, Конюшенная ул., д. 24. От Васенко ул., д. 32, где располагается котельная, реконструируемая трасса проходит до зданий: Гуммолосаровская ул., д. 3, ул. Васенко, д. 18, Конюшенная ул., д. 25, 18, 16. Трасса водопровода от здания по ул. Конюшенной, д. 16 до здания по адресу: Конюшенная ул., д. 14/12 проходит пересекая Медвежий переулок, являющийся территорией объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)». Здесь второе пересечение трассы проектируемых работ и территории объекта культурного наследия.

Таким образом, территория проектирования пересекает территорию объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», на участке 2. Софийский водовод (от Баболовского парка до Павловского парка).

По ул. Березовая и ул. Мичурина проходил утраченный к настоящему времени участок исторической трассы открытого канала системы водовода (1773-1880-е гг.), трасса проходила по северной стороне ул. Березовой, на пересечении с ул. Мичурина разделяясь на два локальных участка - северный и южный. Северный локальный участок проходил от ул. Мичурина вдоль северной стороны ул. Березовой до Купального пруда. Южный локальный участок проходил от ул. Березовая по восточной стороне ул. Мичурина, с западной стороны ул. Правды (пересекает р. Тызву), в продолжении ул. Правды по прямой в юго-восточном направлении.

Открытый канал как элемент системы водовода в г. Павловск сохранился фрагментарно только вдоль ул. Садовая.

Также по ул. Березовая проходит участок чугунно-трубного водопровода, входящего в систему Таицкого водовода (построен в 1860-х гг.).

Часть Таицкого водовода, выполненная в виде чугунно-трубного водовода, в соответствии с утвержденным предметом охраны объекта проходит по южной части улицы, от дома №19 по ул. Березовой, по Медвежьему пер. далее по территории парка Мариенталь (пересекает р. Славянку (Мариентальский пруд)), по ул. Красного Курсанта, по ул. Садовая до Розовопапильонных прудов в Павловском парке.

Схема предполагаемой трассировки Таицкого водовода в границах проектирования представлена на схеме в графической части проекта.

Пересечение 1: через ул. Мичурина – конструкции Таицкого водовода утрачены.

Пересечение 2: через Медвежий пер. – конструкции Таицкого водовода в виде чугунных труб $d=325$ мм зафиксированы на топографической схемке территории проектирования.

Территория объекта культурного наследия в месте пересечения 1 по ул. Мичурина представляет собой равнинную территорию, занятую проезжей частью. Часть территории объекта культурного наследия находится на прилегающем к проезжей части участке, с пешеходной дорожкой, газоном и рядовыми посадками деревьев (береза, клен). Трасса проектируемой тепловой сети проходит вне зеленых насаждений (деревьев и кустарников), частично по территории, занятой газоном.

Территория объекта культурного наследия в месте пересечения 2 по пер. Медвежьему представляет собой равнинную территорию, занятую проезжей частью и прилегающими тротуарами. Проезжая часть и тротуары имеют асфальтовое покрытие, зеленых насаждений, газонов, дополнительных сооружений на территории объекта культурного наследия в границах проектирования нет.

Анализ проектной документации

На экспертизу представлена документация *Раздел 9. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Том 10.3. (шифр: 55/ПИР-07/2023.СОКН), ООО «АТР» в 2024 г., в составе проекта: «Реконструкция тепловых сетей в г. Павловск от котельной по адресу ул. Васенко, д.32, лит. А, до домов: Конюшенная ул., д.14,28, ул. Васенко, д.18, Лебединая ул., д.14, ул. Березовая, д.12, Гуммолосаровская ул., д.14 и ТК у дома Конюшенная ул., д.26» (шифр: 55/ПИР-07/2023).*

Раздел выполнен в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Раздел разработан с целью оценки воздействия проектируемых работ на объект культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка, и определения мероприятий (при необходимости), направленных на обеспечение сохранности объекта культурного наследия.

Площадка проектируемого строительства (реконструкции тепловой сети) расположена в Павловске, Пушкинском районе по адресу: ул. Васенко, д. 32, лит. А, до домов: Конюшенная ул., д. 14, 28, ул. Васенко, д. 18, Лебединая ул., д. 14, ул. Березовая, д. 12, Гуммолосаровская ул., д. 14 и ТК у дома Конюшенная ул., д. 26. Площадка проектирования представляет собой застроенную городскую территорию, частично покрытую газоном и лиственной растительностью, частично заасфальтированную. По участку проходят коммуникации.

Трасса реконструируемого водопровода проходит в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ(42)31 и ЗРЗ(42)34, а также в границах единой охранной зоны 2 (ОЗ-2(42)09), и пересекает территорию объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» в двух местах (в створе ул. Мичурина и Медвежьего пер.).

Проектом предусматривается реконструкция участка тепловых сетей в г. Павловске от котельной по адресу ул. Васенко, 32 до домов: Конюшенная ул., 14, 28, ул. Васенко, 18, Лебединая ул., 14, ул. Березовая, 12, Гуммолосаровская ул., 14 и ТК у дома ул. Конюшенная, 26. В рамках проекта предусмотрена прокладка сетей:

- подземная, бесканальная, канальная и футлярная прокладка теплопроводов из стальных труб в тепловой изоляции из пенополиуретана с системой оперативного дистанционного контроля влажности изоляции (ОДК);
- прокладка теплопроводов с антикоррозионным покрытием по подвалам зданий с теплоизоляцией минеральной ватой с покрытием из стеклоткани и жидкого стекла.

Типы прокладок теплосети и конструкции, принимаются в соответствии с альбомом А-397-80 института Ленгипроинжпроект, альбомом 313-ТС-008.000 АООТ «Объединение ВНИПИЭнергопром» «Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в изоляции из пенополиуретана Ду50-600.

Пересечение 1: через ул. Мичурина

На этом участке работ предусмотрен демонтаж существующей сети и прокладка тепловой сети южнее траншейным способом. При устройстве траншеи откосы укрепляются деревянными щитами. Глубина траншеи 1,7 м.

Конструкции Таицкого водовода по ул. Мичурина утрачены. Предполагаемые работы не окажут влияния на физическую сохранность объекта культурного наследия. Нарушенное в ходе строительных работ благоустройство в соответствии с проектом восстанавливается.

Пересечение 2: через Медвежий пер.

На этом участке работ предусмотрено раскрытие существующей тепловой сети траншеей вручную на глубину 1–1,1 м с последующей укладкой новых теплопроводов в футлярах. Конструкции Таицкого водовода по Медвежьему пер. находятся на глубине 0,25 м от нижней отметки предполагаемой траншеи. Конструкции Таицкого водовода представляют собой чугунные трубы $d=325$ мм.

Способ проведения работ путем устройства траншеи вручную как наиболее щадящий обусловлен следующими положениями:

1-проектируемая теплотрасса прокладывается по существующей трассе в теплоизоляции;

2-при производстве работ на данном участке бестраншейным способом требуется выполнение дополнительных условий:

а) при способе горизонтально-направленного бурения: расширение скважины в 1,3 раза для укрепления стенок бентонитом по СП 341.13258000.2017 п.8.6.6 табл. 8.3;

б) при горизонтально-шнековом бурении: необходимо устройство стального футляра большего диаметра;

в) при методе разрушения старой трубы:

- разработка котлована для установки разрушителя;

- при проходе разрушителя осколки старой трубы вдавливаются в стенки канала, что может привести к повреждению исторического водопровода.

Все бестраншейные способы приводят к большему воздействию на грунт ниже отметки глубины существующего трубопровода, и как следствие – оказывают большее воздействие на конструкции объекта культурного наследия.

Таким образом, в связи с близким расположением (0,25 м) существующего исторического водопровода от проектируемой сети теплотрассы работы необходимо вести открытым способом, вручную, что направлено на обеспечение его физической сохранности.

Проектом предусматривается временный отвод земельных участков для хранения строительных материалов, конструкций и стоянки строительной техники в пределах зоны производства работ. Площадки складирования материалов и площадки складирования срезанного растительного грунта расположены в зоне производства работ, вне границы территории объекта культурного наследия. Площадки складирования рассчитаны с учетом 3-суточного запаса материалов. Зона производства работ ограждается на время производства работ.

Проезд непосредственно к строительной площадке осуществляется по действующим магистралям. Данные автомобильные дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Устройство временных дорог проектом не предусматривается. Заезд на территорию строительного городка осуществляется через проезжую часть улицы.

Таким образом, объект культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», располагается вне зоны влияния работ, предусмотренных проектом. При производстве работ на объект культурного наследия отрицательное воздействие отсутствует. Разработка компенсирующих мероприятий не требуется.

В целях недопущения случайного повреждения объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка, при

производстве работ по реконструкции тепловой сети в г. Павловске, необходимо обеспечить соблюдение следующих обязательных требований:

1. до начала производства работ обеспечить письменное ознакомление подрядных организаций с информацией о размещении территории строительства в непосредственной близости от территории объекта культурного наследия, и разъяснить культурно-историческую значимость этого объекта с указанием на уголовную и административную ответственность за его повреждение;

2. не осуществлять складирование строительных материалов на газонах, складирование строительных материалов допускается только на специализированных площадках и дорожках с твердым покрытием;

3. установить ограждение территории производства строительных работ. Ограждение устанавливается без заглубления в грунт и крепления к зданиям;

4. движение строительной техники должно осуществляться только по существующим автодорогам с твердым покрытием;

5. работы на расстоянии менее 5 м от объектов культурного наследия производить вручную (в исключительных случаях средствами малой механизации), предусмотреть мероприятия, исключающие размыв грунтов при устройстве котлованов и траншей;

6. до начала строительно-монтажных работ выполнить фотофиксацию состояния территории объекта культурного наследия;

8. выполнять визуальное наблюдение за горизонтальными перемещениями конструкции ограждений котлованов, траншей;

9. провести работы по восстановлению благоустройства после завершения производства работ, в соответствии с проектными решениями без изменения существующих планировочных отметок;

10. укладку строительных материалов и конструкций осуществлять непосредственно в проектное положение «с колес» легкой малогабаритной техникой или ручным способом;

11. в соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе производства земляных и (или) строительных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия или объекта археологического наследия, заказчик и лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить производство работ и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта, направить в орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, земляных, строительных работ и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

12. в случае причинения вреда или угрозы причинения вреда объекту культурного наследия при проведении строительных работ, немедленно приостановить все работы и сообщить в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) о состоянии объекта и о ситуации, приведшей к причинению вреда или угрозе причинения вреда объекту;

13. запрещается изменять вертикальные отметки, в том числе запрещается понижать уровень грунта;

14. после окончания работ провести фотофиксацию территории производства работ с целью фиксации состояния объектов (включая зеленые насаждения на территории объектов

культурного наследия). В случае фиксации гибели растений, появления признаков угнетения и заболеваний зеленых насаждений, в том числе изменения пигментации листовых пластин и усыхание ветвей в кронах вблизи зоны производства работ, выполнить мероприятия по восстановлению нормального состояния зеленых насаждений в соответствии с действующими нормами и законодательством;

15. в случае изменения существующих проектных решений, в том числе проекта производства работ, новые решения должны быть проанализированы на предмет обеспечения сохранности объекта культурного наследия и при необходимости дополнены новым разделом, обосновывающим меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Соблюдение указанных требований позволит избежать проявление факторов, которые могут привести к негативному влиянию на объект культурного наследия при производстве работ по реконструкции тепловой сети в г. Павловске на участке, непосредственно связанным с территорией объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)».

Согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» участок реконструируемой тепловой сети расположен в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ(42)31 и ЗРЗ(42)34, а также в границах единой охранной зоны 2 (ОЗ-2(42)09). Предполагаемые работы по реконструкции тепловой сети требованиям режимов ЗРЗ(42)31 и ЗРЗ(42)34 и ОЗ-2(42)09 не противоречат.

11. Перечень документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

Нормативно-правовые акты

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569)
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530)
- Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон»
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2001 №527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге»

Литература

- Бенуа А.Н. Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны. СПб. 1910.
- Бронштейн С.С. Архитектура города Пушкина. М. 1940.
- Вильчковский С.Н. Царское Село. СПб. 1911.
- Калинин И.П. Краткое описание нового водопровода для городов Царского Села и Павловска из Орловских ключей. СПб., 1906.

- Лакерд С.А. Об истории водоснабжения Царского Села в 18-м веке. Труды седьмого русского водопроводного съезда. М., 1907.
- Луневский С.П. Исторический очерк Царского Села. СПб. 1907.
- Материалы о городах придворного ведомства. Царское Село. СПб. 1882.
- Муниципальный атлас. Пушкинский район Санкт-Петербурга. СПб. 2002.
- Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга. Справочник. СПб. 2000.
- Рундо А.М. Краткие сведения о состоящих в ведении СПб. Округа путей сообщения водопроводных сооружениях Царского Села, Павловска и их окрестностей. СПб., 1913.
- Семенова Г.В. Царское Село знакомое и незнакомое. М., 2009.

Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб)

- Ф. 192. Оп. 31. Д. 1130. Проект ремонта Таицкого водопровода - ст. Тайцы Балтийской ж/д.
- Ф. 192. Оп. 31. Д. 8968. Переписка с отделами Управления его подотделами и отчёты о деятельности Управления. 1922–1923.
- Ф. 386. Оп. 37. Д. 36. Комитет по градостроительству и архитектуре правительства Санкт-Петербурга. Заключение по обеспечению городов Пушкин и Павловск резервным источником водоснабжения и о восстановлении проточности парковых прудов в г. Пушкин. 1952.

Российский государственный исторический архив (РГИА)

- Ф. 174. Оп. 1. Д. 2024. О ремонте и содержании в 1887–1892 гг. водопроводов: Таицкого, Софийского, Павловского, Царскосельского и Ижорского в Царскосельском уезде Петербургской губернии.
- Ф. 206. Оп. 1. Д. 981. Дело об очистке труб, исправлении Царскосельского дома, о проведении других работ по Таицкому каналу в 1830 году. 1829–1831.
- Ф. 487. Оп. 5. Д. 1433. О Таицком водопроводе. 1889–1893.

Архив КГИОП

- 460. Инв. 1370. Луцко Е.И. Паспорт объекта культурного наследия федерального значения «Таицкий водовод (система с сооружениями)». СПб, 2007.
- 460. Инв. 2953. Науменко А.П. Паспорт объекта культурного наследия федерального значения «Таицкий водовод (система с сооружениями)». Л., 1958.
- 460. Инв. 7003-п. Проект реконструкции водовода Пушкин-Павловск. Проектно-сметная контора Управления Культуры Ленгорисполкома. Л., 1962.
- Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка, при производстве работ по объекту «Реконструкция сетей электроснабжения 6 кВ в районе ул. Госпитальная г. Павловск» от 23 января 2017 г.
<https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2017/02/10/01-26-675.pdf>
- Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных работ по объекту «Электроснабжение учебного корпуса, научно-

исследовательских центров, общежития, промышленных зданий АО «ИТМО ХАЙПАРК» по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, тер. Лесное КП 78:42:0018406:70» в границах территории объектов культурного наследия, а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территорий объектов культурного наследия от 09 августа 2021 г. https://kgior.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/09/07/1_evM9XNn.pdf

Электронные ресурсы:

- 1) Старые карты Санкт-Петербурга и Ленинградской области: <http://www.etomesto.ru/>
- 2) Старые карты городов России и зарубежья: <http://retromap.ru>
- 3) Ретроспектива среды обитания человечества: <https://pastvu.com>
- 4) Сайт Творческо-краеведческого клуба поселка "Тярлево" <http://tyarlevoclub.ru/otyarlevo/taitskiy-vodovod.html>

Иная документация

- проектная документация: «Реконструкция тепловых сетей в г. Павловск от котельной по адресу ул. Васенко, д.32, лит. А, до домов: Конюшенная ул., д.14,28, ул. Васенко, д.18, Лебедина ул., д.14, ул. Березовая, д.12, Гуммолосаровская ул., д.14 и ТК у дома Конюшенная ул., д.26» в составе:

Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».

Книга 1. Тепловая сеть ШИФР: 55/ПИР-07/2023.ТС. Том 3.1;

Книга 2. Строительные конструкции ШИФР: 55/ПИР-07/2023.КЖ. Том 3.2;

Раздел 5. «Проект организации строительства». ШИФР: 55/ПИР-07/2023.ПОС. Том 5.

Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

Подраздел 3. «Восстановление благоустройства». Шифр: 55/ПИР-07/2023.ДБ Том 10.3

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (07-023/ИЗ-ИГИ)

- выкопировка из кадастровой карты (Приложение №7);

- материалы фотофиксации (выполнена экспертом) (Приложение №6)

- копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», оформленный КГИОП 27.11.2023 (Приложение №4)

12. Обоснования вывода экспертизы

В результате анализа документации: *Раздел 9. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Том 10.3. (шифр: 55/ПИР-07/2023.СОКН), ООО «АТР» в 2024 г. в составе проекта: «Реконструкция тепловых сетей в г. Павловск от котельной по адресу ул. Васенко, д.32, лит. А, до домов: Конюшенная ул., д.14,28, ул. Васенко, д.18, Лебедина ул., д.14, ул. Березовая, д.12, Гуммолосаровская ул., д.14 и ТК у дома Конюшенная ул., д.26» (шифр: 55/ПИР-07/2023) можно сделать следующие выводы:*

1) Раздел разработан в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно которому строительные и иные работы на земельном участке в непосредственной близости к территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации раздела об обеспечении сохранности данного объекта культурного наследия, включающего оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия.

2) Работы по реконструкции тепловой сети в г. Павловск планируются в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ(42)31 и ЗРЗ(42)34, а также в границах единой охранной зоны 2 (ОЗ-2(42)09). Предполагаемые проектом работы по реконструкции тепловой сети в г. Павловск на территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ(42)31 и ЗРЗ(42)34, а также в границах единой охранной зоны 2 (ОЗ-2(42)09) установленным режимам не противоречат.

3) Проектом разработаны решения по реконструкции тепловой сети, предусматривающей замену существующей тепловой сети, с частичным изменением диаметра и размеров охранной зоны тепловой сети. Тепловая сеть, проложенная в 1960-х годах, в двух местах пересекает территорию объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)».

В рассматриваемой части г. Павловск Таицкий водовод представляет собой подземное сооружение в виде чугунной трубы $d = 325$ мм.

В месте пересечения в створе ул. Мичурина предусмотрен демонтаж существующей трассы водопровода и прокладка участка новой трассы. В границах проезжей части ул. Гуммолосаровской и ул. Мичурина водопровод прокладывается двумя типами прокладки: подземная в непроходном канале, подземная в стальных футлярах. Прокладка водопровода предусмотрена в траншее. При откопке траншеи откосы укрепляются деревянными досками.

В соответствии с ранее выполненными исследованиями Таицкого водовода (2020 г.), по ул. Мичурина конструкции исторического водовода отсутствуют, что подтверждается выполненной топографической съемкой.

Таким образом, решения по реконструкции тепловой сети в створе ул. Мичурина не приведут к нарушению конструкций объекта культурного наследия. Проектом предусмотрено восстановление нарушенного благоустройства после завершения работ по реконструкции тепловой сети.

В месте пересечения в створе пер. Медвежий проектом предусмотрена замена трубы существующего водопровода по существующей трассе между зданиями по Конюшенной ул. д. 16/13 и д. 14/12. Труба проложена под проезжей частью Медвежьего пер., который пересекает ул. Конюшенная. В границах проезжей части Медвежьего переулка новый водопровод выполняется подземно в стальных футлярах.

В границах проезжей части Медвежьего переулка проходит трасса Таицкого водовода в виде чугунных труб $d=325$ мм. Согласно данным топографической съемки, трубопровод проходит на глубине 0,25 м от низа траншеи существующего водопровода, подлежащего замене.

Проектом предусмотрено выполнение работ на данном участке вручную, без использования техники. Раскрытие исторических конструкций не предусмотрено.

Способ проведения работ путем устройства траншеи вручную как наиболее щадящий обусловлен следующими положениями:

1- проектируемая теплотрасса прокладывается по существующей трассе в теплоизоляции;

2- при производстве работ на данном участке бестраншейным способом требуется выполнение дополнительных условий:

а) при способе горизонтально-направленного бурения: расширение скважины в 1,3 раза для укрепления стенок бентонитом по СП 341.13258000.2017 п.8.6.6 табл. 8.3;

б) при горизонтально-шнековом бурении: необходимо устройство стального футляра большего диаметра;

в) при методе разрушения старой трубы:

- разработка котлована для установки разрушителя;
- при проходе разрушителя осколки старой трубы вдавливаются в стенки канала, что может привести к повреждению исторического водопровода.

Все бестраншейные способы приводят к большему воздействию на грунт ниже отметки глубины существующего трубопровода, и как следствие – оказывают большее воздействие на конструкции объекта культурного наследия.

Таким образом, в связи с близким расположением (0,25 м) существующего исторического водопровода от проектируемой сети теплотрассы предусмотренные работы открытым способом вручную обеспечивают сохранность конструкций исторического водопровода.

4) После работ по реконструкции тепловой сети в г. Павловск предусматриваются работы по восстановлению нарушенного благоустройства силами генподрядчика.

5) Разделом предусмотрен ряд требований для обеспечения физической сохранности объекта культурного наследия при производстве работ по реконструкции тепловой сети в г. Павловск, а также комплекс мер, направленных на недопущение случайного или умышленного повреждения, уничтожения памятника. При соблюдении в ходе строительства указанных в разделе мер сохранность объекта культурного наследия обеспечивается.

13. Вывод экспертизы

По результатам рассмотрения документации – «Реконструкция тепловых сетей в г. Павловск от котельной по адресу ул. Васенко, д.32, лит. А, до домов: Конюшенная ул., д.14,28, ул. Васенко, д.18, Лебединая ул., д.14, ул. Березовая, д.12, Гуммолосаровская ул., д.14 и ТК у дома Конюшенная ул., д.26» (шифр: 55/ПИР-07/2023): *Раздел 9. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Том 10.3. (шифр: 55/ПИР-07/2023.СОКН), ООО «АТР» в 2024 г.* – экспертом сделан вывод о возможности **(положительное заключение)** обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», при проведении земляных, строительных, мелиоративных и(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту «Реконструкция тепловых сетей в г. Павловск от котельной по адресу ул. Васенко, д.32, лит. А, до домов: Конюшенная ул., д.14,28, ул. Васенко, д.18, Лебединая ул., д.14, ул. Березовая, д.12, Гуммолосаровская ул., д.14 и ТК у дома Конюшенная ул., д.26» (шифр: 55/ПИР-07/2023).

14. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод эксперта и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Приложение №1. Постановление Правительства РФ от 10.07.2001 №527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (выкопировка)

Приложение №2. Копия Распоряжения КГИОП от 01.03.2021 № 51-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)»

Приложение №3. Копия Распоряжения КГИОП от 19.08.2020 № 259-р «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)»

Приложение №4. Копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», оформленный КГИОП 27.11.2023

Приложение №5. Материалы иконографии

Приложение №6. Материалы фотофиксации

Приложение №7. Выкопировка из кадастровой карты

Приложение №8. Копия письма КГИОП от 10.06.2024 №01–43–11116/24–0–1

Приложение №9. Копия письма КГИОП от 13.03.2024 №01–43–5510/24–0–1

15. Дата оформления заключения экспертизы

18.09.2024 года

Подпись эксперта

(подписано электронной подписью)

М.В. Макарова

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2001 года N 527

О перечне объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского)
значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге

(с изменениями на 13 октября 2008 года)

Документ с изменениями, внесенными:

[распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2006 года N 240-р;](#)

[распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2006 года N 801-р;](#)

[распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года N 1480-р.](#)

Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Одобрить работу Министерства культуры Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга, проведенную совместно с научно-исследовательскими организациями и организациями по охране памятников истории и культуры, по уточнению пообъектного состава памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге.

2. Утвердить прилагаемый [перечень объектов исторического и культурного наследия федерального \(общероссийского\) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге.](#)

3. Признать утратившими силу:

[приложение N 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР"](#) в части, касающейся памятников культуры г.Ленинграда;

[приложение N 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 года N 624 "О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР"](#) в части, касающейся памятников культуры г.Ленинграда;

[приложение к постановлению Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1976 года N 495 "О дополнении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" \(СП РСФСР, 1976, N 17, ст.134\)](#) в части, касающейся памятников культуры г.Ленинграда;

[постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 года N 116 "О включении в список исторических памятников ледокола "Красин".](#)

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Касьянов

Приложение. Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2001 года N 527

(с изменениями на 13 октября 2008 года)

Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры
---	--

Водовод Виттоловский,
1748-1749 гг.,
инж. Зверев И.,
инж. Островский П.

г. Пушкин, от Виттоловских
источников
до Екатерининского парка

Водовод Орловский, 1901-1904 гг.,
строитель Калинин И.П.

от Орловских ключей до
Орловской
водонапорной башни

Водовод Таицкий (система с
сооружениями), 1777-1787 гг.,
арх. Карбонье Э., инж. Баур Ф.Б.,
инж. Герард И.

г. Пушкин, от Таицких
ключей до
Павловского парка

Скотный двор (казармы
Гусарского полка):

г. Пушкин, Парковая ул.,
38, 40, 42,
Огородная ул., 1, 3,
Красной Звезды ул., 35

баня и фуражный сарай,
сер. XIX в.

Парковая ул., 40 (во дворе)

главное здание (дом командира
Гусарского полка),
1773-1775 гг., арх. Неелов В.И.,
1780-е гг., арх. Камерон Ч.,
сер. XIX в.

Парковая ул., 40



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

01.03.2021

№

51-р

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
федерального значения
«Водовод Таицкий (система с сооружениями)»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка, согласно приложению к распоряжению.

2. Установить, что настоящее распоряжение распространяется на территорию объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», находящуюся в административных границах Санкт-Петербурга.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Водовод Таицкий (система с сооружениями)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
от Таицких ключей до Павловского парка

№ п.п.	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотографии
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение территории	историческое местоположение части системы Таицкого водовода с гидротехническим сооружениями, расположенной в административных границах Санкт-Петербурга; историческое деление части системы Таицкого водовода, расположенной в административных границах Санкт-Петербурга на участки, в том числе: - участок 1. Участок Таицкого водовода: местоположение (от границы с Лен. обл. по территории Пушкинского района, включая участок в границах Баболовского парка, участок на территории Екатерининского парка до Верхних прудов); система водовода с сооружениями (Минная галерея, Курголов грот, трасса водовода (надземная, подземная), акведук через р. Кузьминку, Баурский канал с гротом «Монах» и гранитным бассейном, гидротехнические сооружения у Баболовского дворца с Серебряным прудом и гротом); - участок 2. Софийский водовод, в том числе: открытая система водовода с сооружениями: местоположение: (г. Пушкин, от Баболовского парка до Витебской ж.д.; г. Павловск, от Витебской ж.д. до Павловского парка); система водовода с сооружениями (трасса водовода (надземная, подземная), Водопроводной мост, Водопроводной пруд, Купальный пруд с переливной плотиной, мост через ул. Красного Курсанта);	

		чугунно-трубный водовод: местоположение (г. Павловск, от ул. Березовая до Павловского парка); - участок 3. Павловский (Тярлевский) водовод: местоположение (от Екатерининского парка, по территории Отдельного парка до Павловского парка); система с сооружениями (трасса водовода (надземная, подземная), акведук); историческое объемно-пространственное решение системы Таицкого водовода с сооружениями; территория объекта: территория, непосредственно занятая объектом и связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью (плановое и высотное положение: надземное и подземное)	
Участок 1. Участок системы Таицкого водовода (от границы с Ленинградской обл. по территории Пушкинского района, через р. Кузьминку, по территории Баболовского парка, по территории Екатерининского парка до моста-делителя (Верхние пруды))			
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение	историческое местоположение территории водовода (гидротехнических сооружений, каналов, прудов, дорог, исторических аллеиных посадок, Минной галереи): - от границы с Ленинградской областью по территории Пушкинского района, до границы Баболовского парка; - в границах Баболовского парка; - от границ Баболовского парка до границ Екатерининского парка; - в границах Екатерининского парка (от Орловских ворот до Верхних прудков); историческое объемно-пространственное решение системы водовода: сочетание линейных (регулярных) элементов: исторических открытых каналов, полос газона, рядовых посадок деревьев (аллей), подземной Минной галереи, подземной кирпичной галереи, дорог, с историческими гидротехническими сооружениями (акведук, гроты, колодец);	

		исторические габариты и конфигурация сооружений в системе водовода*, включая высотные отметки, уклоны по дну; (*частично утрачены) местоположение и объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-художественные и конструктивные характеристики сооружений и участков трассы водовода, составляющих часть системы Таицкого водовода – объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», являющихся самостоятельными объектами культурного наследия, входящими в состав иных объектов культурного наследия: 1. Объект культурного наследия федерального значения «Баболовский парк», в составе объектов: 1. гидротехнические сооружения у Баболовского дворца с Серебрянным прудом и гротом: 1.1. Серебрянный пруд; 1.2. грот; 2. Канал Баурский («Монахова канава») с гротом «Монах» и гранитным бассейном: 2.1. грот «Монах» (г. Пушкин, Баболовский парк, лит. С); 2.2. гранитный бассейн; 3. Мост-труба на Таицком водоводе; местоположение и объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-художественные и конструктивные характеристики сооружений и участков трассы водовода, составляющих часть системы Таицкого водовода – объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенных на территории иных объектов культурного наследия и не входящих в их состав: Объект культурного наследия федерального значения «Екатерининский дворец и парк»: - трасса водовода (трубный участок,	
--	--	--	--

		открытый канал), проходящая по территории парка от границы Екатерининского парка (Орловские ворота) до моста-делителя (Верхние пруды)* (* границы ОКН ФЗ «Таицкий водовод (система с сооружениями)» определены до моста-делителя, т.к. исторически трасса Таицкого водовода была устроена для питания водной системы Екатерининского парка; водная система с гидротехническими сооружениями Екатерининского парка от моста-делителя является частью ансамбля ОКН ФЗ «Екатеринский дворец и парк», входит в его пообъектный состав и предмет охраны);	
2.	Объемно-планировочная система;	историческая трассировка системы водовода (надземная и подземная), исторические габариты в плане, исторические высотные отметки, в том числе: Минная галерея*: историческое местоположение в составе системы водовода: начало от Таицкого грота (в границах Ленинградской области), конец в Курголовом гроте (в границах Санкт-Петербурга); подземный тоннель* (*участок тоннеля перед Курголовым гротом заменен на ж.б. коллектор со смотровыми колодцами (2 шт.): исторические габариты и конфигурация линейного подземного сооружения – тоннель с окончанием в Курголовом гроте (глубина заложения 4-13 м до дна); вертикальные колодцы (шаг, местоположение, 39 шт.*); (*на территории Санкт-Петербурга) Курголов грот*: местоположение (в конце Минной галереи, при выходе ее на поверхность - в месте перехода водовода в открытый канал); исторические габариты; историческое архитектурно-художественное решение (декоративная пещера);	  <i>Минная галерея. Чертеж. Фрагмент.</i>  <i>смотровой колодезь Минной галереи</i>  <i>проект. Инженер И.К. Герард. 1776 г.</i>

(*руинирован)

участок водовода от Курголова грота до границы Баболовского парка:

чередование открытых каналов и кирпичных галерей*:

(*конец галереи перед Баболовским парком заменен - железобетонный коллектор Ø 1,2 м, длиной 85 м)

открытые каналы с руслом трапецевидного сечения: исторические габариты (глубина 1,0 – 1,5 м, ширина по дну 0,4 – 0,6 м, по верху – 1,5 м до 3,5 м);

пересечения открытого канала с Балтийской железной дорогой и Красносельским шоссе: местоположение;

подземная кирпичная галерея с цилиндрическим сводом и смотровыми колодцами: исторические габариты (высота 1,3–1,5 м, ширина 0,8–1,3 м, профиль яйцевидный или арочный); верх галереи под землей на глубине до 1,5-2 м, на участке длиной около 0,5 км (перед Красносельским шоссе – у поверхности земли и выше);

кирпичные смотровые колодцы (6 шт.): историческое местоположение в трассе кирпичной галереи; исторические габариты;

открытый акведук через р. Кузьминку (кирпичный акведук с открытым желобом): историческое местоположение (над рекой Кузьминкой); исторические габариты и конфигурация; исторические высотные отметки;

эксплуатационная дорога: историческое



фрагменты кирпичной кладки



открытый канал



*Трасса подземной кирпичной галереи
мелкого заложения*





вид кирпичной галереи



открытый акведук

	местоположение (вдоль трассы водовода); историческая трассировка; габариты; участок трассы водовода в границах Баболовского парка: Гидротехнические сооружения у Баболовского дворца с Серебряным прудом и гротом: 1.1. Серебряный пруд*; 1.2. грот*; 2. Канал Баурский («Монахова канава») с гротом «Монах» и гранитным бассейном*: 2.1. грот «Монах»; 2.2. гранитный бассейн*; 3. Мост-труба на Таицком водоводе* (*предмет охраны объектов утвержден в рамках предмета охраны ансамбля «Баболовский парк») участок трассы водовода от границы Баболовского парка (гранитный бассейн) до Верхних прудов Екатерининского парка: участок с существующим ж/бетонным коллектором: местоположение (от гранитного бассейна до границ Екатерининского парка, от Орловских ворот по территории Екатерининского парка, в том числе, в теле Виттоловского моста-плотины до открытого канала); трассировка; водовыпуск из закрытого коллектора: историческое местоположение в системе водовода (на территории Екатерининского парка, в 40 м от моста-плотины Виттоловского пруда); исторические габариты; открытый канал: историческое местоположение (на территории Екатерининского парка в северо-восточном направлении до моста-делителя перед Верхними прудами); исторические габариты (ширина канала по верху около 4,5 м, глубина до мощения 0,9 - 1,4 м)	 <i>эксплуатационная дорога</i>  <i>водовыпуск</i>  <i>открытый канал</i>
--	---	---

3.	Объемно-планировочное решение	историческое объемно-планировочное решение в габаритах сохранившихся исторических конструкций	
4.	Конструктивная система:	Историческая конструктивная система сохранившихся сооружений водовода, в том числе: «Минная галерея»: подземный тоннель; форма поперечного сечения (сводчатая); крепление стен (деревянные рамы, поставленные с шагом 1 м); отделка (обшивкой потолка и стен досками); исторические колодцы (39 шт.): конструкция шахт колодцев;	 <i>Минная галерея</i>  <i>чертеж колодца. 1925 г.</i> 

Курголов грот*:
историческая конструктивная система;
(*руинирован)


открытый акведук:
историческая конструктивная система
(однопролетный арочный с открытым
желобом); исторический материал
(кирпич);

открытый канал: историческая
конструктивная система (откосы
одернованы; дно (лотковая часть)
вымощена камнем (булыжником);
исторический продольный профиль;
историческое поперечное сечение канала;

смотровой колодец



смотровой колодец



открытый акведук



разрез исторического канала

		кирпичная галерея: историческая конструктивная система (историческая конструкция кирпичной водопропускной трубы со смотровым колодез по середине, на концах трубы оголовки с арочными входными отверстиями, облицованными натуральным камнем), в том числе: фундамент стен: местоположение, исторические габариты, материал; лотковая часть трубы: местоположение, материал (мощение булыжником «по мху», основание «глиняный замок»), габариты; стены: местоположение, материал (кирпичная кладка толщиной в 1 кирпич), исторические габариты; перекрытие в виде цилиндрического свода: местоположение, материал стенок свода (кирпич), исторические габариты (кирпичная кладка толщиной в 1 кирпич); дно галереи: плоское, горизонтальное (мощение камнем); смотровой колодез: местоположение (посередине кирпичной трубы), материал (кирпич), габариты; историческая конструктивная система водовода в границах Баболовского парка: Баурский канал с гротом «Монах» и гранитным бассейном, гидротехнические сооружения у Баболовского дворца с Серебряным прудом и гротом*; (*предмет охраны объектов утвержден в рамках предмета охраны ансамбля «Баболовский парк») трасса водовода в Екатерининском	 <i>вид кирпичной галереи</i>  <i>свод кирпичной галереи</i>  <i>переход кирпичной галереи в канал</i> 
--	--	--	---


		парке, в том числе: водовыпуск: историческая конструктивная система (лучковый свод, однопролетный, верх водовыпуска – облицовка туфом); материал (кирпич);	 <i>водовыпуск из закрытого коллектора</i> 
Участок 2. Софийский водовод (г. Пушкин: от Баболовского парка (гранитный бассейн), вдоль Парковой ул., Кадетский бул., ул. Ломоносова, ул. Садовая, пересекает Витебскую ж.д., г. Павловск: ул. Березовая, Медвежий пер., ул. Мичурина, ул. Правды, ул. Артиллерийская, парк Мариенталь, ул. Красного Курсанта, ул. Садовая до Павловского парка)			
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение	историческое местоположение системы водовода: расположение гидротехнических сооружений, каналов, прудов, дорог, мостов (от Баболовского парка до Павловского парка): - участок исторической трассы открытого канала системы водовода (1773-1880е гг.), в том числе: - магистральный участок: местоположение: (г.Пушкин: от Баболовского парка (гранитный бассейн) до Екатеринского парка (пересекает Парковую ул.), вдоль границы Екатеринского парка параллельно Парковой ул. до Кадетского бул., по восточной стороне Кадетского бул. до Саперной ул., перед Саперной ул. переходит на западную сторону Кадетского бул., по западной стороне ул. Ломоносова пересекает Тярлевский (быв. Гуммолосарский) ручей, по западной	

	стороне ул. Садовая, после перекрестка с Вокзальной ул. переходит на восточную сторону ул. Садовая,; <u>г.Павловск</u>: пересекает Витебскую ж.д. проходит по северной стороне ул. Березовой, на пересечении с ул. Мичурина разделяется на два локальных участка (северный и южный): - северный локальный участок: местоположение (<u>г.Павловск</u>: от ул. Мичурина вдоль северной стороны ул. Березовой до Купального пруда, Купальный пруд, от плотины Купального пруда пересекает ул. Садовую и участок с Николаевскими воротами до Павловского парка); - южный локальный участок: местоположение (<u>г.Павловск</u>: от ул. Березовая по восточной стороне ул. Мичурина, с западной стороны ул. Правды (пересекает р. Тызв), в продолжении ул. Правды по прямой в юго-восточном направлении (восточнее д.4 по ул. Елизаветинская) до ул. Артиллерийская (пересекает р. Славянку), по Артиллерийской ул., Водопроводной пруд, от пруда восточнее д.4 по Артиллерийской ул., пересекает ул. Обороны, по северной стороне ул. Красного Курсанта, около дома 20 переходит на южную сторону, пересекает ул. Звериницкую и проходит по северной стороне ул. Красного Курсанта, пересекает ул. Садовую, по восточной стороне ул. Садовая до верхнего Розовопавильонного пруда в Павловском парке); - участок исторической трассы чугунно-трубного системы водовода (1860-х гг.): местоположение (<u>г.Павловск</u>: от дома 19 по ул. Березовой, по Медвежьему пер., по территории парка Мариенталь (пересекает р. Славянку (Мариентальский пруд)), по ул. Красного Курсанта, по ул. Садовая до Розовопавильонных прудов в Павловском парке); историческая объемно-пространственное решение системы водовода: сочетание линейных (регулярных) элементов: исторических открытых каналов*, подземных	
--	---	--

		исторических труб, придорожных полос газона, рядовых (аллейных) посадок деревьев, дорог с историческими гидротехническими сооружениями (акведуки**, мосты, пруды, плотина); исторические габариты и конфигурация сооружений в системе водовода*, включая высотные отметки, уклоны по дну; (*открытый канал как элемент системы водовода сохранился фрагментарно (г. Пушкин: на территории Екатеринского парка, вдоль ул. Ломоносова; г. Павловск: вдоль ул. Садовая) ** не сохранились) местоположение и объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-художественные и конструктивные характеристики сооружений и участков трассы водовода, составляющих часть системы Таицкого водовода – объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенных на территории иных объектов культурного наследия и не входящих в их состав, в том числе: - участки исторической трассы открытого канала системы водовода (1773-1180е гг.) - участок исторической трассы чугунно-трубного системы водовода (1860-х гг.)	
--	--	--	--

2.	Объемно-планировочная система	- участок исторической трассы открытого канала системы водовода (1773-1180-е гг.) (г.Пушкин, г. Павловск)*: - сохранившиеся открытые каналы (участки открытого канала в системе водовода): местоположение: г. Пушкин: на территории Екатерининского парка (вдоль Парковой ул.), ул. Ломоносова (от д.67 до ул. Садовая); г. Павловск: вдоль ул. Садовая: историческая трассировка; исторические габариты (руслом трапециевидного сечения, глубина 1,0 – 1,5 м, ширина по дну 0,4 – 0,6 м, по верху – 1,5-3,5)), исторические высотные отметки; - несохранившиеся открытые каналы:	 план г. Царское село с показанием Военно-Софийского госпиталя. 1839 г. Фрагмент.  канал в Екатерининском парке  канал по ул. Ломоносова (г.Пушкин)  канал по ул. Садовая (г.Пушкин)  канал вдоль ул. Садовая (г. Павловск)
----	---	--	--

	местоположение (г. Пушкин: Кадетский бул., ул. Ломоносова (от д.85 до д.71), вдоль ул. Садовая; г.Павловск: Березовая ул., ул. Мичурина, ул. Правда, территория приюта Елизаветы и Марии, ул. Артиллерийская, ул. Красного Курсанта); - пересечения канала* в трубах с улицами, бульварами, железной дорогой: местоположение (г.Пушкин: с Парковой ул., Кадетским бул., Садовой ул., г.Павловск: Витебской ж. д., Березовой ул., ул. Мичурина, ул. Артиллерийской, ул. Обороны, ул. Красного Курсанта, ул. Звериницкой, ул. Садовой, под Николаевскими воротами); (* сохранились частично (?) (засыпаны, утрачены); планировочная система, в том числе: - ул. Правды (Водопроводная ул.): местоположение; трассировка; габариты; - пешеходные дорожки (тротуары): местоположение (вдоль трассы водовода: вдоль Кадетского бул., вдоль ул. Ломоносова); трассировка; габариты; рядовые (аллейные) посадки,	 <i>дорожка вдоль Кадетского бульвара</i>  <i>дорожка вдоль ул. Ломоносова</i>  <i>ул. Правды(Водопроводная ул.)</i>
--	---	---

		в том числе: - аллея: местоположение (вдоль Кадетского бул.); видовой состав (липа мелколистная); шаг посадки; тип (2-х рядная); - рядовая посадка: местоположение (г. Пушкин: вдоль ул. Ломоносова: между проезжей частью и тротуаром; г. Павловск: вдоль ул. Садовая); видовой состав (береза повислая); шаг посадки; тип (1-2-3-4 ряда); Купальный пруд с водопереливной плотиной: местоположение (на территории сада Миранда, на пересечении ул. Березовая и ул. Садовая; плотина – в юго-восточной оконечности пруда); исторические габариты пруда; исторический абрис береговой линии пруда; Водопроводной мост: местоположение (над р. Тызвой по оси Водопроводной улицы); исторические габариты;	 <i>Кадетский бульвар – аллея лип</i>  <i>ул. Ломоносова – ряд берез</i>  <i>ул. Садовая – ряд берез</i>  <i>Купальный пруд (г. Павловск)</i>  <i>Водосливная плотина на пруду</i>  <i>Водопроводной мост</i>
--	--	--	--

		Водопроводный пруд: местоположение (южнее Артиллерийской ул., на территории бывшего Манежа Образцового кавалерийского полка), исторические габариты; исторический абрис береговой линии; мост на ул. Красного Курсанта: местоположение (через ул. Красного Курсанта, между территорией Зверинца и парком Мариенталь на безымянном ручье, впадающим в Мариентальский пруд); исторические габариты; акведуки* (3 шт.): местоположение (через Тярлевский (быв. Гуммолосаровский руч.), через р. Тыззу, через Р. Славянку); (* не сохранились) - участок исторической трассы чугунно-трубного водовода (1860-е гг.) (г. Павловск): местоположение (ул. Березовая, пер. Медвежий, территория Лютеранской церкви, парк Мариенталь, пересечение р. Славянки (Мариентальский пруд), ул. Красного Курсанта, ул. Садовая); тип прокладки (подземная), в том числе: чугунный колодец с трубой: местоположение (северный берег р. Славянки – пойма Мариентальского пруда);	 <i>Водопроводной мост</i>  <i>Водопроводной пруд</i>  <i>Мост по ул. Красного Курсанта</i>  <i>Мост по ул. Красного Курсанта</i>  <i>Медвежий пер.</i>  <i>парк Мариенталь, пойма пруда</i>
3.	Объемно-планировочное решение	историческое объемно-планировочное решение в габаритах сохранившихся исторических конструкций	

4.	Конструктивная система	Историческая конструктивная система сохранившихся сооружений водовода, в том числе: открытый канал: историческая конструктивная система (откосы одернованы; дно (лотковая часть) вымощена камнем (булыжником); исторический продольный профиль; историческое поперечное сечение канала; Водопроводной мост: историческая конструктивная система (однопролетный арочный); тип кладки свода и портала; исторический материал (тело моста – кирпич, облицовка портала - известняк); чугунное ограждение; мост через ул. Красного Курсанта: историческая конструктивная система (однопролетный арочный); исторические габариты; тип кладки свода и портала; исторический материал (тело моста – кирпич, облицовка портала - известняк); Купальный пруд с водосливной плотиной*: историческая конструктивная	 <i>историческая картинка</i>  <i>Водопроводной мост</i>    <i>мост со стороны Зверинца</i> 
----	-------------------------------	--	--

		система пруда (берегоукрепление: береговые откосы до уреза воды – одерновка, дно – булыжник); конструктивная система плотины (открытая (без быков и затворов по гребню с камерой перелива)); водовыпуск – переливной, сброс в подземный трубопровод); (*плотина перестроена) чугунный колодец с трубой в парке Мариенталь (в пойме Мариентальского пруда): историческая конструктивная система; материал (чугун)	  чугунный колодец  чугунная труба в колодце
5.	Архитектурно-художественное решение	Историческое архитектурно-художественное решение Водопроводного моста, моста на ул. Красного Курсанта	

Участок 3. Павловский (Тярлевский) водовод (от Екатерининского парка, по территории Отдельного парка до Павловского парка)

№ п.п.	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотографии
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение	историческое местоположение системы водовода: расположение гидротехнических сооружений, каналов, прудов, дорог, исторических аллеиных посадок, акведука (от Екатерининского парка до Павловского парка); в том числе: - участок от Екатерининского парка до Колонистского пруда в Отдельном парке: местоположение: (от 5-го Нижнего пруда (Фабричный мост-плотина) на территории Екатерининского парка, по территории Фабрики ассигнационных бумаг, по территории сквера, пересекает Софийский бул., выпуск в Колонистский пруд); - участок от Колонистского пруда в Отдельном парке до Павловского парка: местоположение (по территории Отдельного парка, пересекает Витебскую	

	ж.д., по Фильтровскому шоссе, пересекает Тярлевский руч., по Водопроводной ул. до Павловского парка); историческая объемно-пространственное решение системы водовода: сочетание линейных (регулярных) элементов: исторических открытых каналов, подземных участков водовода, полос газона, рядовых посадок деревьев (аллей), дорог с историческими гидротехническими сооружениями (акведук, мосты, мосты-трубы, плотины); исторические габариты и конфигурация сооружений в системе водовода, включая высотные отметки, уклоны по дну; местоположение и объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-художественные и конструктивные характеристики сооружений и участков трассы водовода, составляющих часть системы Таицкого водовода – объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», являющихся самостоятельными объектами культурного наследия, входящими в состав иных объектов культурного наследия*: <u>1. «Екатерининский дворец и парк» (г. Пушкин, Екатерининский парк, Парковая ул., Садовая ул., 7), в составе объектов:</u> 1. пруд Нижний Пятый (Купальный) с Фабричным мостом-плотиной, сер. XVIII в., 1779 г., инж. Герард И. (восточнее Нижнего Четвертого пруда); <u>2. Объект культурного наследия федерального значения «Отдельный парк» (г. Пушкин, между Московским шоссе, Софийским бульв., Павловским шоссе, Парковой ул., линией Витебской железной дороги), в составе объектов:</u> 1. водовод Павловский (часть Таицкого), 1804 г. (от 5 Нижнего пруда по ул. Набережной до района Большой Звезды Павловского парка) (парные эксплуатационные дороги, с внешних сторон открытого канала, в т.ч. северная дорога – Дубовая аллея, по трассе водовода - остров с дубком); 2. каменный мост-труба; 3. гранитный мост; 4. каменный мост; (*является самостоятельным объектом, предмет охраны определяется отдельно (в	
--	---	--

		границах ОКН ФЗ «Отдельный парк») местоположение и объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-художественные и конструктивные характеристики сооружений и участков трассы водовода, составляющих часть системы Таицкого водовода – объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенных на территории иных объектов культурного наследия и не входящих в их состав: 1. <u>Объект культурного наследия федерального значения «Фабрика ассигнационных бумаг, 1785 г., 1819 г., арх. Лукини И.Ф., 1873-1878 гг., арх. Видов А.Ф. (г. Пушкин, Набережная ул., 1);</u> 2. <u>Объект культурного наследия регионального значения «Советский бульвар (б. Софийский бульвар)» (г. Пушкин, Софийский бульвар (б. Советский бульвар))</u>	
2.	Объемно-планировочная система	историческая трассировка системы водовода (надземная и подземная), в том числе: - участок от Екатерининского парка до Колонистского пруда в Отдельном парке, в том числе: местоположение в системе водовода участка от 5-го Нижнего пруда в Екатерининском парке, по территории Фабрики ассигнационных бумаг, под д.1 по ул. Набережной, по территории сквера до исторического канала водовода*; (*исторический открытый канал утрачен, сейчас – железобетонный коллектор) открытый канал водовода: местоположение (в центральной части сквера от существующего ж.б. коллектора до ж.б. трубы, входящей в систему водопропуска водовода под Софийским бул.); исторические габариты (руслом трапециевидного сечения: глубина до 3 м, ширина по дну до 1,5 м, по верху – до 10,0 м); историческая трассировка; система водопропуска водовода под Софийским бул. в Колонистский пруд: местоположение;	

		- участок от Колонистского пруда в Отдельном парке до Павловского парка, в том числе: местоположение в системе водовода участка под Витебской железной дорогой, Филтровским шоссе, по территории п. Тярлево: по Водопроводной улице до Павловского парка*; (*в настоящее время – железобетонный коллектор) акведук с закрытым желобом: местоположение (над Тярлевский руч.); высотные отметки; историческая планировочная система, в том числе: Водопроводная ул. (историческая эксплуатационная дорога): местоположение (пос. Тярлево: от д.9 по Водопроводной ул., до Садовой ул.)); трассировка;	 
3.	Объемно-планировочное решение	историческое объемно-планировочное решение – в габаритах сохранившихся исторических конструкций	
4.	Конструктивная система	историческая конструктивная система сохранившихся сооружений водовода, в том числе: открытый канал на территории сквера: историческая конструктивная система (откосы одернованы; дно (лотковая часть) вымощена камнем (булыжником); исторический продольный профиль; историческое поперечное сечение канала	



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

19.08.2020

№

259-р

**Об утверждении границ и режима
использования территории
объекта культурного наследия федерального значения
«Водовод Таицкий (система с сооружениями)»**

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 15 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 20.06.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить:

1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка, согласно приложению № 1 к распоряжению.

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка, согласно приложению № 2 к распоряжению.

2. Заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия обеспечить:

2.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

2.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.

2.3. Размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

2.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя КГИОП – начальника Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Председатель КГИОП




С.В. Макаров

Границы территории
объекта культурного наследия федерального значения
«Таицкий водовод (система с сооружениями)» (далее – объект культурного наследия), расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка

1. Схемы границ территории объекта культурного наследия


СХЕМА РАСКЛАДКИ ЛИСТОВ


МАСШТАБ 1:5000





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


-  Граница территории объекта культурного наследия
-  Элементы гидросистемы - историческая трасса Таицкого водовода































2. Перечень координат характерных точек границ территории
объекта культурного наследия:

СХЕМА РАСКЛАДКИ ЛИСТОВ


МАСШТАБ 1:5000





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


 Граница территории объекта культурного наследия


● 4 Номер поворотной точки































Номер поворотной (характерной) точки	Координаты характерных точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (м)	
	X	Y
Контур 1		
1	66807.27	109077.45
2	67991.22	110398.44
3	67823.46	111393.31
4	67781.9	111606.19
5	67977.08	112971.86
6	67991.48	113001.72
7	68034.27	113279.97
8	68046.49	113316.04
9	68057.38	113376.65
10	68030.47	113534.69
11	68057.47	113607.86
12	68068.58	113632.04
13	68082.73	113654.94
14	68308	113931.46
15	68311.69	113934.87
16	68376.81	113972.06
17	68437.68	114014.25
18	68451.06	114027.34
19	68461.43	114042.79
20	68474.5	114069.37
21	68554.06	114314.87
22	68588.55	114366.99
23	68728.15	114467.35
24	68937.57	114833.42
25	68953.7	114874.37
26	69058.14	115311.18
27	69036.34	115299.17
28	69016.66	115316.19
29	69009.9	115318.91
30	68989.88	115402.21
31	69028.78	115436.64
32	69029.95	115439.68
33	69001.77	115479.63
34	68998.6	115489.56
35	68999.54	115496.32
36	68998.08	115503.01
37	68994.39	115508.73
38	68859.29	115627.3
39	68850.64	115633.39
40	68841.51	115636.91
41	68534.15	115745.67
42	68529.54	115748.03

43	68522.52	115754.36
44	68515.63	115763.28
45	68514.21	115768.13
46	68518.14	115775.65
47	68520	115780.38
48	68521.41	115787.74
49	68521.14	115797.35
50	68519.74	115805.12
51	68517.06	115809.68
52	68702.05	116566.17
53	68706.34	116569.45
54	68709.54	116582.9
55	68707.16	116587.59
56	68788.01	116921.64
57	68919.85	117238.52
58	68916.06	117245.36
59	69048.04	117554.71
60	69050.31	117555.15
61	69051.52	117555.79
62	69052.73	117556.76
63	69053.97	117558.32
64	69054.74	117560.64
65	69054.72	117562.6
66	69054.34	117564.4
67	69053.62	117565.6
68	69052.84	117566.56
69	69062.58	117592.34
70	69075.84	117614.6
71	69078.21	117616.88
72	69077.47	117617.64
73	69081.23	117621.64
74	69082.21	117620.76
75	69141.79	117678.17
76	69141.1	117678.89
77	69150.46	117687.93
78	69163.37	117696.02
79	69163.9	117695.14
80	69189.7	117711.11
81	69198.05	117711.27
82	69229.59	117717.96
83	69262.03	117724.8
84	69286.56	117729.57
85	69373.62	117747.42
86	69455.95	117772.96
87	69507.06	117790.49
88	69514.21	117792.97

89	69519.23	117795.74
90	69525.66	117800.5
91	69529.75	117804.14
92	69523.54	117811.55
93	69517.82	117806.98
94	69512.12	117803.14
95	69506.49	117800.74
96	69452.8	117782.45
97	69371.27	117757.15
98	69284.68	117739.41
99	69260.03	117734.61
100	69227.52	117727.72
101	69193.54	117720.52
102	69160.71	117700.22
103	69161.25	117699.38
104	69147.96	117691.06
105	69138.33	117681.77
106	69137.64	117682.49
107	69078.03	117625.05
108	69078.98	117624.17
109	69075.06	117620.2
110	69074.03	117621.28
111	69071.1	117618.36
112	69057.16	117594.94
113	69063.69	117642.62
114	69056.65	117650.71
115	69048.18	117660.11
116	69005.05	117831.4
117	68963.54	118003.01
118	68957.77	118030.79
119	68958.45	118039.76
120	68977.93	118130.31
121	69002.41	118245.43
122	69029.49	118367.45
123	69116.21	118512.28
124	69198.62	118650.3
125	69205.69	118667.39
126	69222.22	118719.99
127	68417.9	119021.26
128	68390.02	119032.51
129	68363.35	118985.91
130	68061.25	119101.48
131	67450.99	119333.37
132	67182.43	119433.29
133	67045.4	119486.33
134	67010.69	119515.07

135	66878.04	119564.35
136	66847.45	119575.12
137	66727.52	119615.55
138	66644.26	119643.65
139	66625.69	119650.53
140	66488.26	119710.22
141	66487.55	119890.87
142	66484.55	119903.88
143	66482.23	120294.7
144	66484.27	120367.39
145	66586.14	120830.26
146	66611.75	120843.55
147	66667.34	120836.31
148	66689.83	120869.33
149	66722.27	120908
150	66717.58	120920.61
151	66714.85	120927.21
152	66709.83	120935.86
153	66702.55	120944.71
154	66645.64	121001.07
155	66641.42	121005.27
156	66626.84	121042.9
157	66584.24	121078.61
158	66613.62	121004.79
159	66606.88	120977.97
160	66590.67	120906.2
161	66493.66	120473.91
162	66481.7	120476.31
163	66478.05	120477.88
164	66476.52	120479.24
165	66449.37	120550.97
166	66161.92	120885.9
167	66105.89	120946.79
168	65943.99	121125.08
169	65897.9	121173.56
170	65893.36	121178.32
171	65885.04	121184.21
172	65869.02	121194.3
173	65779.23	121212.87
174	65738.59	121286.12
175	65730.64	121315.95
176	65650.88	121437.92
177	65651.32	121447.33
178	65960.93	121648.16
179	66089.24	121730.62
180	66091.37	121741.63

181	66203.12	121814.04
182	66408.41	121941.14
183	66425.6	121955.43
184	66428.64	121957.95
185	66426.82	121978.25
186	66420.68	121986.73
187	66419.64	121999.98
188	66385.85	122283.4
189	66385.74	122297.37
190	66387.21	122336.08
191	66392.16	122390.84
192	66397.37	122464.57
193	66398.26	122477.22
194	66386.87	122478.02
195	66375.13	122325.63
196	66375.3	122293.04
197	66397.14	122109.22
198	66410.89	121999.98
199	66414.68	121966.88
200	66413.23	121960.83
201	66406.37	121956.47
202	66278.18	121873.17
203	66273.6	121872.77
204	66171.96	121809.28
205	66077.94	121746.07
206	66063.63	121729.9
207	65653.98	121463.38
208	65645.98	121455.77
209	65643.81	121453.73
210	65642	121450.77
211	65641.16	121447.81
212	65641.04	121445.93
213	65641.24	121443.84
214	65643.71	121438
215	65491.85	121323.35
216	65488.74	121327.32
217	65458.43	121303.5
218	65499.63	121249.9
219	65357.76	121141.78
220	65566.34	120726.66
221	65684.22	120596.97
222	65711.33	120564.78
223	65743.89	120546.49
224	65754.27	120541.92
225	65826.53	120517.19
226	65897.51	120492.93

227	65994.86	120441.49
228	66006.82	120427.68
229	66013.39	120414.43
230	66032.68	120425.52
231	66160.72	120502.93
232	66181.18	120512.98
233	66408.35	120521.43
234	66459.23	120481.44
235	66465.05	120465.99
236	66463.26	120383.65
237	66466.91	120364.07
238	66466.43	120310.83
239	66465.96	120142.22
240	66476.5	120122.01
241	66478.26	119708.18
242	66597.9	119655.58
243	66862.91	119562.99
244	66983.14	119516.15
245	67021.2	119484.45
246	67039.21	119477.6
247	67175.48	119426
248	67180.38	119364.36
249	67443.9	119317.24
250	67486.51	119307.39
251	67649.56	119246.75
252	67698.77	119229.22
253	68046.19	119097.92
254	68044.64	119088.47
255	68261.74	119002.28
256	68273.02	119001.92
257	68391.97	118955.69
258	68417.48	118999.96
259	69212.25	118702.06
260	69201.06	118666.71
261	69198.4	118659.43
262	69194.05	118649.86
263	69025.94	118369.29
264	68974.02	118131.15
265	68954.48	118040.36
266	68953.61	118032.99
267	68954.3	118026.51
268	68958.61	118003.29
269	69015.29	117770.68
270	69045.78	117655.07
271	69056.2	117643.86
272	69047.23	117568.68

273	69045.79	117568.56
274	69044.22	117567.96
275	69042.65	117566.52
276	69041.47	117565.16
277	69040.78	117562.92
278	69040.78	117560.32
279	69041.55	117558.24
280	69042.52	117557.08
281	68910.45	117247.6
282	68904.07	117245.28
283	68801.24	117004.34
284	68780.77	116967.71
285	68769.47	116938.41
286	68685.76	116592.67
287	68679.87	116589.55
288	68676.66	116576.1
289	68680.64	116571.21
290	68506.09	115854.55
291	68491.07	115797.27
292	68489.56	115788.14
293	68490.38	115778.94
294	68492.22	115773.01
295	68503.41	115752.2
296	68514.43	115740.31
297	68529.84	115731.14
298	68838.63	115621.18
299	68847.13	115617.01
300	68961.19	115516.98
301	68938.59	115487.48
302	68932.73	115487.72
303	68928.03	115486.04
304	68924.32	115483.31
305	68920.53	115477.83
306	68918.94	115469.42
307	68921.19	115460.38
308	68924.12	115456.01
309	68927.97	115453.21
310	68931.17	115452.33
311	68978.06	115402.89
312	68998.8	115316.71
313	68883.74	114840.03
314	68690.14	114501.57
315	68551.91	114402.26
316	68508.51	114336.61
317	68428.41	114088.94
318	68418.04	114067.89

319	68412.41	114059.48
320	68405.71	114052.92
321	68350.12	114014.37
322	68281.93	113975.46
323	68271.48	113965.77
324	68041.89	113683.96
325	68024.42	113655.7
326	68011.23	113627
327	67979.84	113541.89
328	67990.27	113388.7
329	67856.18	112489.86
330	67852.43	112486.14
331	67843.14	112474.01
332	67837.35	112457.55
333	67836.67	112440.66
334	67846.73	112424.69
335	67797.51	112069.26
336	67805.44	112068.14
337	67767.34	111793.01
338	67759.41	111794.13
339	67731.81	111604.95
340	67937.99	110413.93
341	66770.03	109110.79
342	66433.26	120529.6
343	66435.68	120544.93
344	66431.81	120555.73
345	66429.18	120560.7
346	66369.12	120630.43
347	66371.15	120632.15
348	66310.43	120702.97
349	66301.37	120709.65
350	66269.94	120746.16
351	66252.58	120767.41
352	66232.84	120791.55
353	66161.12	120872.41
354	66100.7	120942.11
355	66093.02	120952.03
356	65939.64	121120.96
357	65893.56	121169.44
358	65889.42	121173.76
359	65881.71	121179.2
360	65866.74	121188.61
361	65775.32	121207.55
362	65732.99	121283.84
363	65725.09	121313.47
364	65646.94	121432.96

365	65495.55	121318.63
366	65513.53	121295.73
367	65492.69	121279.28
368	65515.6	121248.58
369	65383.97	121148.22
370	65380.29	121118.56
371	65574.62	120732.47
372	65691.8	120603.53
373	65717.9	120572.47
374	65736.04	120562.02
375	65737.83	120566.02
376	65759.05	120556.7
377	65802.86	120540.72
378	65801.37	120536.36
379	65903.28	120502.37
380	66000.98	120450.94
381	66013.02	120444.77
382	66027.6	120442.97
383	66063.54	120462.62
384	66169.54	120523.47
385	66383.96	120533.44
386	66395.41	120534.44
387	66409.69	120533.16
388	68985.4	115411.58
389	69020.48	115442.64
390	68978.8	115501.81
391	68969.95	115509.49
392	68948.47	115481.39
393	68949.98	115478.07
394	68950.4	115473.99
395	68949.74	115470.62
396	68941.85	115457.93
397	67446.89	119324.97
398	67183.25	119423.04
399	67187.35	119371.24
Контур 2		
1	69238.25	119807.89
2	69238.76	119821.86
3	69232.76	119822.1
4	69194.13	119829.55
5	69012.04	119952.8
6	68625.68	120581.87
7	68621.91	120610.02
8	68608.27	120623.11
9	68586.66	120626.39
10	68440.76	120720.02

11	68441.17	120743
12	68406.6	120744.24
13	68337.59	120788.43
14	68330.21	120815.65
15	68181.03	120887.7
16	68157.41	120900.43
17	68106.5	120933.42
18	68104.63	120931.06
19	68080.21	120949.15
20	68047.75	120973.17
21	68033.95	120982.02
22	68023.57	120989.18
23	68006.37	121001.75
24	67912.98	121062.24
25	67890.9	121062.08
26	67881.23	121048.99
27	67909.18	121049.23
28	67962.91	121015.08
29	67980.02	121003.43
30	68100.77	120925.21
31	68098.89	120921.69
32	68250.19	120825.26
33	68277.28	120819.13
34	68306.24	120792.99
35	68309.71	120780.14
36	68573.92	120611.06
37	68579.24	120597.05
38	68588.36	120582.35
39	68598.34	120572.31
40	68608.95	120569.02
41	68996.52	119937.95
42	69182.37	119812.13
43	69232.25	119808.09
Контур 3		
1	69768.59	119698.33
2	69766.22	119696.37
3	69762.55	119693.93
4	69756.82	119694.09
5	69756.11	119694.33
6	69770.99	119645.93
7	69756.05	119625.35
8	69754.67	119572.23
9	69776.35	119536.49
10	69771.91	119531.44
11	69731.47	119426.68
12	69738.09	119424.4

13	69757.02	119473.44
14	69796.42	119458.91
15	69788.86	119434.61
16	69774.41	119411.27
17	69788.36	119406.27
18	69785.21	119399.14
19	69791.24	119396.38
20	69795.14	119406.15
21	69790.49	119415.44
22	69792.05	119429.85
23	69803.56	119464.87
24	69783.89	119472.2
25	69789.52	119488.89
26	69794.74	119519.03
27	69790.83	119568.55
28	69778.51	119595.57
29	69775.22	119610.42
30	69791.95	119651.05
31	69776.36	119474.92
32	69782.23	119492.37
33	69771.76	119496.66
34	69765.04	119479.28

Режим использования территории
объекта культурного наследия федерального значения
«Водовод Таицкий (система с сооружениями)»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

781620743910006

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



29.09.2016

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Водовод Таицкий (система с сооружениями)

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1777-1787 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
+		

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
	+	

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- постановление Правительства Российской Федерации «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» № 527 от 10.07.2001 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Распоряжение КГИОП «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» № 259-р от 19.08.2020 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное и планировочное решение территории историческое местоположение части системы Таицкого водовода с гидротехническими сооружениями, расположенной в административных границах Санкт-Петербурга; историческое деление части системы Таицкого водовода, расположенной в административных границах Санкт-Петербурга на участки, в том числе: - участок 1. Участок Таицкого водовода: местоположение (от границы с Лен.обл. по территории Пушкинского района, включая участок в границах Баболовского парка, участок на территории Екатерининского парка до Верхних прудов); система водовода с сооружениями (Минная галерея, Курголов грот, трасса водовода (надземная, подземная), акведук через р. Кузьминку, Баурский канал с гротом «Монах» и гранитным бассейном, гидротехнические сооружения у Баболовского дворца с Серебрянным прудом и гротом); - участок 2. Софийский водовод, в том числе: открытая система водовода с сооружениями: местоположение: (г. Пушкин, от Баболовского парка до Витебской ж.д.; г. Павловск, от Витебской ж.д. до Павловского парка); система водовода с сооружениями (трасса водовода (надземная, подземная), Водопроводной мост, Водопроводной пруд, Купальный пруд с переливной плотиной, мост через ул. Красного Курсанта); чугунно-трубный водовод: местоположение (г. Павловск, от ул. Березовая до Павловского парка); - участок 3. Павловский (Тярлевский) водовод: местоположение (от Екатерининского парка, по территории Отдельного парка до Павловского парка); система с сооружениями (трасса водовода (надземная, подземная), акведук); историческое объемно-пространственное решение системы Таицкого водовода с сооружениями; территория объекта: территория, непосредственно занятая объектом и связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью (плановое и высотное положение: надземное и подземное) Участок 1. Участок системы Таицкого водовода (от границы с Ленинградской обл. по территории Пушкинского района, через р. Кузьминку, по территории Баболовского парка, по территории Екатерининского парка до моста-делителя (Верхние пруды) Объемно-пространственное и планировочное решение историческое местоположение территории водовода (гидротехнических сооружений, каналов, прудов, дорог, исторических аллеиных посадок, Минной галереи): - от границы с Ленинградской областью по территории Пушкинского района, до границы Баболовского парка; - в границах Баболовского парка; - от границ Баболовского парка до границ Екатерининского парка; - в границах Екатерининского парка (от Орловских ворот до Верхних прудов); историческое объемно-пространственное решение системы водовода: сочетание линейных (регулярных) элементов: исторических открытых каналов, полос газона, рядовых посадок деревьев (аллей), подземной Минной галереи, подземной кирпичной галереи, дорог, с историческими гидротехническими сооружениями (акведук, гроты, колодец); исторические габариты и конфигурация сооружений в системе водовода*, включая высотные отметки, уклоны по дну; (*частично утрачены) местоположение и объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-художественные и конструктивные характеристики сооружений и участков трассы водовода, составляющих часть системы Таицкого водовода – объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», являющихся самостоятельными объектами культурного наследия, входящими в состав иных объектов культурного наследия: 1. Объект культурного наследия федерального значения «Баболовский парк», в составе объектов: 1. гидротехнические сооружения у Баболовского дворца с Серебрянным прудом и гротом: 1.1. Серебрянный пруд; 1.2. грот; 2. Канал Баурский («Монахова канава») с гротом «Монах» и гранитным бассейном: 2.1. грот «Монах» (г. Пушкин, Баболовский парк, лит. С); 2.2. гранитный бассейн; 3. Мост-труба на Таицком водоводе; местоположение и объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-художественные и конструктивные характеристики сооружений и участков трассы водовода, составляющих часть системы Таицкого водовода – объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенных на территории иных объектов культурного наследия и не входящих в их состав: Объект культурного наследия федерального значения «Екатерининский дворец и парк»: - трасса водовода (трубный участок, открытый канал), проходящая по территории парка от границы Екатерининского парка (Орловские ворота) до моста-делителя (Верхние пруды)* (* границы ОКН ФЗ «Таицкий водовод (система с сооружениями)» определены до моста-делителя, т.к. исторически трасса Таицкого водовода была устроена для питания водной системы Екатерининского парка; водная система с гидротехническими сооружениями Екатерининского парка от моста-делителя является частью ансамбля ОКН ФЗ «Екатерининский дворец и парк», входит в его пообъектный состав и предмет охраны); Объемно-планировочная система; историческая трассировка системы водовода (надземная и подземная), исторические габариты в плане, исторические высотные отметки, в

том числе: Минная галерея*: историческое местоположение в составе системы водовода: начало от Таицкого грота (в границах Ленинградской области), конец в Курголовом гроте (в границах Санкт-Петербурга); подземный тоннель* (*участок тоннеля перед Курголовым гротом заменен на ж.б. коллектор со смотровыми колодцами (2 шт.): исторические габариты и конфигурация линейного подземного сооружения – тоннель с окончанием в Курголовом гроте (глубина заложения 4-13 м до дна); вертикальные колодцы (шаг, местоположение, 39 шт.*); (*на территории Санкт-Петербурга) Курголов грот*: местоположение (в конце Минной галереи, при выходе ее на поверхность - в месте перехода водовода в открытый канал); исторические габариты; историческое архитектурно-художественное решение (декоративная пещера); (*руинирован) участок водовода от Кургорова грота до границы Баболовского парка: чередование открытых каналов и кирпичных галерей*: (*конец галереи перед Баболовским парком заменен - железобетонный коллектор $\square$ 1,2 м, длиной 85 м) открытые каналы с руслом трапецевидного сечения: исторические габариты (глубина 1,0 – 1,5 м, ширина по дну 0,4 – 0,6 м, по верху – 1,5 м до 3,5 м); пересечения открытого канала с Балтийской железной дорогой и Красносельским шоссе: местоположение; подземная кирпичная галерея с цилиндрическим сводом и смотровыми колодцами: исторические габариты (высота 1,3–1,5 м, ширина 0,8–1,3 м, профиль яйцевидный или арочный); верх галереи под землей на глубине до 1,5-2 м, на участке длиной около 0,5 км (перед Красносельским шоссе – у поверхности земли и выше); кирпичные смотровые колодцы (6 шт.): историческое местоположение в трассе кирпичной галереи; исторические габариты; открытый акведук через р. Кузьминку (кирпичный акведук с открытым желобом): историческое местоположение (над рекой Кузьминкой); исторические габариты и конфигурация; исторические высотные отметки; эксплуатационная дорога: историческое местоположение (вдоль трассы водовода); историческая трассировка; габариты; участок трассы водовода в границах Баболовского парка: Гидротехнические сооружения у Баболовского дворца с Серебряным прудом и гротом: 1.1. Серебряный пруд*; 1.2. грот*; 2. Канал Баурский («Монахова канава») с гротом «Монах» и гранитным бассейном*: 2.1. грот «Монах»; 2.2. гранитный бассейн*; 3. Мост-труба на Таицком водоводе* (*предмет охраны объектов утвержден в рамках предмета охраны ансамбля «Баболовский парк») участок трассы водовода от границы Баболовского парка (гранитный бассейн) до Верхних прудов Екатерининского парка: участок с существующим ж/бетонным коллектором: местоположение (от гранитного бассейна до границ Екатерининского парка, от Орловских ворот по территории Екатерининского парка, в том числе, в теле Виттоловского моста-плотины до открытого канала); трассировка; водовыпуск из закрытого коллектора: историческое местоположение в системе водовода (на территории Екатерининского парка, в 40 м от моста-плотины Виттоловского пруда); исторические габариты; открытый канал: историческое местоположение (на территории Екатерининского парка в северо-восточном направлении до моста-делителя перед Верхними прудами); исторические габариты (ширина канала по верху около 4,5 м, глубина до мощения 0,9 - 1,4 м) Объемно-планировочное решение историческое объемно-планировочное решение в габаритах сохранившихся исторических конструкций Конструктивная система: Историческая конструктивная система сохранившихся сооружений водовода, в том числе: «Минная галерея»: подземный тоннель; форма поперечного сечения (сводчатая); крепление стен (деревянные рамы, поставленные с шагом 1 м); отделка (обшивкой потолка и стен досками); исторические колодцы (39 шт.): конструкция шахт колодцев; Курголов грот*: историческая конструктивная система; (*руинирован) открытый акведук: историческая конструктивная система (однопролетный арочный с открытым желобом); исторический материал (кирпич); открытый канал: историческая конструктивная система (откосы одернованы; дно (лотковая часть) вымощена камнем (булыжником); исторический продольный профиль; историческое поперечное сечение канала; кирпичная галерея: историческая конструктивная система (историческая конструкция кирпичной водопропускной трубы со смотровым колодез по середине, на концах трубы оголовки с арочными входными отверстиями, облицованными натуральным камнем), в том числе: фундамент стен: местоположение, исторические габариты, материал; лотковая часть трубы: местоположение, материал (мощение булыжником «по мху», основание «глиняный замок»), габариты; стены: местоположение, материал (кирпичная кладка толщиной в 1 кирпич), исторические габариты; перекрытие в виде цилиндрического свода: местоположение, материал стенок свода (кирпич), исторические габариты (кирпичная кладка толщиной в 1 кирпич; дно галереи: плоское, горизонтальное (мощение камнем); смотровой колодез: местоположение (посередине кирпичной трубы), материал (кирпич), габариты; историческая конструктивная система водовода в границах Баболовского парка: Баурский канал с гротом «Монах» и гранитным бассейном, гидротехнические сооружения у Баболовского дворца с Серебряным прудом и гротом*; (*предмет охраны объектов утвержден в рамках предмета охраны ансамбля «Баболовский парк») трасса водовода в Екатерининском парке, в том числе: водовыпуск: историческая конструктивная система (лучковый свод,

однопролетный, верх водовыпуска – облицовка туфом); материал (кирпич); Участок 2. Софийский водовод (г. Пушкин: от Баболовского парка (гранитный бассейн), вдоль Парковой ул., Кадетский бул., ул. Ломоносова, ул. Садовая, пересекает Витебскую ж.д., г. Павловск: ул. Березовая, Медвежий пер., ул. Мичурина, ул. Правды, ул. Артиллерийская, парк Мариенталь, ул. Красного Курсанта, ул. Садовая до Павловского парка) Объемно-пространственное и планировочное решение историческое местоположение системы водовода: расположение гидротехнических сооружений, каналов, прудов, дорог, мостов (от Баболовского парка до Павловского парка): - участок исторической трассы открытого канала системы водовода (1773-1880е гг.), в том числе: - магистральный участок: местоположение: (г.Пушкин: от Баболовского парка (гранитный бассейн) до Екатеринского парка (пересекает Парковую ул.), вдоль границы Екатеринского парка параллельно Парковой ул. до Кадетского бул., по восточной стороне Кадетского бул. до Саперной ул., перед Саперной ул. переходит на западную сторону Кадетского бул., по западной стороне ул. Ломоносова пересекает Тярлевский (быв. Гуммолосарский) ручей, по западной стороне ул. Садовая, после перекрестка с Вокзальной ул. переходит на восточную сторону ул. Садовая,, г.Павловск: пересекает Витебскую ж.д. проходит по северной стороне ул. Березовой, на пересечении с ул. Мичурина разделяется на два локальных участка (северный и южный): - северный локальный участок: местоположение (г.Павловск: от ул. Мичурина вдоль северной стороны ул. Березовой до Купального пруда, Купальный пруд, от плотины Купального пруда пересекает ул. Садовую и участок с Николаевскими воротами до Павловского парка); - южный локальный участок: местоположение (г.Павловск: от ул. Березовая по восточной стороне ул. Мичурина, с западной стороны ул. Правды (пересекает р. Тыззу), в продолжении ул. Правды по прямой в юго-восточном направлении (восточнее д.4 по ул. Елизаветинская) до ул. Артиллерийская (пересекает р. Славянку), по Артиллерийской ул., Водопроводной пруд, от пруда восточнее д.4 по Артиллерийской ул., пересекает ул. Обороны, по северной стороне ул. Красного Курсанта, около дома 20 переходит на южную сторону, пересекает ул. Звериницкую и проходит по северной стороне ул. Красного Курсанта, пересекает ул. Садовую, по восточной стороне ул. Садовая до верхнего Розовопавильонного пруда в Павловском парке); - участок исторической трассы чугунно-трубного системы водовода (1860-х гг.): местоположение (г.Павловск: от дома 19 по ул. Березовой, по Медвежьему пер., по территории парка Мариенталь (пересекает р. Славянку (Мариентальский пруд)), по ул. Красного Курсанта, по ул. Садовая до Розовопавильонных прудов в Павловском парке); историческая объемно-пространственное решение системы водовода: сочетание линейных (регулярных) элементов: исторических открытых каналов*, подземных исторических труб, придорожных полос газона, рядовых (аллейных) посадок деревьев, дорог с историческими гидротехническими сооружениями (акведуки**, мосты, пруды, плотина); исторические габариты и конфигурация сооружений в системе водовода*, включая высотные отметки, уклоны по дну; (*открытый канал как элемент системы водовода сохранился фрагментарно (г. Пушкин: на территории Екатеринского парка, вдоль ул. Ломоносова; г. Павловск: вдоль ул. Садовая) ** не сохранились) местоположение и объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-художественные и конструктивные характеристики сооружений и участков трассы водовода, составляющих часть системы Таицкого водовода – объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенных на территории иных объектов культурного наследия и не входящих в их состав, в том числе: - участки исторической трассы открытого канала системы водовода (1773-1180е гг.) - участок исторической трассы чугунно-трубного системы водовода (1860-х гг.) Объемно-планировочная система - участок исторической трассы открытого канала системы водовода (1773-1180-е гг.) (г.Пушкин, г. Павловск)*: - сохранившиеся открытые каналы (участки открытого канала в системе водовода): местоположение: г. Пушкин: на территории Екатеринского парка (вдоль Парковой ул.), ул. Ломоносова (от д.67 до ул. Садовая); г. Павловск: вдоль ул. Садовая): историческая трассировка; исторические габариты (руслом трапециевидного сечения, глубина 1,0 – 1,5 м, ширина по дну 0,4 – 0,6 м, по верху – 1,5-3,5)), исторические высотные отметки; - несохранившиеся открытые каналы: местоположение (г. Пушкин: Кадетский бул., ул. Ломоносова (от д.85 до д.71), вдоль ул. Садовая; г.Павловск: Березовая ул., ул. Мичурина, ул. Правда, территория приюта Елизаветы и Марии, ул. Артиллерийская, ул. Красного Курсанта); - пересечения канала* в трубах с улицами, бульварами, железной дорогой: местоположение (г.Пушкин: с Парковой ул., Кадетским бул., Садовой ул., г.Павловск: Витебской ж. д., Березовой ул., ул. Мичурина, ул. Артиллерийской, ул. Обороны, ул. Красного Курсанта, ул. Звериницкой, ул. Садовой, под Николаевскими воротами); (* сохранились частично (?)) (засыпаны, утрачены); планировочная система, в том числе: - ул. Правды (Водопроводная ул.): местоположение; трассировка; габариты; - пешеходные дорожки (тротуары): местоположение (вдоль трассы водовода: вдоль Кадетского бул., вдоль ул. Ломоносова); трассировка; габариты;

рядовые (аллейные) посадки, в том числе: - аллея: местоположение (вдоль Кадетского бул.); видовой состав (липа мелколистная); шаг посадки; тип (2-х рядная); - рядовая посадка: местоположение (г. Пушкин: вдоль ул. Ломоносова: между проезжей частью и тротуаром; г. Павловск: вдоль ул. Садовая); видовой состав (береза повислая); шаг посадки; тип (1-2-3-4 ряда); Купальный пруд с водопереливной плотиной: местоположение (на территории сада Миранда, на пересечении ул. Березовая и ул. Садовая; плотина – в юго-восточной оконечности пруда); исторические габариты пруда; исторический абрис береговой линии пруда; Водопроводной мост: местоположение (над р. Тызвой по оси Водопроводной улицы); исторические габариты; Водопроводный пруд: местоположение (южнее Артиллерийской ул., на территории бывшего Манежа Образцового кавалерийского полка), исторические габариты; исторический абрис береговой линии; мост на ул. Красного Курсанта: местоположение (через ул. Красного Курсанта, между территорией Зверинца и парком Мариенталь на безымянном ручье, впадающим в Мариентальский пруд); исторические габариты; акведуки* (3 шт.): местоположение (через Тярлевский (быв. Гуммолосаровский руч.), через р. Тызву, через Р. Славянку); (* не сохранились) - участок исторической трассы чугунно-трубного водовода (1860-е гг.) (г. Павловск): местоположение (ул. Березовая, пер. Медвежий, территория Лютеранской церкви, парк Мариенталь, пересечение р. Славянки (Мариентальский пруд), ул. Красного Курсанта, ул. Садовая); тип прокладки (подземная), в том числе: чугунный колодец с трубой: местоположение (северный берег р. Славянки – пойма Мариентальского пруда); Объемно-планировочное решение историческое объемно-планировочное решение в габаритах сохранившихся исторических конструкций Конструктивная система Историческая конструктивная система сохранившихся сооружений водовода, в том числе: открытый канал: историческая конструктивная система (откосы одернованы; дно (лотковая часть) вымощена камнем (булыжником); исторический продольный профиль; историческое поперечное сечение канала; Водопроводной мост: историческая конструктивная система (однопролетный арочный); тип кладки свода и портала; исторический материал (тело моста – кирпич, облицовка портала - известняк); чугунное ограждение; мост через ул. Красного Курсанта: историческая конструктивная система (однопролетный арочный); исторические габариты; тип кладки свода и портала; исторический материал (тело моста – кирпич, облицовка портала - известняк); Купальный пруд с водосливной плотиной*: историческая конструктивная система пруда (берегоукрепление: береговые откосы до уреза воды – одерновка, дно – булыжник); конструктивная система плотины (открытая (без быков и затворов по гребню с камерой перелива)); водовыпуск – переливной, сброс в подземный трубопровод); (*плотина перестроена) чугунный колодец с трубой в парке Мариенталь (в пойме Мариентальского пруда); историческая конструктивная система; материал (чугун) Архитектурно-художественное решение Историческое архитектурно-художественное решение Водопроводного моста, моста на ул. Красного Курсанта Участок 3. Павловский (Тярлевский) водовод (от Екатерининского парка, по территории Отдельного парка до Павловского парка) Объемно-пространственное и планировочное решение историческое местоположение системы водовода: расположение гидротехнических сооружений, каналов, прудов, дорог, исторических аллейных посадок, акведука (от Екатерининского парка до Павловского парка); в том числе: - участок от Екатерининского парка до Колонистского пруда в Отдельном парке: местоположение: (от 5-го Нижнего пруда (Фабричный мост-плотина) на территории Екатерининского парка, по территории Фабрики ассигнационных бумаг, по территории сквера, пересекает Софийский бул., выпуск в Колонистский пруд); - участок от Колонистского пруда в Отдельном парке до Павловского парка: местоположение (по территории Отдельного парка, пересекает Витебскую ж.д., по Фильтровскому шоссе, пересекает Тярлевский руч., по Водопроводной ул. до Павловского парка); историческая объемно-пространственное решение системы водовода: сочетание линейных (регулярных) элементов: исторических открытых каналов, подземных участков водовода, полос газона, рядовых посадок деревьев (аллей), дорог с историческими гидротехническими сооружениями (акведуки, мосты, мосты-трубы, плотины); исторические габариты и конфигурация сооружений в системе водовода, включая высотные отметки, уклоны по дну; местоположение и объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-художественные и конструктивные характеристики сооружений и участков трассы водовода, составляющих часть системы Таицкого водовода – объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», являющихся самостоятельными объектами культурного наследия, входящими в состав иных объектов культурного наследия*: 1. «Екатерининский дворец и парк» (г. Пушкин, Екатерининский парк, Парковая ул., Садовая ул., 7), в составе объектов: 1. пруд Нижний Пятый (Купальный) с Фабричным мостом-плотиной, сер. XVIII в., 1779 г., инж. Герард И. (восточнее Нижнего Четвертого пруда); 2. Объект культурного наследия федерального значения «Отдельный парк» (г. Пушкин, между Московским шоссе, Софийским бульв., Павловским шоссе, Парковой ул.,

линией Витебской железной дороги), в составе объектов: 1. водовод Павловский (часть Таицкого), 1804 г. (от 5 Нижнего пруда по ул. Набережной до района Большой Звезды Павловского парка) (парные эксплуатационные дороги, с внешних сторон открытого канала, в т.ч. северная дорога – Дубовая аллея, по трассе водовода - остров с дубком); 2. каменный мост-труба; 3. гранитный мост; 4. каменный мост; (*является самостоятельным объектом, предмет охраны определяется отдельно (в границах ОКН ФЗ «Отдельный парк») местоположение и объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-художественные и конструктивные характеристики сооружений и участков трассы водовода, составляющих часть системы Таицкого водовода – объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенных на территории иных объектов культурного наследия и не входящих в их состав: 1. Объект культурного наследия федерального значения «Фабрика ассигнационных бумаг, 1785 г., 1819 г., арх. Лукини И.Ф., 1873-1878 гг., арх. Видов А.Ф. (г. Пушкин, Набережная ул., 1); 2. Объект культурного наследия регионального значения «Советский бульвар (б. Софийский бульвар)» (г. Пушкин, Софийский бульвар (б. Советский бульвар)) Объемно-планировочная система историческая трассировка системы водовода (надземная и подземная), в том числе: - участок от Екатерининского парка до Колонистского пруда в Отдельном парке, в том числе: местоположение в системе водовода участка от 5-го Нижнего пруда в Екатерининском парке, по территории Фабрики ассигнационных бумаг, под д.1 по ул. Набережной, по территории сквера до исторического канала водовода*; (*исторический открытый канал утрачен, сейчас – железобетонный коллектор) открытый канал водовода: местоположение (в центральной части сквера от существующего ж.б. коллектора до ж.б. трубы, входящей в систему водопропуска водовода под Софийским бул.); исторические габариты (руслом трапециевидного сечения: глубина до 3 м, ширина по дну до 1,5 м, по верху – до 10,0 м); историческая трассировка; система водопропуска водовода под Софийским бул. в Колонистский пруд: местоположение; - участок от Колонистского пруда в Отдельном парке до Павловского парка, в том числе: местоположение в системе водовода участка под Витебской железной дорогой, Филтровским шоссе, по территории п. Тярлево: по Водопроводной улице до Павловского парка*; (*в настоящее время – железобетонный коллектор) акведук с закрытым желобом: местоположение (над Тярлевский руч.); высотные отметки; историческая планировочная система, в том числе: Водопроводная ул. (историческая эксплуатационная дорога): местоположение (пос. Тярлево: от д.9 по Водопроводной ул., до Садовой ул.); трассировка; Объемно-планировочное решение историческое объемно-планировочное решение – в габаритах сохранившихся исторических конструкций Конструктивная система историческая конструктивная система сохранившихся сооружений водовода, в том числе: открытый канал на территории сквера: историческая конструктивная система (откосы одернованы; дно (лотковая часть) вымощена камнем (булыжником); исторический продольный профиль; историческое поперечное сечение канала

- Распоряжение "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)»" № 51-р от 01.03.2021 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

- Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

8

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП		Аганова Галина Рэмовна
должность	подпись	инициалы, фамилия



27 . 11 . 2023

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)


Материалы иконографии




Илл. 1. Копия плана с указанием одного Бауровского канала (1792 г.)



Илл. 2. Копия Военно-топографической карты юго-запада С.-Петербургской губернии 1889 г.



Илл. 3. Таицкий водовод (система с сооружениями) от Таицких ключей (в Гатчинском районе) до Павловского парка. 1772–1801, 1804, 1863–1865, 1880-е, 1895, 1904 гг.




Илл. 4. План местности между Царским селом и Орловскими ключами с показанием нового водопровода для Царского села и Павловска. Рундо. 1914 г.// https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/09/07/1_evM9XNn.pdf




Илл. 5. Схема Таицкого водовода // Материалы с сайта Творческо-краеведческого клуба поселка "Тярлево" <http://tyarlevoclub.ru/o-tyarlevo/taitskiy-vodovod.html>



Илл. 6. Схема Тярлевского водовода // Материалы с сайта Творческо-краеведческого клуба поселка "Тярлево" <http://tyarlevoclub.ru/o-tyarlevo/taitskiy-vodovod.html>



Илл. 7. Продольный разрез Тярлевского водовода (Фальковский, 1947)// https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/09/07/1_evM9XNn.pdf



Илл. 8. Деревянные укрепления Таицкой минной галлерей. // Материалы с сайта Творческо-краеведческого клуба поселка "Тярлево" <http://tyarlevoclub.ru/o-tyarlevo/taitskiy-vodovod.html>



Илл. 9. Таицкий водовод // Материалы с сайта Творческо-краеведческого клуба поселка "Тярлево" <http://tyarlevoclub.ru/o-tyarlevo/taitskiy-vodovod.html>



Илл. 10. Таицкий водовод около Орловских ворот в Царском Селе. Почтовая карточка начала XX века/<https://ru.wikipedia.org/>



Илл. 11. План Таицкого водопровода. 1833 г.

Фотофиксация территории проектирования в местах пересечения с территорией объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» (Макарова М.В., 31.03.2024)



Фото 1. Вид на ул. Мичурина






Фото 2. Перекресток ул. Мичурина и ул. Гуммолосарской. Место пересечения трассы тепловой сети и территории объекта культурного наследия.






Фото 3. Вид на пересечение ул. Конюшенной и Медвежьего пер., под которым проходит трасса объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)».








Фото 4. Место пересечения трассы тепловой сети и территории объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)»



Выкопировка из кадастровой карты (<https://pkk.rosreestr.ru/>)





**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(КГИОП)**

ул. Зодчего Росси, д. 1-3, лит. А, Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812) 417-43-03, Факс (812) 710-42-45
E-mail: kgiop@gov.spb.ru
<https://www.gov.spb.ru>, <http://kgiop.ru>

ООО «КИР»

**ул. Якорная, д. 9а, лит. А, пом. 16-Н,
оф. 4.12, Санкт-Петербург, 195027**

№ _____

На № б/н

Рег. № 01-43-11116/24-0-0 от 13.05.2024

**КГИОП СПб
№ 01-43-11116/24-0-1
от 10.06.2024**



КГИОП на Ваш запрос о порядке проведения работ по реконструкции тепловых сетей сообщает следующее.

«Водовод Таицкий (система с сооружениями)», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка, является объектом культурного наследия федерального значения на основании постановления Правительства РФ № 527 от 10.07.2001.

Согласно требованиям ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ) «документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия» является объектом государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно ст. 33 Федерального закона № 73-ФЗ объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика, нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, и иные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (далее – ОСОКН).

Государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Исходя из вышеизложенного, в случае проведения работ по реконструкции инженерных сетей, проходящих на земельном участке, непосредственно связанном

с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, Вам необходимо в соответствии с Административным регламентом по предоставлению государственной услуги по согласованию обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (...), утвержденным распоряжением КГИОП от 31.03.2022 № 19-р, представить на рассмотрение в КГИОП положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы раздела или проекта ОСОКН на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), подписанное усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью, а раздел или проект ОСОКН, подлинник, в прошитом и пронумерованном виде в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в формате переносимого документа (PDF).

Дополнительно сообщаем, что раздел ОСОКН должен содержать подтвержденную информацию о глубине заложения водовода на участке прокладки сетей. Кроме того, при проведении вышеуказанных работ КГИОП рекомендует производить работы методом горизонтально направленного бурения.

**Начальник Управления
историко-культурных ландшафтов
и гидротехнических сооружений**

Е.О. Приходько



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(КГИОП)**

Ионушкин Ю.А.
yrion@mail.ru

ул. Зодчего Росси, д. 1-3, лит. А, Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812) 417-43-03, факс (812) 710-42-45
E-mail: kgiop@gov.spb.ru
<https://www.gov.spb.ru>, <http://kgiop.ru/>

№01-43-5510/24-0-1 от 13.03.2024

№ 01-43-5510/24-0-0 от 12.03.2024

На № 1310879 от 12.03.2024

В ответ на Ваше обращение КГИОП сообщает, что земельный участок по объекту: **"Реконструкция тепловых сетей в г. Павловск от котельной по адресу ул. Васенко, д.32, лит. А, до домов: Конюшенная ул., д.14,28, ул. Васенко, д.18, Лебединая ул., д.14, ул. Березовая, д.12, Гуммолосаровская ул., д.14 и ТК у дома Конюшенная ул., д.26"** (согласно приложенной к запросу схеме) расположен в границах:

- объекта культурного наследия федерального значения **"Водовод Таицкий (система с сооружениями)"** (адрес НПА: г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка).

Проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или его территории должно осуществляться по согласованию с соответствующим государственным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- единой охранной зоны 2 (участок ОЗ-2(42)09) объектов культурного наследия.
- единой охранной зоны 2 (участок ОЗ-2(42)11) объектов культурного наследия.
- единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (участок ЗРЗ(42)31) объектов культурного наследия.
- единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (участок ЗРЗ(42)34) объектов культурного наследия.

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей в силу 16.04.2023) "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон".

В пределах границ вышеуказанного земельного участка отсутствуют выявленные объекты культурного наследия, а также защитная зона объектов культурного наследия.

К границам участка непосредственно не примыкают объекты (выявленные объекты) культурного наследия.

Согласно приказу Минкультуры России от 30.10.2020 № 1295 (ред. от 19.10.2022) «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Санкт-Петербург» (далее – историческое поселение), участок расположен вне границ территории исторического поселения.

КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. В связи с этим, а также в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации», земельный участок¹¹⁰ является объектом государственной историко-культурной экспертизы.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пп. (а) п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» государственная историко-культурная экспертиза земельного участка не проводится в случае выполнения:

- земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций в существующих каналах, тоннелях и коммуникационных коллекторах;
- земляных работ, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог первой и второй категорий в границах их полосы отвода;
- земляных работ, выполняемых в границах существующих фундаментов и опор зданий, строений.

Данное письмо носит информативный характер и не является разрешением на производство работ.

**Начальник Управления
государственного реестра
объектов культурного наследия**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00F2A807D9795D22C7440118A88C746C34
Владелец **Яковлев Петр Олегович**
Действителен с 13.12.2023 по 07.03.2025

П.О. Яковлев

Содержание

пп №	Наименование	№ стр.
1.	Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы	1
2.	Приложение №1. Постановление Правительства РФ от 10.07.2001 №527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (выкопировка)	22
3.	Приложение №2. Копия Распоряжения КГИОП от 01.03.2021 № 51-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)»	25
4.	Приложение №3. Копия Распоряжения КГИОП от 19.08.2020 № 259-р «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)»	47
5.	Приложение №4. Копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», оформленный КГИОП 27.11.2023	87
6.	Приложение №5. Материалы иконографии	95
7.	Приложение №6. Материалы фотофиксации	102
8.	Приложение №7. Выкопировка из кадастровой карты	106
9.	Приложение №8. Копия письма КГИОП от 10.06.2024 №01–43–11116/24–0–1	107
10.	Приложение №9. Копия письма КГИОП от 13.03.2024 №01–43–5510/24–0–1	109
11.	Содержание	111