AKT

по результатам государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29», подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (пп. «ж» п. 8 и п. 10) Положения о Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04. 22024 г. № 530)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530. Государственная историко-культурная экспертиза проведена государственным экспертом Германом Константином Энриковичем (аттестован приказом Министерства культуры Российской Федерации № 105 от 24.01.2024 г.)

Экспертиза проведена 25 августа 2025 г. – 27 августа 2025 г. Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург – г. Петрозаводск

Сведения о заказчике	Индивидуальный предприниматель Аврух	
экспертизы:	Лев Григорьевич	
	Юридический адрес: 197371, г. Санкт-	
	Петербург, ул. Ольховая, д. 14, корп. 1, кв.	
	230	
	ОГРН: 319784700004521	
	ИНН 781011648229	
	e-mail avruh2000@mail.ru	
Сведения об эксперте		
Фамилия, имя, отчество:	Герман Константин Энрикович	

Образование: высшее (Петрозаводский государственный университет, диплом УВ № 183899, выдан в 29.05.1992 г.) Специальность: историк, археолог Ученая степень (звание): кандидат исторических наук (диплом КТ № 076447 от 19.07.2002 г.) Стаж работы: 33 года Место работы и должность: Институт языка, литературы и истории КарНЦ PAH обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр Российской академии наук" (ИЯЛИ КарНЦ РАН), старший научный сотрудник сектора археологии Реквизиты аттестации: Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства Российской культуры Федерации № 105 от 24.01.2024 г. «Об аттестации экспертов проведению ПО государственной историко-культурной экспертизы», Приложение к приказу МК РФ № 105 от 24.01.2024 г., п.3) Объекты экспертизы, на которые был выявленные объекты культурного обоснования аттестован эксперт: наследия В целях целесообразности включения данных объектов в реестр; земли. подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного

кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта. обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ ПО использованию лесов и иных работ.

Эксперт

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
 - не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
 - не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

эксперт К.Э. Герман

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы

Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (в действующей редакции).

Положение о Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530) (в действующей редакции).

Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга № 01-43-11778/25-0-1 от 06.05.2025

Договор подряда №55/08-25-ДОГ от 25.08.2025 г.

Цель экспертизы:

Определение наличия или отсутствия выявленных объектов культурного (археологического) наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на территории земельного участка по объекту: «Здание

производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» в случае, если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта РФ не имеет данных об отсутствии на указанном земельном участке объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Земельный участок по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29», подлежащий воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанном земельном участке объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Перечень документов, представленных заявителем:

- Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга № 01-43-11778/25-0-1 от 06.05.2025.
- 2. Технический отчет о проведении археологических разведок на территории земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» в Санкт-Петербурге в 2025 году (Открытый лист № Р018-00103-00/0231599 от 16 мая 2025 г.) Отв. исполнитель Н.А. Заботин.
- 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29.
- 4. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 78:40:0008533:29.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В рамках проведения данной государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- ознакомление с предоставленной заявителем документацией и ее анализ;
- изучение нормативно-правовой документации, необходимой для принятия экспертного решения, и научно-справочной литературы;
- определение положения участка проектирования объекта части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, на участке по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» на следующих картографических ресурсах: Публичная кадастровая карта. Портал Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (URL https://pkk5.rosreestr.ru), Публичная кадастровая карта г. Санкт-Петербург (URL http://roscadastr.com/map/sankt-peterburg), Геоинформационная система Санкт-Петербурга (URL http://rgis.spb.ru)
- анализ сведений о ранее проведенных в ближайших окрестностях участка археологических исследованиях;
- изучение историко-картографических источников по истории освоения и застройки земельного участка;
- историко-библиографические исследования, анализ информации об основных этапах освоения территории, оценка вероятности нахождения на обследуемом участке объектов археологического наследия.

В рамках экспертизы не рассматривались правоустанавливающие документы на земельный участок и документы технического учета на объекты недвижимости, поскольку наличие или отсутствие данных документов, а также их содержание не влияет на принятие экспертного решения о наличии или отсутствии на земельном участке объектов археологического наследия. (Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которых он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно. − Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Ст. 49, п.2).

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объектов культурного наследия, достоверности и полноты информации. Исследования проведены с применением методов архивно-библиографического и картографического анализа, в объеме, достаточном для

обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. В результате перечисленных исследований было получено представление о расположении и истории освоения земельного участка, произведена оценка перспектив выявления на рассматриваемом участке объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, проанализирован технический отчет о выполненных археологических исследованиях.

По результатам проведенной работы установлено, что представленные на экспертизу и собранные в процессе проведения экспертизы документы и материалы являются достаточными для подготовки заключения экспертизы. Результаты проведенных исследований оформлены в виде настоящего акта.

Перечень документов и материалов, собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы

В процессе работы по сбору документальных и библиографических данных были изучены и проанализированы:

1. Нормативная и методическая документация:

- 1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (в действующей редакции);
- 2. Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей в силу 16.04.2023) "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон";
- 3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-Ф3 (в действующей редакции);
- 4. Положение о Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Росохранкультуры от 27.02.2009 г. № 37);
- 5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. \mathbb{N}_{2} 530:
- 6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15);

- 7. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 г. № 1893);
- 8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 г. № 954 «Об утверждении Положения о Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- 9. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»;
- 10. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 110-01-39/05-ЕМ «Держателям и получателям разрешений (Открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 03.08.2017 г. № 236-01.1-39-ОР «Экспертам по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;
- 13. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия. Рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации № 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г;
- 14. ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 665-ст);
- 15. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 593-ст);
- 16. ГОСТ Р 56891.1-2016 Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 г. № 134-ст).

2. Библиографические источники.

- 1. Административно-территориальное деление Ленинградской области. Л., 1973.
- 2. Александрова Е.Л., Брауде М.М., Высоцкая В.А. История финской Евангелическо-лютеранской церкви Ингерманландии. 400 лет, 1611-2011. СПб., 2012.
- 3. Белова А.Н. Из работ ГАИМК по изучению археологических памятников Ленинградской области // Новое в археологии Северо-Запада СССР. Л., 1985.
- 4. Верещагина И.В. Поселение Хепоярви в южной части Карельского перешейка // Неолит-энеолит юга и неолит севера Восточной Европы. СПб. 2003.
- 5. Волков А. А. Войны и Войска Московского государства. (конец XV-первая половина XVII в.). М. 2004.
- 6. Геология СССР. Т.1. Ленинградская, Псковская и Новгородская области. М., 1967.
 - 7. Геоморфологическое районирование СССР. М.,1980.
- 8. Герасимов Д.В. Крийска А., Лисицин С.Н. Памятники каменного века юговосточного побережья Финского залива. Хронология и геоморфология //КСИА Вып. 277. М., 2012.
- 9. Гидрология СССР. Том III. Ленинградская, Псковская и Новгородская области. М., 1967.
 - 10. Гиппинг А.И. Нева и Ниеншанц. СПб., 2003.
 - 11. Глезеров С.Е. Исторические районы Петербурга о А до Я. СПб., 2013. С
- 12. Глушков В.В. История военной картографии в России (XVIII начало XX в.). М., 2007 // Геопортал русского географического общества Электронный ресурс https://geoportal.rgo.ru/ Дата обращения: 1 июля 2024 г.
- 13. Горбатенко С. Б. Петергофская дорога. Историко-культурный путеводитель. СПб. 2001.
- 14. Горбатенко С.Б. Ульянка усадьба Шереметевых на Петергофской дороге // Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной: Справочник. СПб., 2000.
- 15. Горбатенко Ульянка усадьба Шереметевых на Петергофской дороге // Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной: Справочник. СПб., 2000.
- Грот. Л.П. Как летописная чудь превратилась в «эстонские племена». // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. №1(154). Петрозаводск. 2016.

- 17. Гусенцова Т.М., Сорокин П.Е. Охта 1 Первый памятник эпох неолита и раннего металла в центральной части Петербурга. // Российский археологический сборник. Вып. 1. СПб. 2011.
 - 18. Даринский А.В. Ленинградская область. Л.,
- 19. Дементьев В. Историко-географический анализ внутренних и внешних границ Новгородской земли. // Арктика. XXI век. Гуманитарные науки. №17. Якутск. 2016.
- 20. Динцес Л.А. Неолитическая стоянка в Токсове. //Отд. Ленинградского окружного общества краеведения на Финско-Ладожском перешейке. Сер. Финско-Ладожский перешеек. Вып. 2.
- 21. Ивановский Л, К. Курганы Водской пятины Новгородской земли // ИРАО.1880. Т. 9.
- 22. Ивановский Л. К. Курганы Водской пятины Новгородской земли // ИРАО.1877. Т, 8.
- 23. Квасов Д.Д. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. Л. 1
- 24. Клейменова Г.И. Реконструкция палеогеографических обстановок в голоцене на Северо-Западе России. Вестник СПбГУ Сер. 7. Вып. 4. (№ 31). СПб., 2000.
- 25. Кормильцева О.М., Сорокин П. Е., Кищук А.А. Екатерингоф. СПб., 2004.; Сорокин П.Е. Екатерингофский дворец мемориальный памятник Петровской эпохи //Петровское время в лицах: Материалы конференции. СПб., 2004.
 - 26. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч. 1. Л. 1995.
- 27. Лапшин. В.А. Разведка в западных районах Ленинградской обл. 1985 // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. №№10770, 10770a; Лапшин. В. А. Разведка в Ленинградской обл. 1986 // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. №№11535, 11535a.
- 28. Лебедев А.И. Жизненный путь Бориса Андреевича Коишевкого (1902-1945). // Уфимский археологический вестник. Вып. 18.
- 29. Лизунов П. В. Петергофская дорога барона Штиглица // «Мир транспорта». М., 2013. № 4.
- 30. Малаховский Д.Б., Грейсер Е.Л. Балтийско-Ладожский уступ // Геоморфология. 1987.
- 31. Мельникова Е.А., Никитин А.Б., Фомин А.В. Граффити на куфических монетах Петергофского клада начала IX в. // Древнейшие государства на территории СССР, 1982 год. М., 1984; Мурашкин А. И. Отчет о работах Ленинградского областного отряда Санкт-Петербургского государственного университета в 2004 г. Архив ИА РАН. Ф. Р-1.

- 32. Мельникова Е.А., Никитин А.Б., Фомин А.В. Граффити на куфических монетах Петергофского клада начала IX в. // Древнейшие государства на территории СССР, 1982 год. М., 1984.
- 33. Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Общий обзор. Европейская часть СССР. Кавказ. М. 1986.
- 34. Мурашкин А. И. Отчет о работах Ленинградского областного отряда Санкт-Петербургского государственного университета в 2004 г. Архив ИА РАН. Ф. Р-1.
 - 35. Неволин К.А. О пятинахъ и погостахъ Новгородскихъ. СПб. 1853. С. 137-
- 36. Никитин М.Ю. Травертиногенез ижорского плато в голоцене. Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. СПб. 2015.
- 37. Новожилов А. Г. Историко-этнографические аспекты изучения Северозападного фронтира России. //Вестник ТГУ. Вып. 10 (126). Тамбов, 2013.
- 38. Новоселов Н.В. Заключение о выполнении археологического обследования по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, к северо-востоку от пересечения с ул. Крылова.
- 39. Об охране и использовании памятников истории и культуры Закон СССР от 29.10.1976 (ред. от 21.09.1983) (в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21.09.1983 N 1002) // Электронный фонд пра-вовой и нормативно технической документации [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/9011427.
- 40. Об охране и использовании памятников истории и культуры: Закон РСФСР от 15.12.1978 (ред. от 18.01.1985) // Левоневский Валерий Станиславович [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr3922.htm
- 41. Охрана памятников истории и культуры в России. XVIII начало XX вв. Сборник документов. М., 1978.
 - 42. Охрана памятников истории н культуры. Сборник документов. М., 1973.
- 43. Переписная Окладная книга по Ноугороду Вотьской пятины 7008 года. // Временникъ Императорскаго Московскаго общества истории и Древностей Российскихъ. М., 1851.
 - 44. Петергофская дорога / 4-е изд., испр. и доп. Горбатенко С. СПб., 2013;
- 45. Полное собраніе законовъ Россійской империи. Собр. 1-е. Т. V. СПб., 1830. С. 541–542. № 3159
 - 46. Полное собраніе законовъ россійскойи мперіі съ 1649 года. Томъ IV.
- 47. Попов В.Е., Филюшкин А. И. Русско-ливонские договоры 1554 г.// Петербуржские славянские и балтийские исследования. №1(7). СПб. 2010.

- 48. Рабинович Я.Н. Столбовский мир: победа или поражение? // Вестник Челябинского государственного университета. №18 (119). Челябинск 2008. С. 27-39.
- 49. Рабинович Я.Н. Столбовский мир: победа или поражение? // Вестник Челябинского государственного университета. №18 (119). Челябинск 2008.
- 50. Решение Исполкома Ленинградского областного совета народных депутатов № 271 «Об утверждении списка военноисторических памятников и памятных мест, подлежащих охране в Ленинградской области» от 10.07.1978 // Министерство культуры Российской Федерации. Сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/801258.
- 51. Ростунов И.И., Авдеев В.А., Осипова М.Н., Соколов Ю. Ф. История Северной войны. 1700-1721. М., 1987.
- 52. Рябинин Е.А. Водская земля Великого Новгорода (результаты археологических исследований 1971–1991 гг.). СПб., 2001
- 53. Рябинин Е.А. Этнокультурная ситуация на северо-западе РСФСР в эпоху средневековья (проблема археологического изучения) // Балты, славяне, прибалтийские финны (этногенетические процессы) / под ред. Р.Я. Денисовой. Рига, 1990.
- 54. Рябинин Е.А., Хвощинская Н.В. Культура прибалтийско-финского и русского населения северо-западных районов Новгородской земли на современном этапе её археологического изучения. // Финны в Европе, VI-XV века. Вцып. 2. М., 1990.
- 55. Савельев Л.И. О насыпях и кургане в С.-Петербургской губернии // ИРАО. 1877. Т. 8.
- 56. Сакса А.И. Карельский перешеек формирование природного и историко-географического ландшафта // Археология, этнография и антропология Евразии. № 2. Новосибирск, 2006. Сведения о городищах и курганах С.-Петербургской губернии // Памятная книжка С.-Петербургской губернии, СПб., 1874.
- 57. Селин А. А. К исторической топографике Невского устья // Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург. СПб., 1998.
- 58. Семенов С.А. Отчет о научно-исследовательских охранных археологических исследованиях (разведках) по теме «Археологические охранные исследования (разведки) на земельном участке по строительству автомобильной дороги Москва-Петербург на участке 570—км 684 в Ленинградской области и Санкт-Петербурге». СПб., 2010.
 - 59. Сорокин П.Е. Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц. СПб., 2001.
- 60. Сорокин П.Е. «Небываемое бывает» морская победа у устья Невы // Северная война, Санкт-Петербург и Европа в первой четверти XVIII в.: материалы международной научной конференции. СПб., 2006.

- 61. Сорокин П.Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли. СПб., 2017.
- 62. Сорокин П.Е., Короткевич Б. С., Гукин В. Д. Находки эпохи бронзы раннего средневековья на Охтинском мысу // Европейская Сарматия: XIV чтения памяти Анны Мачинской. СПб., 2011.
- 63. Сорокин. П.Е. Археология юго-западных окрестностей Петербурга //Очерки истории Красного Села и Дудергофа. СПб., 2007.
- 64. Спицын А.А. Курганы Петербургской губернии в раскопках Л. К. Ивановского // МАР. 1896. № 20.
- 65. Физико-географическое районирование СССР. Характеристика региональных единиц. Под ред. Профф. К.А. Гвоздецкого. М. 1968.
- 66. Шардунов В.Н., Ерохина О.В. Немецкие колонии Санкт-Петербургской губернии: появление и развитие в 1765-1800-х гг. // Журнал Фронтирных Исследований 2023. №1.
- 67. Шаскольский И.П. Русско-ливонские переговоры 1554 г. и вопрос о ливонской дани. // Международные связи России до XVII в. М. 1961.
- 68. Шуньгина С.Е. Археология Санкт-Петербурга. Почти юбилей с момента первых исследований // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 2021.

3. Электронные ресурсы.

- 1. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культур Правительства Санкт-Петербурга (https://kgiop.gov.spb.ru/);
 - 2. Окрестности Петербурга. Сайт (URL: https://www.aroundspb.ru/karty).
- 3. Открытый картографический портал ЭтоМесто: Старые карты городов России онлайн (URL http://www.etomesto.ru/).
- 4. Публичная кадастровая карта. Портал Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (URL https://pkk5.rosreestr.ru);
- 5. Федеральное бюджетное учреждение науки Институт истории материальной культуры Российской академии наук. Отдел охранной археологии. Сайт. (URL: https://www.archeo.ru/)
- 6. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Сайт. (URL: https://peterburg-pravo.ru).

Факты и сведения, установленные в результате проведенных исследований.

1. Географическая характеристика участка исследований.

Археологические исследования, отраженные в техническом отчете о проведении археологических разведок на территории земельного участка по объекту: «Здание

производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» в Санкт-Петербурге в 2025 году (Открытый лист № Р018-00103-00/0231599 от 16 мая 2025 г., Отв. исполнитель Н.А. Заботин) проводились на участке расположенном на территории предприятия Предпортовый в центральной части муниципального округа Горелово, в центральной части Красносельского района, в юго-западной части города федерального значения Санкт-Петербург, в западной части Северо-Западного федерального округа.

Физико-географически объект исследования находится в восточной Европе на территории Западно-Приморской провинции Лесной зоны Русской равнины в подзонах южной тайги и смешанных лесов согласно классификации профессора Н.А. Гвоздецкого. Типология ландшафтов, предложенная Ф.Н. Мильковым и Н.А. Гвоздецким, относит территорию обследования к Приморской провинции смешанных лесов Среднерусской провинции зоны смешанных лесов Русской равнины. Геоморфологическое районирование относит обследованную территорию к Приневско-Эстонскому району Балтийско-Валдайской области Северорусской провинции геоморфологической страны Русская равнина.

2. Основные сведения об историко-культурном наследии региона.

В современных границах города федерального значения Санкт-Петербург археологические исследования ведутся со второй четверти ХХ столетия. Отсчёт историографии принято вести от раскопок в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской Лавры 1927 года. Однако на северо-восточных склонах Ижорского плато и прилегающих территориях Предглинтовой низменности работа археологов началась значительно раньше. Данный историографический очерк включает общий обзор археологических исследований на юге Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и в границах района г. Петергоф г. Санкт Петербург. Территория округи изучаемого участка исследована археологами неравномерно, что определяется прежде всего его географией. Север Ижорского плато систематически изучался археологами с конца XIX столетия. В границах, собственно, Предглинтовой равнины археологические находки допетровского времени носят скорее случайный характер. Началом охраны и изучения древностей России в целом, и изучаемого региона в частности принято считать указ Петра I от 13 февраля 1718 г. требующий, помимо прочего «ежели кто найдет в земле, или в воде какия старыя вещи» приносить их губернаторам и комендантам. Закон регламентировал поощрительные премии и штрафы за утайку. Однако до учреждения в 1859 г. Императорской археологической комиссии, мероприятия по сохранению историко-культурного наследия не носили систематический характер.

Во второй половине XIX в. начинается собственно археологического изучение Северо-Западного региона. Основу источниковедческой базы древнерусского периода в истории изучаемой округи составили масштабные раскопки курганов и грунтовых могильников Ижорского плато проведенные 1870-х гг. Л. К. Ивановским. Практикующий врач и преподаватель, Лев Константинович был, несомненно, дилетантом в археологии. Он не имел специального исторического образования, раскопки совмещал с активной медицинской деятельностью. На северной окраине Ижорского плато исследователем были частично раскопаны курганные группы у деревень Малые горки, Глядино и Дятлицы. Систематизацию результатов этих исследований провел А. А. Спицын. Изучение древностей эпохи камня в этот период сводится к сбору подъемного материала и составлению коллекций. В это же время выходит ряд обобщающих публикаций по курганным древностям территории.

Следующий важный этап планомерного археологического обследования Ижорского плато и южного побережья Финского залива - 1920-1930 е гг. Декрет ВЦИК и СНК от 7 января 1924 г. «Об учете и охране памятников искусства, старины и природы», актуализировал составление каталога объектов охраны, так и не созданных для изучаемой территории в предшествующий период. В 1926 г. в ГАИМК был сформирован на базе Северо-Западной экспедиции русско-финской секции института по изучению народов СССР академии наук Палеоэтнологический отряд под руководством профессора Петра Петровича Ефименко. Основной задачей отряда был учет, регистрация и первичное обследование археологических памятников Северо-Запала РСФСР. В подавляющем большинстве выявленные отрядом памятники — это погребальные комплексы эпохи средневековья. Ближайшие к участку проведения курганные могильники у населенных пунктов Красное Село, Малые Горки, Глядино и Дятлицы были открыты обследованы в полевой сезон 1927 года Г. Ф. Дебецем и Б.А. Коишевким разведками по маршруту Красное Село-Волосово-Копорье. Материалы обследования хранятся в рукописном архиве ЛОИА АН СССР, впервые были опубликованы В. А. Лапшиным при составлении Археологической карты. Работы Палеоэтнографического отряда были прекращены в 1931 г. Сопоставимых по масштабу и значению работ на юго-западе области в дальнейшем не велось почти 40 лет.

Исключением виз этой тенденции стал случайно найденный клад раннесредневековых монет найденных в 1941 году в районе старо петергофских дач.

Однако в фонды Государственного Исторического Музея находка была передана только в 1996 голу.

Следующий этап интенсивного изучения археологического наследия территории Ломоносовского района можно условно ограничить 1970- началом 1990 x гг. Новые законы 1976 г. СССР и 1978 г. РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» вновь сделали насущной проблему каталогизации объектов историкокультурного наследия. Ведутся разведочные как работы, так и стационарные раскопки. В описываемый период интенсифицировался интерес к изучению древностей Новгородской земли. В Ломоносовском районе Ленинградской области масштабные полевые работы с 70х годов осуществлял Ижорский отряд Северо-западной экспедиции (позднее Ижорская экспедиция ЛОИА АН СССР) под руководством Е. А. Рябинина. В 1978 году курганная группа у д. Дятлицы поставлена на государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения. С 1983 года работает Ленинградская областная экспедиция ЛОИА АН СССР, проводившая сплошное археологическое обследование ряда районов Ленинградской области. В полевые сезоны 1985 и 1986 гг. разведки этой экспедиции под руководством В.А. Лапшина констатировали полное уничтожение ближайших к Объекту исследований курганных могильников (ра исключением второй курганной группы у д. Дятлицы). В 1990 г. выходит, ставшая своеобразным итогом археологических работ XIX-XX вв. в том числе и по памятникам округи обследованного участка, первая часть Археологической карты Ленинградской, составленная В. А. Лапшиным.

Конец 1990-х – 2000-е гг. следует считать новым этапом в изучении историкокультурного наследия запада Ленинградской области. Вновь изменилась законодательная база. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» обязал проводить разведочные работы на всех землях, выделяемых для хозяйственного освоения, в случае если у органов охраны нет сведений об отсутствии на этих землях объектов историкокультурного наследия. Закон вменяет так же заказчику работ обязательные охранные раскопки в случае невозможности иных способов сохранения памятника археологии. Этим же законом регулируется создание государственного реестра объектов историкокультурного наследия. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569 и последующие дополнения к нему призваны, вывести качество, как разведочных работ, так и государственного реестра на принципиально новый уровень. Интенсифицировались, в силу ряда причин строительные работы в регионе. Существенно возросли технические возможности исследователей. Возросло финансирование разведывательных работ и охранных раскопок. Перечисленные факторы привели к интенсификации охранных раскопок и значительному увеличению объёмов как охранных, так и научных работ. В округе проведения работ традиционно работает экспедиция ИИМК РАН, Санкт-Петербургская археологическая экспедиция АНО НИИ культурного и природного наследия, экспедиция СПбГУ и другие государственные и частные археологические организации. Результатом этих работ стали открытия нескольких новых памятников археологии в Предглинтовой низине. Так С. Н. Лисицыным и А.Н. Мурашкиным были обследованы местонахождения мезолита и неолита на берегу финского залива. Результатом работы Санкт-Петербургской экспедиции под руководством П.Е. Сорокина стала фиксация и описание оборонительных сооружений периода шведского владычества в районе Красного села. У северо-восточных границ Кировского района Санкт-Петербургской археологической экспедицией под руководством П.Е. Сорокина были проведены работы в парке Екатерингоф. Раскопками полностью были вскрыты фундаменты дворца. После завершения раскопок специалисты КГИОП пришли к выводу о возможности воссоздания дворца по обмерным чертежам и материалам фотофиксации начала XX в. Их результатом стало выполнение работ по гидроизоляции и укреплению кладок XVIII в., устройству дренажной системы для отвода воды. Экспедиция ООО «НИЦ «Актуальная археология» под руководством Н.В. Новоселова (Государственный Русский Музей) в 2015 году провела археологическое обследование земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, к северо-востоку от пересечения с ул. Крылова. Результатом стало выявление культурных отложений и остатков исторических сооружений, которые можно соотнести с имением А.Д. Меншикова «Фаворит».

Южная часть Карельского перешейка и устье р. Нева начали осваиваться человеком в каменном веке. Однако памятники в округе озер Хепоярви и Токсово. и многослойное поселение в устье Охты, давшие представления о населении края в эпоху камня и палеометалла, находятся на значительном расстоянии от исследуемого региона и в другой геоморфологической ситуации. Переносить результаты этих работ на приморскую низину у устья реки Невы, образовавшейся в около 1000-400 гг. до н. э. было бы серьезным преувеличением. В тоже время клад артефактов эпохи позднего неолита, принадлежавший носителям культуры ямочно-гребенчатой керамики, выявленный А.И. Мурашкиным и С.Н. Лисициным в парке Александрия г. Петродворец, позволяют предположить, что после спада максимума литориновой трансгрессии некоторые дюны побережья Финского залива использовались для кратковременных стоянок.

Ближайшие культурные напластования раннего железного века и раннего средневековья также выявлены на значительном расстоянии от места работ. Тем не менее освоение территории, на которой находится участок обследования, началось еще в «допетербургский» период. По реке Неве проходил старинный торговый путь, соединявший народы, жившие в районе Балтийского моря, со странами Средней и Юго-Западной Азии, Ближнего Востока, и с Византией. Торговым путем по Неве пользовались, как новгородские купцы, совершавшие поездки по Балтийскому морю в города Швеции и Северной Германии, так и зарубежные торговцы. Сложный фарватер и пороги на реке заставляли купцов прибегать к помощи лоцманов и перевозить товары на особых судах, которые нанимали у местного населения. В старинных документах упоминается селение Клети на реке Ижоре. Оно, видимо, и появилось в период, когда здесь расширялось торговое судоходство. В Клетях переваливали грузы с морских судов на озерно-речные ладьи, которые шли далее по Неве. Финский залив, его прибрежные территории, Нева, Ладожское и Онежское озера и окружающий их регион занимали узловое положение на скрещении главных водных и сухопутных путей, ведущих из глубины России к Балтийскому морю в страны Западной Европы. Именно поэтому, эти земли стали ареной почти непрерывной, ожесточенной борьбы между Новгородом, а затем централизованным русским государством и сопредельными державами - немецкими орденами и шведскими королевскими войсками. В XII - XVI веке борьба шла с переменным успехом, но в 1617 году, когда едва закончилось смутное время, Московское царство вынуждено было заключить мирный договор со Швецией и отказаться от Ижорских земель. Новая провинция в составе Шведского королевства получила название Ингерманландия Проживавшие на этих территориях русские люди, кроме крестьян и приходских священников, получили право в течении двух недель покинуть родные места и переехать на земли, оставшиеся за Московским государством.

104 года под властью Шведской короны усложнили и без того пестрый этнический и конфессиональный состав населения западной Ингерманландии. Новые власти заселяют территорию, изрядно обезлюдившую в результате предшествующих военных действий и миграций, финнами – лютеранами. Переселенцам давалось освобождение от службы в армии. Миграция шла из двух территорий Финляндии прихода Эюряпяя провинции Саво, приграничного Ингерманландии и остальных приходов Саво. Две этнические группы – савокотт и эвмремейсет достаточно долго сохраняли взаимную дистанцию. К существующим на территории Ингрии вероисповеданиям православию и балтскофинскому язычеству прибавилось лютеранство, активно насаждаемое новой властью. В период шведского владычества большая территория современного Красносельского района

Санкт-Петербурга лежала в Дудергофском погосте в пределах Нотебургского лена. Дудергофский погост (с центром в Duder hoff на восточном берегу Дудерговского озера. Сейчас южная часть г. Красное село) принадлежал наставнику шведского короля Густова II Иогану Бенгтсону Шютте (Scytte). Погост в это время объявлен баронетством, а сам Шютте – бароном Дудерговским. В 1629 году барон становится первым губернатором Лифтляндии, Ингерманландии и Карелии. Картографические материалы времени шведского владычества позволяют понять, как выглядел регион в XVI-XVII. Крупные населенные пункты соединяют тракты: один по востчному берегу Дудергофки идет от Duderhoff на восточном берегу Дудергофского озера к Nowicola в историческом центре современного Красного села. Другой от Nien через Nowicola к Iohannisdalh (в районе Русского-высоцкого) и далее на Саригіе. Обследуемая территория находится южнее дороги, отделяющейся от ньенского тракта и идущей вдоль побережья Финского залива на запад ориентировочно в районе второй террасы Приморской низины. Ближайшие населенные пункты – южнее на правом брегу Дудергофки Patickala, на против участка работ на правом берегу реки Patrikala и южнее - Katrila.

Весной 1703 русские войска под командованием Б.П. Шереметьева после длительного артиллерийского обстрела добились капитуляции крепости Ниеншанц. События предварялись первой русской морской победой: захватом русскими гвардейцами под руководством Петра I 2 мая 1703 года двух шведских судов в невском фарватере в ходе ночного десанта. П.Е. Сорокин обосновано предполагает, что лодки с десантом прятались в засаде в русле р. Екатерингофки, за Гутуевским островом. В мае же 1703 года был основан город Петербург в дельте р. Нева. Юридически военные достижения были закреплены Нииштадским мирным договором, включившим территории Ингрии в состав Российской империи.² Эти события стали началом существования города в устье Невы на первом плане истории Российской империи. Оформление административных границ региона началось еще во время Северной войны. Указом Петра I от 18 декабря 1708 г. разделена на 8 крупных губерний: территория России была Московскую, Ингерманландскую (с 1710 Санкт-Петербургская), Архангелогородскую, Киевскую, Смоленскую, Казанскую, Азовскую, Сибирскую³. Внутреннее деление губерний менялось: в 1710-1715 гг. они делились на обер-комендантские провинции, в 1715-1719 гг. — на ландратские доли (административно-фискальные единицы). Первым «учинен над

¹ Сорокин П.Е. «Небываемое бывает» - морская победа у устья Невы // Северная война, Санкт-Петербург и Европа в первой четверти XVIII в.: материалы международной научной конференции. СПб., 2006. С 149-152.

 $^{^2}$ Ростунов И. И., Авдеев В. А., Осипова М.Н., Соколов Ю. Ф. История Северной войны. 1700-1721. М., 1987. С. 60-61, 176-178.

³ Полное собраніе законовъ россійскойи мперії съ 1649 года. Томъ IV. С. 436-439.

приращенными нашими войною наследственными провинциями, Ингриею и Карелиею, купно с Эстляндиею и иными издревле нам принадлежащими, генеральным губернатором» стал А. Д. Меньшиков уже в 1704, приняв титул князя Ингерманландского⁴. После присоединения Ингерманландии к Российской империи окрестности новой столицы начинаю преображаться. Территория становится частью обширной Ингерманландской (с 1710 Санкт-Петербургской) губернии.

Обустройство южного побережья Невской губы Финского залива началось только в июле-августе 1710 года, после ликвидации опасности шведских контратак с полтавской победой и взятием Выборга. Одним из мест отдыха новой элиты становится южное побережье Финского залива. По уступу второй террасы Предглинтовой низменности шла второстепенная приморская дорога, связывавшая приморские хутора (главной дорогой был тракт Ньен-Нарва, называвшийся тогда Капорским, нынешнее Таллинское шоссе). Обследуемая территория лежали по Капорскому тракту и как земли дворцового села Лига стали государственной собственностью С 1710 года лиговское имение как «государева деревня» принадлежит сестре Петра I Наталье Алексеевне. Доступные картографические материалы по восточной части Ингерманландской губернии не отличаются подробностью. Просмотренные на подготовительном этапе работ карты 1727, 1730, 1734, 1742, 1745, 1749, 1750, 1770 годов при всей схематичности отражают ситуацию, аналогичную планам времен шведского владычества.

В январе 1780 г. административной реформой Екатерины II Петербуржская губерния была реорганизована, в её составе выделены 7 уездов⁶. Обследованная территория вошла в состав центрального Санкт-Петербургского уезда, и располагалась на западе его Московской волости на границе на границе с Софийским (Царско-сельским) и Ораниенбаумским уездами. Со второй половины XVIII население южного Приневья стремительно росло как за счет переселённых из центральной России крестьян, так и переселением немецких колонистов. Русифицировалось и коренное ижорское население. В Лиговское владение в это время выходит из государственной собственности. В 1765 году Екатерина II дарит мызу Лигово с деревнями Лигово, Ивановской, Новой, Старым Паново,

⁴ Сорокин П. Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли. СПб., 2017. С. 166.

⁵ Глезеров С. Е. Исторические районы Петербурга от А до Я. СПб.,2013. С. 295.

 $^{^6}$ Тархов С. А. Изменение административно-территориального деления России за последние 300 лет. [Электронный ресурс]//География. $^{-2001}$. № 15 (спецвыпуск) http://geo.1september.ru/index.php?year=2001&num=15

⁷ Шардунов В.Н., Ерохина О.В. Немецкие колонии Санкт-Петебургской губернии: плоявление и развитие в 1765-1800-х гг. // Журнал Фронтирных Исследований 2023. №1. С. 15-28; Сорокин П.Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли. СПб., 2017.С. 228

⁸Шалыгина Н.В. Архаичные формы одежды води и ижоры // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986. С. 220–228

Новым Паново, Новым Коерово и Сосновкой своему фавориту Г.Г. Орлову.
Картматериалы последней четверти XVIII века фиксируют на землях левого берега
Дудергофки по Нарвскому шоссе южнее Лигово лес. Григорий Орлов умер в 1783 году
оставив лиговское имение своей воспитаннице Н.А. Алексеевой, жене за генерала Ф.Ф.
Буксгевдена. Семья Буксгевденов владела землями округи исследуемого участка вплоть до
40-х гг. XIX столетия. Картматериалы начала XIX столетия фиксируют по Нарвской дороге
южнее Ст. Паново лес и неугодья. В середине столетия имением владел граф Г.Г. КушелевБезбородко. Трехверстовка Шуберта и Военно-топографическая карта 1868 года
выполненные в это время не отмечают в границах обследуемого участка хозяйственной
активности. В 1879 году большая часть земель поместья переходит в руки купца Курикова,
начавшего их активное коммерческое использование. Близость округи обследуемого
участка к столице делали их привлекательными для дачной жизни. Военнотопографические карты 1890 и 1913 гг. отмечают на обследуемом участке
мелиорированные сельхозугодья.

В советское время территория обследования продолжает использоваться как сельхозугодья. Финская карта Ленинградской области 30 гг. ХХ столетия, аэрофотосъемка Luftwaffe 1939-1942 гг. прослеживают в границах участка распашку. На аэрофотосъемке по линии Таллинского шоссе видны несколько дачных домовладений. Во время великой Отечественной Войны в округе производства работ находился Лигово-Урицкий рубеж – один из самых сложных участков обороны Ленинграда. Летом 1942 г. и весной 1943 г. повлекшие за собой тысячные потери события Старо-Пановской военной операции не принесли успеха ни одной из сторон. Красносельский район был освобожден только в январе 1944 года. Советская аэрофотосъемка 1972 года и спутниковые снимки ресурса Google Earth до 2009 года фиксируют в границах обследуемого участка обрабатываемые поля. С сентября 2009 года обследуемый участок заасфальтирован и используется под стоянку транспорта. В 2020 году в его западной части строится административное здание.

3. Сведения об участке проектирования.

Обследованный участок представляет собой площадной/ земельный отвод в 28 230 кв. м. Участок расположен в промышленной зоне территории предприятия «Предпортовый» по Таллинскому шоссе. Площадь участка составляет 28 230 кв. м. В плане объект исследования представляет собой подпрямоугольный многоугольник, вытянутый

⁹ Здесь и далее информации о владельцах лиговского имения дана по: Глезеров С. Е. Исторические районы Петербурга от А до Я. Статьи Лигово и Старо-Паново. СПб., 2013.

короткой стороной параллельно Таллинскому шоссе, а длинной по линии запад северозапал восток юго-восток.

Абсолютные отметки рельефа колеблются в пределах от 16,86 до 17ю15 м в Балтийской системе 1977 г.

На момент обследования отвод расположен на землях населенных пунктов. Участок по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» по всему периметру огорожен забором, визуальные границы легко читаются. Территория земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» имеет антропогенный искусственно выровненный строительной техникой рельеф. На 95% заасфальтирована. Западная часть участка занимает административное здание. Центральная используется под автостоянку испещрена подводящими коммуникациями к упомянутому зданию. Наименее задействованной под прокладку коммуникаций и пригодной для шурфовки, согласно предоставленному заказчиком плану, является восточная часть участка.

На момент проведения полевого обследования (4 июля 2025 г.) восточная часть участка была заасфальтирована и использовалась под стоянку автоприцепов. На севере располагался узел газового оборудования, на юге электроподстанция.

Согласно проведенным в ходе настоящей экспертизы архивно-библиографическим исследованиям следует отметить следующее: обследуемый участок до второй половины XIX столетия располагался в границах лиговского имения не обрабатывался и был занят лесом. С последней трети XIX в. по 2009 год территория обследования использовалась как пахотные земли. С сентября 2009 года используется как автостоянка. Археологическую изученность района исследований нужно охарактеризовать как неравномерную. Ближайшие памятники археологии расположены 10-19 км от обследуемой территории, т.е. на удалении от района исследования:

- 1. Петергофский клад. Найден на одной из дач в районе Старого Петергофа в 1941 г. найден в 19,1 км к северо-западу от места работ.
- 2. Александрия. Местонахождение археологического материала каменного века. Обнаружено в 2004 г. С. Ю. Каргопольцевым на пляже парка Александрия. В том же году осмотрено А.И. Мурашкиным и С.Н. Лисициным, других материалов не выявлено. Находится в 15 км к западу северо-западу от места работ.
- 3. Выявленный объект культурного наследия «Имение А.Д. Меншикова «Фаворит». Находится в 10,05 км к западу северо-западу от места работ.

Земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29 в отчетный полевой сезон археологически обследовался впервые.

Согласно письму Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга (далее – КГИОП) от № 01-43-11778/25-0-1 от 06.05.2025, обследуемый участок по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» расположен вне зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах границ вышеуказанного земельного участка отсутствуют объекты (выявленные объекты) культурного наследия; объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также защитные зоны объектов культурного наследия. Земельный участок расположен вне границ территории исторического поселения, утвержденных приказом Минкультуры России от 30.10.2020 № 1295 (ред. От 19.10.2022) «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Санкт-Петербург». Сведениями о наличии либо отсутствии объектов, обладающих признаками объектов культурного (в т.ч. археологического) наследия, на рассматриваемом земельном участке, КГИОП не располагает.

Характеристика технического отчета.

Представленный на экспертизу технический отчет о проведении археологических разведок на территории земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» в Санкт-Петербурге в 2025 году (Открытый лист № Р018-00103-00/0231599 от 16 мая 2025 г., Отв. исполнитель Н.А. Заботин).

Отчет насчитывает 76 листов, оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчетам о проведенных полевых исследованиях. В представленном отчете содержатся аннотация, список участников работ, географическая характеристика района проведения работ, историографический очерк изучения района, описание методики проведения полевых археологических исследований, описание заложенных разведочных шурфов, заключение, список использованных источников и литературы, а также альбом необходимых иллюстраций, отражающих результаты предварительного и полевого этапов

работ. В конце отчета помещена копия открытого листа на право производства полевых археологических исследований.

Результаты натурного обследования земельного участка.

Для определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, в границах участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29». Работы проведены на основании Открытого листа № № Р018-00103-00/0231599 от 16 мая 2025 г., выданного Никите Александровичу Заботину, сроком действия с 16 мая 2025 г. по 29 декабря 2025 г.

Методика полевых археологических работ.

В соответствии с принятой методикой работ, исследования были разделены на три этапа: подготовительный этап; полевые исследования; камеральный этап.

До начала обследования участка были проведены архивно-библиографические изыскания с целью изучения сведений об объектах историко-культурного наследия на территории работ.

На этапе полевых исследований было проведено визуальное обследование территории работ и прилегающей местности, выполнены и документированы 3 разведочных археологических шурфа размерами 3×2 м. Полевые исследования были выполнены 04 июля 2025 г.

Камеральный этап работ заключался в написании отчета о выполненных археологических полевых работах. После снятия дерна работы велись послойным снятием грунта вручную тонкими зачистками. Глубина шурфа включала всю толщу почвенного горизонта, осуществлялась контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя (материка). В соответствии со ст. 3.12 действующего «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», поскольку в шурфе не было выявлено археологического культурного слоя, графическая фиксация стенок и дна шурфа не производилась, выполнялась фотофиксация одной стенки. По окончании работ шурф был засыпан с восстановлением дернового покрова.

Ход полевого археологического обследования.

В ходе визуального обследования территории было выполнено описание ландшафта участка работ, проведена фотофиксация землеотвода, определены точки закладки разведочных шурфов.

Для установления наличия или отсутствия в пределах обследуемого участка объектов археологического наследия был заложен/ы археологический 3 разведочных археологических шурфа размерами 3×2 м. Во шурфах зафиксированы напластования дорожной одежды: песчаная подсыпка, гравийное основание и асфальтовое покрытие. Почвенный слой был полностью снят перед асфальтированием участка. Обнаруженная во втором шурфе раннесоветская мелиоративная канава подтверждает данные предварительного анализа об использовании обследуемого участка под сельхозугодия вплоть до XX столетия.

Объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, в ходе визуального обследования и проведенной шурфовки не обнаружено.

Результаты полевого археологического обследования.

Территория обследованного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29», обследована полностью. Объектов археологического наследия или объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия (в т. ч. признаков археологического культурного слоя, артефактов возрастом более 100 лет), в ходе полевого исследования не выявлено.

Обоснование выводов экспертизы

Выводы экспертизы базируются на фактах и сведениях, выявленных и установленных в результате проведенных исследований, а именно:

- 1. В связи с отсутствием в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга сведений о наличии либо отсутствии объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», участок по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29», является объектом государственной историко-культурной экспертизы.
- 2. 04 июля 2025 г. на участке объекта по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29», было выполнено полевое археологическое обследование (археологическая разведка с осуществлением локальных земляных работ). Работы проводились на основании Открытого листа № Р018-

00103-00/0231599 от 16 мая 2025 г., выданного Никите Александровичу Заботину, сроком действия С 16 мая 2025 г. по 29 декабря 2025 г.

- 3. Археологическая разведка была проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия Российской Федерации и действующими методическими требованиями Российской академии наук (Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденной постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15).
- 4. Территория участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29», обследована полностью. Объектов археологического наследия или объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия (в т. ч. признаков археологического культурного слоя, артефактов возрастом более 100 лет), в ходе полевого исследования не выявлено.
- 5. По результатам проведенного разведочного археологического обследования был выполнен отчет (Технический отчет о проведении археологических разведок на территории земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» в Санкт-Петербурге в 2025 году (Открытый лист № Р018-00103-00/0231599 от 16 мая 2025 г., Отв. исполнитель Н.А. Заботин), содержащий всю необходимую информацию о ходе и результатах проведенных работ. Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений.
- 6. Сведения, предоставленные и полученные в ходе государственной историкокультурной экспертизы, содержат все необходимые данные для принятия решения государственной историко-культурной экспертизы, обладают необходимой полнотой, информативностью, объективностью.

Вывод

Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на участке по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый»,

участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29», ввиду отсутствия на указанном земельном участке выявленных объектов археологического наследия.

Перечень приложений к экспертизе:

Приложение 1. Копии документов об аттестации государственного эксперта и договора с экспертом.

Приложение 2. Копия договора с экспертом.

Приложение 3. Документы, предоставленные заявителем.

Приложение 4. Технический отчет о проведении археологических разведок на территории земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» в Санкт-Петербурге в 2025 году (Открытый лист № Р018-00103-00/0231599 от 16 мая 2025 г., Отв. исполнитель Н.А. Заботин).

Приложение 5. Копия Открытого листа на право производства полевых археологических работ.

Государственный эксперт Герман К.Э.

27 августа 2025 г.

Документ оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 25.04.2025 г. \mathbb{N}^2 530.

Приложение 1

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29», подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (пп. «ж» п. 8 и п. 10) Положения о Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04. 2024 г. № 530). Копии документов об аттестации государственного эксперта.



ПРИКАЗ

om	24	янва	pis	200	24,
-					

Москва

3.0	105
№	100

Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной постановлением историко-культурной экспертизе, утвержденного Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, проведению аттестации экспертов ПО Положением порядке государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 30 декабря 2021 г. № 2317), руководствуясь Минкультуры России, Положением об аттестационной комиссии утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Федерации по аттестации экспертов по проведению Российской государственной историко-культурной экспертизы от 17 января 2024 г., приказываю:


1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

- 2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбало) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
- 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалина.

Статс-секретарь-заместитель Министра

Н.А.Преподобная





Аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы

No	Фамилия, имя,	Решение о присвоении статуса
п/п	отчество соискателя	аттестованного эксперта:
1.	Верман Ирина	- выявленные объекты культурного наследия в
	Геннадьевна	целях обоснования целесообразности включения
		данных объектов в реестр;
		- документы, обосновывающие включение
		объектов культурного наследия в реестр;
		- документы, обосновывающие изменение
		категории историко-культурного значения объекта
		культурного наследия.
2.	Воробьева Елена	- выявленные объекты культурного наследия в
	Валериевна	целях обоснования целесообразности включения
		данных объектов в реестр;
		- документы, обосновывающие включение
		объектов культурного наследия в реестр;
		- документация или разделы документации,
		обосновывающие меры по обеспечению сохранности
		объекта культурного наследия, включенного в реестр,
		выявленного объекта культурного наследия либо
		объекта, обладающего признаками объекта
		культурного наследия, при проведении земляных,
		мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
		статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
		«Об объектах культурного наследия (памятниках
		истории и культуры) народов Российской Федерации»
		(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) работ по
		использованию лесов и иных работ в границах
		территории объекта культурного наследия либо на
		земельном участке, непосредственно связанном с
		земельным участком в границах территории объекта
		культурного наследия;
		- проектная документация на проведение работ
		по сохранению объектов культурного наследия;

		- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
		- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.
3.	Герман Константин Энрикович	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
		земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
4.	Губин Ян Владимирович	- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
	,	- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

Кузнецова Елена - выявленные объекты культурного наследия в Анатольевна целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ. 6. Остапенко - выявленные объекты культурного наследия в Александр обоснования целесообразности включения Алексеевич данных объектов в реестр; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с

		земельным участком в границах территории объекта
		культурного наследия.
7.	Петросян Меружан Варанцович	 выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение
		объектов культурного наследия из реестра; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта
		культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
		культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного
		наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.
8.	Ракушин Алексей Иванович	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
		 документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых

		работах, содержащая результаты исследований, в
		соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ.
9.	Смирнова Алена	- выявленные объекты культурного наследия в
	Евгеньевна	целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение
		объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение
		 документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
		- документы, обосновывающие изменение
		категории историко-культурного значения объекта
		культурного наследия;
		- документация или разделы документации,
		обосновывающие меры по обеспечению сохранности
		объекта культурного наследия, включенного в реестр,
		выявленного объекта культурного наследия либо
		объекта, обладающего признаками объекта
		культурного наследия, при проведении земляных,
		мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах
		территории объекта культурного наследия либо на
		земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
		культурного наследия.
10.	Терская Ирина	- выявленные объекты культурного наследия в
	Владимировна	целях обоснования целесообразности включения
		данных объектов в реестр;
		- документы, обосновывающие включение
		объектов культурного наследия в реестр;
		- документы, обосновывающие исключение
		объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение
		категории историко-культурного значения объекта
		культурного наследия;
		- проектная документация на проведение работ
		по сохранению объектов культурного наследия;
		- документация или разделы документации,
		обосновывающие меры по обеспечению сохранности

		объекта культурного наследия, включенного в реестр,
		выявленного объекта культурного наследия либо
		объекта, обладающего признаками объекта
		культурного наследия, при проведении земляных,
		мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
		статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по
		использованию лесов и иных работ в границах
		территории объекта культурного наследия либо на
		земельном участке, непосредственно связанном с
		земельным участком в границах территории объекта
		культурного наследия.
11.	Турова	- выявленные объекты культурного наследия в
	Екатерина	целях обоснования целесообразности включения
	Алексеевна	данных объектов в реестр;
		- документы, обосновывающие включение
		объектов культурного наследия в реестр;
		- проектная документация на проведение работ
		по сохранению объектов культурного наследия.
12.	Хливнюк	- выявленные объекты культурного наследия в
	Александр	целях обоснования целесообразности включения
	Витальевич	данных объектов в реестр;
		- документы, обосновывающие включение
		объектов культурного наследия в реестр;
		- документы, обосновывающие исключение
		объектов культурного наследия из реестра;
		- документы, обосновывающие изменение
		категории историко-культурного значения объекта
		культурного наследия;
		- проекты зон охраны объекта культурного
		наследия;
		- документация, обосновывающая границы
		защитной зоны объекта культурного наследия.
	·	тельного векта культурного паследия.

Приложение 2

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29», подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (пп. «ж» п. 8 и п. 10) Положения о Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04. 2024 г. № 530). Копия договора с экспертом.

г. Санкт-Петербург

«25» августа 2025 г.

Индивидуальный предприниматель Аврух Лев Григорьевич (ИП Аврух Лев Григорьевич), именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Авруха Льва Григорьевича, действующего на основании записи ОГРНИП № 319784700004521, с одной стороны, и государственный эксперт Герман Константин Энрикович, паспорт

, аттестован Приказом Министерства культуры РФ № 105 от 24.01.2024 г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, далее по тексту именуемый «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению государственной историко-культурной экспертизы документации о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке по объекту : «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия « Предпортовый », участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29»(далее Работа).
- 1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой Работе должны соответствовать нормативным документам Российской Федерации, субъектов Федерации, ведомственным документам, а также техническому заданию (Приложение №1). Техническое задание содержит все исходные данные, необходимые для выполнения Работы Подрядчиком по настоящему Договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 2.1. Стоимость Работ определяется соглашением о договорной цене (Приложение №2 к настоящему договору).
- 2.2. Оплата Работ, выполненных по настоящему Договору, производится Заказчиком посредством перечисления денежных средств безналичным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 Договора. Датой исполнения Заказчиком платежных обязательств по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
- 2.3. Подрядчик считается выполнившим Работы в полном объеме после надлежащего исполнения всех предусмотренных настоящим Договором обязательств, при условии подписании Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, подтверждающего выполнение Подрядчиком Работ по Договору в полном объеме.
- 2.4. Подрядчик имеет право досрочно произвести сдачу Заказчику надлежащим образом выполненного результата Работ по Договору.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- 3.1. Начало выполнения Работ по настоящему договору: 25.08.2025 г.
- 3.2. Окончание работ по настоящему Договору: 29.08.2025 г.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

- 4.1.1. Принять выполненную работу с надлежащим качеством и в срок и оплатить Подрядчику установленную стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а также Дополнительными соглашениями к Договору.
- 4.1.2 Заказчик вправе оказывать Подрядчику содействие в выполнении предмета настоящего Договора, в том числе предоставлять необходимые документы и информацию, по письменному требованию Подрядчика.
- 4.1.3 Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
 - 4.2. Подрядчик обязуется:
- 4.2.1. Своевременно, должным образом, в срок и с надлежащим качеством выполнить принятые на себя обязательства, в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе Технического задания (Приложение №1), а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством.
- 4.2.2. Передать Заказчику готовую документацию, которая является результатом Работ, в сроки, предусмотренные п.3.1. настоящего Договора.
- 4.2.3. Подрядчик вправе по своему усмотрению и за свой счет привлекать третьи лица к исполнению Работ, предусмотренных настоящим Договором, отвечая за действия третьих лиц как за свои собственные.
- 4.2.4. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые могут повлиять на качество выполнения Работы либо создают невозможность завершения Работы в срок.
- 4.2.5. Передать результат Работы, а также иную документацию разработанную (полученную) в ходе выполнения Работ по настоящему Договору и имеющую непосредственное отношение к результату Работы и необходимую для использования результата Работы, Заказчику.
 - 4.2.6. Не передавать результат Работы третьим лицам без согласия Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

- 5.1. В сроки, установленные Дополнительным соглашением, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика акт сдачи приемки выполненных Работ с приложенными к нему документами (на бумажном и электронном носителях).
- 5.2. Работа считается выполненной после передачи отчета о проведении археологического сопровождения Заказчику и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
- 5.3. После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, работы считаются принятыми и должны быть оплачены в соответствии с пунктом 2.3. настоящего договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. При нарушении Подрядчиком сроков сдачи Работ он обязан уплатить пени в размере 0.05% от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.
- 6.2. При задержке Заказчиком платежей за выполненную Работу надлежащим качеством, предусмотренных в настоящем Договоре Заказчик уплачивает пени в размере 0,05% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.
- 6.3. Во всех иных случаях, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимися на отношения, регулируемые настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) на адрес Подрядчика vlad.sobolev@gmail.com, с указанием в ней характера нарушения. Направление указанного

уведомления является обязательным условием. Срок ответа на претензию 10 (Десять) дней с даты получения адресатом.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
- 7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
- 7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору путем отправления уведомления на адрес официальной электронной почты другой Стороны.
- 7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнуть по соглашению Сторон, либо в порядке, установленным пунктом 8.3. настоящего Договора.
- 7.5. В случае расторжения настоящего Договора по причине, указанной в пункте 7.4. настоящего Договора, Подрядчик не возвращает Заказчику денежные средства, перечисленные ему в качестве предоплаты, на расчетный счет Заказчика.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
- 8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (Десять) дней с даты получения претензии.
- 8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
- 9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10.КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

- 10.1. Условия настоящего Договора, а также вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия без согласования с другой Стороной. Исключение составляют сведения, направляемые по оформленному запросу должностных лиц органов государственной власти и управления, судов в соответствии с законодательством РФ.
 - 10.2. Стороны обязуются также не разглашать информацию, включающую:

- техническую информацию, которая к моменту ее разглашения является государственной собственностью Российской Федерации, собственностью Заказчика, Подрядчика или других лиц, участвующих в строительстве Объекта;
- техническую информацию, которая была получена Заказчиком или Подрядчиком от какойлибо третьей стороны, потребовавшей ее неразглашения.
 - 10.3. Финансовая информация не подлежит разглашению.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 11.1. Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.
- 11.2. Стороны обязаны информировать друг друга путем отправления уведомления на адрес официальной электронной почты другой Стороны обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платежных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях размера уставного капитала, изменениях в учредительных документах в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.
- 11.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, авансовый платеж Заказчику не возвращается.
 - 11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
- 11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:

Заказчик:

- 1. Техническое задание;
- 2. Соглашение о договорной цене.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

ИП Аврух Лев Григорьевич	Герман Константин Энрикович
Юридический адрес: 197371, Санкт-Петербург,	Паспорт
ул. Ольховая, д. 14, корп.1, 230	
ОГРНИП: 319784700004521	, аттестован Приказом Министерства
ИНН: 781011648229	культуры РФ № 105 от 24.01.2024 г.
Номер счёта: 40802810232280001927	
Банк: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ»	
АО «АЛЬФА-БАНК»	
БИК: 044030786	
Кор. счёт: 30101810600000000786	


ИП А	Заказчик врух Лев Григорьевич	Исполнитель: Герман Констинтин Энрикович
	М.П. Аврух Л.Г.	Герман К.Э. М.П.
Заказчик	ABDYX Nes Control of the control of	Подрядчик

Приложение №1 к Договору № 55/08-25-ДОГ от 25.08.2025 г.

Утверждаю ИП Аврух Лев Григорьевич

Согласовано Герман Константин Энрикович





_____ Герман К.Э. М П

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведению государственной историко-культурной экспертизы документации о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия « Предпортовый », участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29»

1. Общие положения

- 1.1. Наименование работы: проведение государственной историко-культурной экспертизы документации о наличии/отсутствии объектов культурного наследия
 - 1.2. Основание для выполнения работ: Договор № 55/08-25-ДОГ от 25.08.2025 г.
 - 1.3. Заказчик: ИП Аврух Лев Григорьевич.
 - 1.4. Исполнитель: Государственный эксперт Герман Константин Энрикович.
 - 2. Цель работы: определение возможности проведения земляных, строительных,

мелиоративных и хозяйственных работ на земельном участке.

3. Основная нормативно-техническая документация:

- 3.1. Федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ (в ред. от 08.03.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- 3.2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. От 29.06.2015) "Об охране окружающей среды".
- 3.3. Постановление Совета министров СССР от 16.09.1982 №865 (в ред. От 29.12.1989, с изм. От 25.06.2002) Положение "Об охране и использовании памятников истории и культуры".
- 3.4. Приказ Минкультуры СССР от 13.05.1986 №203 «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

- 3.5. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии АН СССР, 1990.
- 3.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе".

4. Состав работ:

- 4.1. Предварительные работы (сбор исходных данных):
- 4.1.1. Составление перечня фондовых, архивных источников по состоянию на 2025 г.
- 4.1.2. Проработка печатных материалов по региону исследований;
- 4.1.3. Проведение историко-библиографических и архивных исследований;
- 4.1.4. Составление исторической справки по территории.
- 4.1.5. Составление отчетной документации.
- 4.1.6. Передача отчетной документации Заказчику.
- 4.1.7. Сопровождение согласования отчетной документации в региональном органе охраны памятников (КГИОП).

5. Отчетная документация.

5.1. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о наличии/ отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия « Предпортовый », участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29».

6. Технические требования к выполнению работ.

- 6.1. Отчетная документация должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе".
- 6.2. Окончательная отчетная документация по работам сдается в 2 экземплярах на бумажных носителях, 1 экземпляре в электронном виде.

Приложение 3

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29», подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (пп. «ж» п. 8 и п. 10) Положения о Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04. 2024 г. № 530). Документы, предоставленные заявителем.

Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга № 01-43-11778/25-0-1 от 06.05.2025



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (КГИОП)

ул. Зодчего Росси, д. 1-3, литера А, Санкт-Петербург, 191023 Тел. (812) 417-43-03, Факс (812) 710-42-45 E-mail: kgiop@gov.spb.ru https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru

№01-43-11778/25-0-1 от 06.05.2025

№ 01-43-11778/25-0-0 от 06.05.2025 На № 7524-05052025-П от 05.05.2025 Директору проектов ООО «ЦУП» Федулову Е.С.

cargo@keenmark.com, ai@gip.su

В ответ на Ваше обращение КГИОП сообщает, что земельный участок по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» (согласно приложенной к запросу схеме) расположен в границах:

- вне зон охраны объектов культурного наследия.

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей в силу 26.02.2025) «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

В пределах границ вышеуказанного земельного участка отсутствуют объекты (выявленные объекты) культурного наследия; объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также защитная зона объектов культурного наследия.

В непосредственной близости от участка расположен объект культурного наследия регионального значения «Исторические трассы Петергофской и Нарвской дорог» (адрес НПА: пр. Стачек и Петергофское шоссе, пр. Маршала Жукова пр. от пересечения с пр. Стачек и Таллинское шоссе).

Согласно приказу Минкультуры России от 30.10.2020 № 1295 (ред. от 19.10.2022) «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Санкт-Петербург» (далее – историческое поселение), участок расположен вне границ территории исторического поселения.

КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. В связи с этим, а также в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земельный участок является объектом государственной историко-культурной экспертизы.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пп. (а) п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» государственная историко-культурная экспертиза земельного участка не проводится в случае вып олнения:

- земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций в существующих каналах, тоннелях и коммуникационных коллекторах;
- земляных работ, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог первой и второй категорий в границах их полосы отвода;
- земляных работ, выполняемых в границах существующих фундаментов и опор зданий, строений и сооружений.

Данное письмо носит информативный характер и не является разрешением на производство работ.

Начальник Управления государственного реестра объектов культурного наследия

документ подписан электронной подписью

Сортификат 00ССD63D84DD80DD5379B0D13DBD566AEA Владелен **Яковлев Петр Олегович** Действителен с 03.02.2025 по 29.04.2026

П.О. Яковлев

Долгушина М.И. (812) 417-43-46

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29.

Филиал публично-правовой компании "Роскаластр" по Санкт-Пстербургу полное наименование органа ретистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

На основании запроса от 10.04.2025, поступившего на рассмотрение 10.04.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного ресстра недвижнимости: Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Раздел 1 Лист 1

	Земельный участок	часток	
	вид объекта недвижимости	ижимости	
Лист № 1 раздела 1 Всего лис	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 14
11.04.2025r. № KYBИ-001/2025-87438770			
Кадастровый номер:	78:40:0008533:29		
Номер кадастрового квартала:	78:40:0008533		
Дага присвоения кадастрового номера:	14.12.2007		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Местоположение:	г.Санкт-Петербург, терри	г.Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый", участок 13, (Старо-Паново)	ласток 13, (Старо-Паново)
Площадь:	28230 +/- 59		
Кадастровая стоимость, руб.:	96731001.18		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:		78:40:0008533:409, 78:40:0008533:408, 78:40:0008533:407	
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых	78:8533:4		

для размещения промышленных объектов

данные отсутствуют данные отсутствуют

данные отсутствуют Земли населенных пунктов

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:

образован объект недвижимости:

Виды разрешенного использования: Сведения о кадастровом инженере:

Категория земель:

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:

		инициалы, фамилия		
документ подписан	Cermidonear: 009F0BDC181A023B64597F1F2579BEFB50	Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ТОСУДАРСТВЕННОЙ	РЕТИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Short of School and the comment of the
		полное наименование должности		

Лист 2

	Земельный участок	
	вид объекта недвижимости	
Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3	аздела 1: 3 Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 14
11.04.2025r. № KYBH-001/2025-87438770		
Кадастровый номер:	78:40:0008533:29	
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории, территории объекта культурного наследия, пробличного сервитута: Правил выделения на ПТ подзон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 в границах шестой подзоны устанавыливаются следующие объекты, способствующи привлечению и массовому сколлению пила динитах пестой подзоны привродромной территории аэродрома Саледивижимости и осуществления пила. При этом отсутствие влияния объекты, способствующи привлечению и массовому сколлению пила динитования замещать объекты, способствующи привлечения оператора аэропорта, тип: Охраниая зона гранения оператора аэропорта, тип: Охраниая зона гранению территор подзона пранеснорта дата решения: 23.12.2021, номер решения: 985-II, наименование, обращия министерства транегорот достановамия. Рессеральное агентство возлушния	Земсльный участок полностью расположен в границах зоны с ресстровым номером 78:00-6.531 от 05.09.2022, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В соответствии с пл. е) и Правил выделения на ПТ подзон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 № в ранициях шестой подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов в границиях шестой подзоны плети. При этом отсутствие влияния объектов на резоласноств привъсчению и массовому скоплению птип. При этом отсутствие влияния объектов на безопасность полетов воздушных судов в границах шестой подзоны привэродромной территории вэродрома Санкт-Петербург (Пулюво) устанавливается на основации авиационно-ориитологического обследования из основации авиационно-ориитологическому обеспечению полетов аэропорту, а также на основания заключения оператора аэропорта «Пулюво), тип. Охранияя зона подзона пранспорта, дата решения: 23.12.2021, номер решения: 985-II, наименование ОТВ/ОМСУ: Федеральна агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Министерства транспорта Министерства транспорта Министерства транспорта Министерства транспорта Министерства транспорта Монистерства транспорта Российской Федералии.	Земельный участок полностью расположен в границах зоны с ресстровым номером 78:00-6.531 от 05.09.2022, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В соответствии с пп. е) п.2 Правил выделения из ПТ подзон, утверждениых постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 № 1460, в границах шестой подзоны уставляваниях следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществлению итип. При этом отсутствие влияния объектов на безопасность полетов воздушных судов в границах шестой подзоны правэродромной территории ээродрома Санкт-Петербург (Пулюво) устанавливается на основании авиационно-оринголического обследования и соответствия размещаемого объекта плану мероприятий по оринголического обследования и соответствия размещаемого объекта плану мероприятий по оринголическому обеспечению полетов в тородорух, а также на основании замлючения оператора ээропорта «Пулково», вид/наименование: Шстая подзона праветорат, дата решения: 23.12.2021, номер решения: 985-II, наименование ОТВ/ОМСУ: Фелеральное агентство воздушного гранспорта Министерства транспорта Российской Фелерации
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Фелерации, игорной зоны:	данные отсутствуют	
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества:	данные отсутствуют	
Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или мулиципальных нужи:	данные отсутствуют	
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют	
Сведения о расположении земельного участка в границах герригории, в отношении которой утвержден проект межевания герригории:	данные отсутствуют	
Усповный номер земельного участка:	данные отсутствуют	

Лист 3

		JINCT 3
	Земельный участок	
	вид объекта недвижимости	
Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3	раздела 1: 3 Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 14
11.04.2025r. Nº KYBH-001/2025-87438770		
Кадастровый номер:	78:40:0008533:29	
Сведсния о принятии акта и (или) заключении договора, предусмагривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома социального использования или наемного дома коммероческого использования:	данныс отсутствуют	
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного из нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или данные отсутствуют земельного участка, государственная собственность на которые не разграличена:	данные отсутствуют	
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:	данные отсутствуют	
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"	ранее учтенные"
Особые отметки:	Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия: с 24,09.2024; реквизиты документа-основания: приказ от 23,12.2021 № 985-II выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.	менениях данного объекта, не нений недвижимого имущества: вид асток, предусмотренные статьей 56 09.2024; реквизиты церальное агентство воздушного
Получатель выписки:	Великанова Анна Игоревна	

	_			
		инициалы, фамилия		
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	Certifolitisar: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50	Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	2000 01 20 - 1000 00 00 - 1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
		полное наименование должности		

Раздел 2 Лист 4

Выписка из Единого государственного ресстра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

				Concount Him House		
				эемельный участок		
				вид объекта недвижимости	ости	
	Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	здела	2: 2	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 14
11.04	.04.2025г. № КУВИ-001/2025-87438770					
Када	Кадастровый номер:	178	8:40:00	78:40:0008533:29		
П	Правообладатель (правообладатели):	1.	1.	Общество с ограниченн	Общество с ограниченной ответственностью "КИН-МАРК", ИНН: 7807050002	PK", ИНН: 7807050002
	Сведения о возможности предоставления третьим липам персональных данных физического лица:	ьим лицам 1.	1.1.1	данные отсутствуют		
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	истрации 2.1		Собственность 78-78-01/0416/2008-471 27.08.2008 00:00:00		
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1	- 120	данные отсутствуют		
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано	вижимости: не	e 3apei	пстрировано		
5	Договоры участия в долевом строительстве:	Н	e sapeı	не зарегистрировано		
9	Заявленные в судебном порядке права требования:		анные	данные отсутствуют		
7	Сведения о возможности предоставления третьим липам персональных данных физического лица	ьим лицам дз	анные	данные отсутствуют		
8	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	д(анныс	данные отсутствуют		
6	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		анные	данные отсутствуют		
10	Сведения о невозможности государственной регистрации данные отсутствуют без личного участия правообладателя или его законного представителя:	егистрации да законного	анные	отсутствуют		
=	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но отсутствуют не рассмотренных заявлений о проведении тосударственной регистрации права (персхода, прекрашения права), отраничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	ливших, но от бременения бъекта	геутег	вугот		

		инициалы, фамилия	
документ подписли	Centridouxer: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50	Владелец ФЕДЕРАЛБНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
		полное наименование должности	


					JINCT 5	
			Земельный участок	часток		
			вид объекта недвижимости	вижимости		
	Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	аздела 2: 2	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 14	
11.04	1.04.2025r. № KУВИ-001/2025-87438770					
Када	Кадастровый номер:		78:40:0008533:29			
11	Сведения о невозможности государственной регистрации данные отсутствуют	твенной регистрации	данные отсутствуют			
	перехода, прекращения, ограничения права на земельный	я права на земельный				
	участок из земель сельскохозяйственного назначения:	пного назначения:				

	инициалы, фамилия	
JOKYMEHT IIOДІІИСЛІ ЗІЕКТРОНІОЙ ПОДІІИСЬЮ	Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
	полное наименование должности	

Раздел 3 Лист 6

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка



Раздел 3.1 Лист 7

Выписка из Единого государственного ресстра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

11.04 2025; P. M. EVERH PRINCE RECO DIRECTOR DIRECTOR RECO DIRECTOR DIRECTOR						Земельный участок	сток	
4 вето листов раздела 3.1: 2 Всего листов раздела 3.1: 2 Всего разделов: 8 4-001/2025-87438770 [78:40:0008533:29] Описание местоположения грании земельного участка проложение, м местности Дорекционный гродожение, м угол 1 проложение, м местности А базастровые помера местности 7 1 117-55.1: 118°4.7: 62.78 Лаливые отсутствуют 78:40:0008533:5(1) 1 118°2.1: 118°2.1: 118°2.1: 118°2.1: 12°2.1:						вид объекта недви	жимости	
118°4.7 118		T.	ист № 1 р	аздела 3.1	Всего лис	этов раздела 3.1: 2	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 14
Описание местоположения грании земешьного участка 1 доржиноший Горизоптальное Описание местоположения грании земешьного участков 4 5 6 7 4 5 6 7 1 117°55.1. 71.38 данные отсутствуют 78:40:0008533:6(1) 1 118°4.7. 62.78 данные отсутствуют 78:40:0008533:4(1) 1 12°51.2. 4.62 данные отсутствуют 78:40:0008533:4(1) 1 12°51.9. 7.49 данные отсутствуют 78:40:0008533:4(1) 1 12°51.9. 1.2.69 данные отсутствуют 78:40:0008533:4(1) 1 13°21.0 6.54 данные отсутствуют 78:40:0008533:4(1) 1 13°21.0 1.2.69 данные отсутствуют 78:40:0008533:4(1) 2 18°21.6 1.2.69 данные отсутствуют 78:40:0008533:4(1) 2 19°2.6 1.0.653 данные отсутствуют 78:40:0008533:4(1) 2 19°2.6 1.0.653 данные отсутствуют 78:40:0008533:4(1) 2 19°2.6 1.97 данные отсутствуют 78:40:0008533:4(1) 2 19°2.0 1.	11.0	4.2025r.	. № KVBN		.70			
Номер почки Директионный горизонтальное варентизония правыт участков вая вая вая вая вая вая вая вая вая ва	Када	астровь	ій номер:			78:40:0008533:29		
Номер точки праводения Дирексинопиый воличи автерителня и автина воличи воличи автина воличи в воличи воличи					0	писание местоположения грані	иц земельного участка	
вам ав	Š		тер точки	Дирекционный		Описание закрепления на	Кадастровые помера	Сведения об адресах правообладателей смежт
2 3 4 5 6 7 1.1.1 11.2 117°55.1 71.38 данные отеутствуют 78:40:0008533:6(1) 1.1.1 1.1.2 118°4.7 62.78 данные отеутствуют 78:40:0008533:5(1) 1.1.3 1.1.4 1.21°27.2 4.62 данные отеутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.4 1.1.5 205°14.2 2.2 данные отеутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.6 1.1.7 1.1.8 208°17.9 121.69 данные отеутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.9 1.1.9 298°14.8° 188.35 данные отеутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.1 1.1.1 31°34.0° 41.76 данные отеутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.1 1.1.1 31°34.0° 41.76 данные отеутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.1 1.1.1 31°34.0° 41.76 данные отеутствуют 78:40:0008533:24(1) 1.1.1 1.1.1 30°58.6° 106.53 данные отеутствуют 78:40:0008533:24(1)	п/п		њи конечи ая		проложение, м	мсстности	смежных участков	зсмельных участков
1.1.1 1.1.2 117°55.1' 71.38 данные отсутствуют 78:40:0008533:5(1) 1.1.2 118°4.7' 62.78 данные отсутствуют 78:40:0008533:5(1) 1.1.3 1.1.4 1.21°27.2 4.62 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.5 1.205°14.2' 1.2.5 1.20008533:414(1) 1.1.5 1.1.6 1.1.7 115°21.0' 6.54 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.1 1.1.2 1.1.9 1.1.9 1.2.9 1.21.6 1.1.1 1.2.4 1.1.5 1.2.4 1.2.5 1.21.6 1.1.1 1.1.1 300°50.3 4.42 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.1 1.1.1 300°50.3 4.42 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.1 300°50.3 9.42 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.1 300°50.3 9.42 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.1 300°50.3 9.42 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.1 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.1 1.1.1 1.1.1 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.1 1.1.1 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.1 1.1.1 30°58.6 10°53 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.1 338°49.7 4.7 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.1 338°45	-	2		4	5	9	7	~
1.1.2 1.1.3 118°4.7 62.78 даниые отсутствуют 78:40:0008533:5(1) 1.1.4 1.1.5 205°14.2 2.2 даниые отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.5 1.1.6 1.1.7 115°21.9 6.54 даниые отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.8 1.1.8 208°17.9 121.69 даниые отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.8 1.1.8 1.1.9 298°14.8 188.35 даниые отсутствуют 78:40:0008533:41(1) 1.1.8 1.1.9 298°14.8 188.35 даниые отсутствуют 78:40:0008533:41(1) 1.1.9 21°34.0 41.76 даниые отсутствуют 78:40:0008533:41(1) 1.1.9 21°34.0 41.76 даниые отсутствуют 78:40:0008533:41(1) 1.1.9 21°34.0 41.76 даниые отсутствуют 78:40:0008533:41(1) 1.1.9 1.1.1 30°58.6 106.53 даниые отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.1 1.1.1 30°58.6 106.53 даниые отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.1 1.1.1 30°58.6 106.53 даниые отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.1 1.1.1 30°58.6 106.53 даниые отсутствуют 78:40:0008533:34(1) 1.1.1 1.1.1 30°58.6 106.53 даниые отсутствуют 78:40:0008533:34(1) 1.1.1 31°349.7 4.7 даниые отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.1 1.1.1 328°45.7 4.7 даниые отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.1 328°45.2 1.97 даниые отсутствуют даниые отсутствуют 1.2.1 328°45.2 2.08 даниые отсутствуют даниые отс	1	1.1			71.38	данные отсутствуют	78:40:0008533:6(1)	г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 17, к. 43; Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 17, ко кв. 43; адрее отсутствует
1.1.3 1.1.4 121°27.2 4.62 данные отсутствуют 78.40:0008533:5(1) 1.1.4 1.1.5 205°14.2 22 данные отсутствуют 78.40:0008533:414(1) 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.12°21.0 6.54 данные отсутствуют 78.40:0008533:414(1) 1.1.6 1.1.7 1.1.8 208°17.9 121.69 данные отсутствуют 78.40:0008533:414(1) 1.1.8 1.1.9 298°14.8 188.35 данные отсутствуют 78.40:0008533:44(1) 1.1.9 1.1.10 31°24.0 41.76 данные отсутствуют 78.40:0008533:28(1) 1.1.1 1.1.1 300°50.3 9.42 данные отсутствуют 78.40:0008533:28(1) 1.1.1 1.1.1 300°50.3 9.42 данные отсутствуют 78.40:0008533:28(1) 1.1.1 1.1.1 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78.40:0008533:44(1) 1.1.1 1.1.1 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78.40:0008533:44(1) 1.1.1 1.1.1 30°58.6 1.97 данные отсутств	2	1.1			62.78	данные отсутствуют	78:40:0008533:5(1)	алрес отсутствует; Санкт-Петербург, ул.Вас Алексева, д.22, кв.64
1.1.4 1.1.5 205°14.2 22 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.5 1.1.6 1.1.7°251.9 7.49 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.6 1.1.7 1.1.8 208°17.9 1.21.69 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.8 1.1.9 298°14.8° 188.35 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.8 1.1.9 298°14.8° 41.76 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.9 1.1.1 30°58.6 9.42 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.1 1.1.1 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.1 1.1.12 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.11 1.1.12 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.11 1.1.12 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.11 1.1.12 33°49.7 4.7 данные отсутствуют	3	1.1			4.62	данные отсутствуют	78:40:0008533:5(1)	алрес отсутствует; Санкт-Петербур; ул.Вас Алексева, д.22, кв.64
1.1.5 1.1.6 1.1.2°51.9 7.49 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.6 1.1.7 115°21.0 6.54 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.7 1.1.8 208°17.9 121.69 данные отсутствуют 78:40:0008533:41(1) 1.1.8 1.1.9 298°14.8° 188.35 данные отсутствуют 78:40:0008533:43(1) 1.1.9 1.1.10 31°34.0 41.76 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.9 1.1.1 30°58.6 9.42 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.1 1.1.12 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.12 1.1.1 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.12 1.1.1 11.7°24.8 39.6 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.1.1 1.1.1.2 31.2.1.4 66°25.2 1.97 данные отсутствуют 1.2.1.1 31.2.1.4 66°9.0 5.16 данные отсутствуют 1.2	4	1.1	H		22	данные отсутствуют	78:40:0008533:414(1)	адрес отсутствует
1.1.6 1.1.7 115°21.0 6.54 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.7 1.1.8 208°17.9 121.69 данные отсутствуют 78:40:0008533:43(1) 1.1.8 1.1.9 298°14.8° 188.35 данные отсутствуют 78:40:0008533:43(1) 1.1.8 1.1.9 298°14.8° 41.76 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.9 11.10 31°34.0 41.76 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.10 11.11 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.11 1.1.12 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.11 1.1.12 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.11 1.1.12 31.74 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.12 1.1.13 1.2.14 66°25.2 1.97 данные отсутствуют 1.2.14 1.2.15 339°49.7 4.7 данные отсутствуют данные отсутствуют	S	1.1	H		7.49	данные отсутствуют	78:40:0008533:414(1)	адрес отсутствует
1.1.7 1.1.8 208°17.9 121.69 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.8 1.1.9 298°14.8° 188.35 данные отсутствуют 78:40:0008533:46(1) 1.1.8 1.1.9 298°14.8° 41.76 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.9 1.1.10 31°34.0° 41.76 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.10 1.1.11 300°50.3° 9,42 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.11 1.1.12 1.1.23 30°58.6° 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.12 1.1.11 117°24.8° 39.6 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.12 1.1.11 117°24.8° 39.6 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.12 1.1.11 117°24.8° 39.6 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.2.13 1.2.14 66°25.2° 1.97 данные отсутствуют 78:40:000853:44(1) 1.2.15 1.2.16 61°9.0° 5.16 данные отсутству	9	1.1.			6.54	данные отсутствуют	78:40:0008533:414(1)	адрес отсутствует
1.1.8 1.1.9 298°14.8° 188.35 данные отсутствуют 78.40;0008533;46(1) 1.1.8 1.1.8 41.76 данные отсутствуют 78.40;0008533;46(1) 1.1.9 1.1.10 31°34.0° 41.76 данные отсутствуют 78:40;0008533;28(1) 1.1.9 1.1.11 300°50.3 9.42 данные отсутствуют 78:40;0008533;28(1) 1.1.11 1.1.12 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40;0008533;28(1) 1.1.12 1.1.12 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40;0008533;41(1) 1.1.12 1.1.12 117°24.8 39.6 данные отсутствуют 78:40;0008533;41(1) 1.1.12 1.1.12 313°49;7 4.7 данные отсутствуют 78:40;0008533;41(1) 1.1.12 1.1.12 339°49;7 4.7 данные отсутствуют 78:40;0008533;41(1) 1.2.13 1.2.15 339°49;7 4.7 данные отсутствуют 78:40;000853;44(1) 1.2.16 61°9,0° 5.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 1.2.16 <td>7</td> <td>1.1.</td> <td>Н</td> <td></td> <td>121.69</td> <td>данные отсутствуют</td> <td>78:40:0008533:414(1)</td> <td>адрес отсутствует</td>	7	1.1.	Н		121.69	данные отсутствуют	78:40:0008533:414(1)	адрес отсутствует
1.1.8 1.1.8 данные отсутствуют 78:40:0008533:46(1) 1.1.9 1.1.10 31°34.0° 41.76 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.9 1.1.10 300°50.3° 9.42 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.11 1.1.12 30°58.6° 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.12 1.1.12 30°58.6° 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.12 1.1.12 117°24.8° 39.6 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.12 1.1.12 117°24.8° данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.12 1.1.12 11.14 11.74 данные отсутствуют 1.2.13 1.2.14 66°25.2 1.97 данные отсутствуют 1.2.16 12.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 1.2.16 1.2.17 328°45.2 2.08 данные отсутствуют 1.2.16 1.2.17 328°45.2 2.08 данные отсутствуют данные отсутствуют <td>∞</td> <td>1.1.</td> <td>\dashv</td> <td></td> <td>188.35</td> <td>данные отсутствуют</td> <td>78:40:0008533:43(1)</td> <td>адрес отсутствует</td>	∞	1.1.	\dashv		188.35	данные отсутствуют	78:40:0008533:43(1)	адрес отсутствует
1.1.9 11.10 31°34.0° 41.76 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.9 1.1.1 300°50.3° 9.42 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.11 1.1.12 30°58.6° 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.11 1.1.12 30°58.6° 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.12 1.1.12 117°24.8° 39.6 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.1.12 1.1.12 1.1.12 11.724.8° 4.7 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.2.13 1.2.14 66°25.2 1.97 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.2.15 1.2.15 339°49.7 4.7 данные отсутствуют данные отсутствуют 1.2.16 61°9.0° 5.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 1.2.16 1.2.17 328°45.2 2.08 данные отсутствуют 1.2.16 1.2.17 328°45.2 2.08 данные отсутствуют — отсутствуют — отсутствуют — отсутствуют	6	1.1.	\dashv			данные отсутствуют	78:40:0008533:46(1)	адрес отсутствует
1.1.9 1.1.9 1.1.1 300°50.3 9.42 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.11 1.1.12 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.12 1.1.12 117°24.8 39.6 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.14 66°25.2 1.97 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.2.13 1.2.14 66°25.2 1.97 данные отсутствуют д	10	4	\dashv		41.76	данные отсутствуют	78:40:0008533:28(1)	данные отсутствуют
1.1.10 1.1.11 300°50.3 9.42 данные отсутствуют 78:40:0008533:28(1) 1.1.12 30°58.6 106.53 данные отсутствуют 78:40:0008533:414(1) 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.2.14 66°25.2 1.97 данные отсутствуют 78:40:0008533:44(1) 1.2.14 66°25.2 1.97 данные отсутствуют данные данные	11	\dashv	\dashv			данные отсутствуют	78:40:0008533:42(1)	данные отсутствуют
1.1.12 30°58.6 106.53 Janimja otcytctbyot 78:40:0008533:28(1) 1.1.12 1.1.12 1.1.2 39.6 Janimja otcytctbyot 78:40:0008533:414(1) 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.2.14 66°25.2 1.97 Janimja otcytctbyot Janimja otcytctbyot	12			300°50.3`	9.42	данные отсутствуют	78:40:0008533:28(1)	данные отсутствуют
1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.12 1.1.13 1.2.14 66°25.2 1.97 данные отсутствуют данные отсу	13				106.53	данные отсутствуют	78:40:0008533:28(1)	данные отсутствуют
1.1.12 1.1.12 66°25.2 1.97 Jahihise Otcytctbyiot 78:40:0008533:44(1) 1.2.13 1.2.14 66°25.2 1.97 Jahihise Otcytctbyiot Jahihise Jahihise Otcytctbyiot Jahihise Otcytctbyiot	14	\dashv	\Box	117°24.8`	39.6	данные отсутствуют	78:40:0008533:414(1)	адрес отсутствует
1.2.13 1.2.14 66°25.2 1.97 данные отсутствуют данные отсутст	15	\dashv				данные отсутствуют	78:40:0008533:44(1)	данные отсутствуют
1.2.14 1.2.15 339°49.7 4.7 Januale Otcytctbytot Januale	16	\dashv	_		1.97	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1.2.16 61°9.0° 5.16 Jahihae Otcytctbyiot Jahihae Otcytchbyiot Jahihae Otcytchby	17	\dashv	_		4.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1,2,16 1,2,17 328°45,2 2,08 Данные отсутствуют Данные отсутс	18	_	_		5.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН — 2) IERTPOHHOЙ ПОДПИСЬЮ — COPTIMENT (009DBDC) US IA ADS BASSOFI IESTSVBERSO — Brancher of USLB PALISHAM CLINKEN TO USLANGE THO HOЙ — PER TOTALIME, KALACTEN HARAPOTEN PARMET	19	_	_		2.08	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
DIRA I COUNDA ILOLII INCENO COPPURINCE AGA GARAGA CIPERA SPERSO BARACHAC GALAC CIPA IL KAPTOTA AGHT PET ICTPALIJI, KAJAC TPA II KAPTOTA AGHT						8	ПИСАН	
Владене ФИДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ТОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ						Centridurar 009F0BDC181A023B64597F1E25	ULINCEIO S79BEFB50	
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ			ПОЛЕ	ное наименование	должности	Владелец ФЕДЕРАЛБНАЯ СЛУЖБА ГОСУУ	ДАРСТВЕННОЙ	инициалы, фамилия
						РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРА	ФИИ	

Juct 8		Всего листов выписки: 14			8	данные отсутствуют	данные отсутствуют
сток	жимости	Всего разделов: 8			7	данные отсутствуют	данные отсутствуют
Земельный участок	вид объекта недвижимости	Всего листов раздела 3.1: 2		78:40:0008533:29	9	данные отсутствуют	данные отсутствуют
		Всего лист			S	7.02	7.2
		тела 3.1	01/2025-87438770		4	246°12.7`	157°12.5`
		Лист № 2 раздела 3.	4.2025r. № KУВИ-001/2025-87438	адастровый номер:	2 3	.2.17 1.2.18	2.18 1.2.13
			11.04.202	Кадастро	1	20 1	21 1

		инициалы, фамилия	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	Centridurar: 009F0BDC181A023864597F1 F2579BEFRS0	Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
		полное наименование должности	

Раздел 3.2 Лист 9

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

The Table Paralein S. 2. Beero interior paralein 3.2. Beero interior paralein 3.2.				Земельный участок	сток	
4.001/2025-87438770 Всето листов раздела 3.2.1 Всето разделов: 8 4.001/2025-87438770 Т8:40:0008533:29 Сведения о характерных точках границия замельного участка Сведения о характерных точка границия замельного участка Координаты, м У Да. 3 4 Да. 3 - Да. 3 - Да. 4 - Да. 5 105674.42 Да. 3 - Да. 3 - Да. 3 - Да. 3 - Да. 4 - Да. 3 - Да. 4 - Да. 5 - Да. 5 - Да. 6 - Да. 6 - Да. 6 - Да. 6 - <td></td> <td></td> <td></td> <td>вид объекта недвиж</td> <td>кимости</td> <td></td>				вид объекта недвиж	кимости	
H-001/2025-87438770 Сведения о характерных точках границы земеш Координаты, м Олисание закрепления на местности X Y X A 2.3.5 105674.42 3.14 105676.23 4 - 2.3.5 105674.42 2.3.5 105678.05 3.14 105678.05 4 - 6.0 - 7.5.5 105674.42 6.0 - 7.5.5 105674.42 7.5.5 105674.42 8.99 105674.42 1.13 10568.78 2.35 105674.42 - - 8.99 105673.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <t< td=""><td>ſ</td><td>Пист № 1 раздела</td><td>3.2</td><td>Всего листов раздела 3.2: 1</td><td>Всего разделов: 8</td><td>Всего листов выписки: 14</td></t<>	ſ	Пист № 1 раздела	3.2	Всего листов раздела 3.2: 1	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 14
Сведения о характерных точках границы замеш Координаты, м Описацие закрепления на местности X Y X A 2.3.5 105674.42 3.14 105676.23 3.14 105676.23 1.82 105674.61 0.04 105676.23 1.182 105674.42 2.3.5 105674.62 1.18.0 - 1.18.1 105678.03 8.99 105671.63 1.1.3 105674.42 1.1.3 105674.42 2.35 105674.42 1.1.3 105623.71 2.1 105743.73 2.25 105746.11 2.1 10573.66 2.25 105743.74 2.26 105743.57 2.27 105519.96 2.28 - 2.29 105541.82 2.20 - 2.21 - 2.22 - 2.23 105541.82	11.04.2025r	r. № KУВИ-001/20	125-87438770			
Координаты, м Описание закрепления на местности X Y 2 3 4 4 80012.35 105674.42 80013.14 105676.23 80013.14 105674.22 80013.14 105674.21 80013.15 105674.61 80017.55 105674.61 80017.57 105674.62 80017.82 105674.61 80017.82 105674.62 80018.99 105671.63 80018.99 105671.63 8019.1.3 10568.78 8019.1.3 10568.78 8015.77 10568.78 8015.77 105746.11 80105.85 105736.73 80098.42 105736.73 80095.62 105734.35 80077.61 105519.96 80113.19 105541.82 80118.02 105588.56 80209.36 105588.56 8019.13 105623.71	Кадастровь	ый номер:		78:40:0008533:29		
Координаты, м Описание закрепления на местности X Y 2 3 4 4 80012,35 105674,42 80013,14 105676,23 80013,14 105676,23 8002,04 105674,61 8002,04 105674,61 8002,03 105674,62 80018,99 105674,62 80018,99 105674,62 8019,1,3 105674,42 8019,1,3 105674,22 8019,1,3 10568,78 8015,7,1 105686,78 8015,7,1 10568,78 8015,85 105742,17 8012,86 - 8012,87 105742,17 8012,87 105743,57 8009,5,62 105743,57 8009,8,47 105519,96 80113,19 10553,73 80118,02 - 80118,02 - 80118,02 - 80118,02 - 80118,02 - 80118,				Сведения о характерных точках гран	ниы земельного участка	
Координаты, м Описание закрепления на местности X Y 2 3 80012.35 105674.42 80013.14 105676.23 80013.14 105674.61 80017.55 105674.61 80020.04 105678.05 80021.82 105674.42 80018.99 105674.42 8019.13 105674.42 8019.13 105674.42 8019.13 105674.21 8019.13 10568.78 8019.13 105742.17 80105.35 105745.17 80105.85 105745.17 80098.42 105745.74 105519.96 - 80077.61 105519.96 80113.19 10558.38 80118.02 105588.56 80209.36 105588.56 80209.36 105588.56 80191.13 105623.71				Система координат (CK-1964	
X Y 2 3 4 80012.35 105674.42 - 80013.14 105676.23 - 80017.55 105674.61 - 80020.04 105679.13 - 80018.99 105671.63 - 80191.13 105674.42 - 80157.71 10568.78 - 80128.16 105742.17 - 80128.16 105742.17 - 80128.16 105742.17 - 80128.16 105745.17 - 80098.42 105746.11 - 80098.42 105746.11 - 80098.47 10578.88 - 80098.47 10588.88 - 80098.62 105743.57 - 80113.19 10588.88 - 80118.02 105541.82 - 80118.02 105588.56 - 80209.36 105588.56 - 80118.02 105588.56 -	Номер	Коорд	анаты, м	Описание закрепления на местности		я погрешность определения
2 3 4 80012.35 105674.42 - 80013.14 105676.23 - 80013.15 105674.61 - 80020.04 105679.13 - 80012.82 105671.63 - 80012.35 105674.2 - 8012.13 10562.71 - 8019.13 10562.77 - 80157.71 10568.78 - 80158.16 105742.17 - 80158.25 105742.17 - 80158.5 105742.17 - 80158.5 105742.17 - 80158.7 105742.17 - 80158.5 105743.73 - 80095.6 105743.57 - 80075.6 105541.82 - 80118.0 105541.82 - 80118.0 105588.56 - 8019.13 105623.71 - 80118.0 105588.56 - 80118.0 -	точки	X	Y		координат характерных точ	нек границ земельного участка, м
80012.35 105674.42 - 80013.14 105676.23 - 80013.14 105679.13 - 80020.04 105679.13 - 80021.82 105678.05 - 80018.99 105671.63 - 80018.13 105674.42 - 8019.13 10568.78 - 80157.71 10586.78 - 80157.71 10586.78 - 80158.16 105742.17 - 80128.16 105745.11 - 80158.5 105745.13 - 80098.42 105736.73 - 80098.62 10573.57 - 80098.63 10573.57 - 80077.61 105519.96 - 80118.02 105541.82 - 80118.02 105588.56 - 80118.02 105588.56 - 8011.13 10560.36 -	1	2	3	4		5
80013.14 105676.23 - 80017.55 105674.61 - 80020.04 105679.13 - 80021.82 105678.05 - 80018.99 105671.63 - 80013.35 105674.42 - 80191.13 105623.71 - 80192.71 105686.78 - 80128.16 105746.11 - 80128.75 105746.11 - 80098.47 10588.88 - 80098.47 10588.88 - 80113.19 10551.96 - 80118.02 10553.73 - 80118.02 10553.73 - 80118.02 10553.85 - 80118.02 10558.56 - 80118.02 105588.56 - 8019.13 105623.71 -	1	80012.35	105674.42	ı		r
80017.55 105674.61 - 80020.04 105679.13 - 80021.82 105678.05 - 80012.82 105671.63 - 80012.35 105674.42 - 8019.13 10568.78 - 8019.13 10568.78 - 80128.16 105746.11 - 80128.75 105746.11 - 80105.85 105746.11 - 80098.42 10573.63 - 80098.62 10574.357 - 8007.61 105519.96 - 8013.19 105541.82 - 80118.02 105588.56 - 8019.36 105588.56 - 8019.13 105623.71 - 8019.13 105623.71 -	2	80013.14	105676.23			-
80020.04 105679.13 - 80021.82 105678.05 - 80018.99 105671.63 - 80012.35 105674.42 - 8019.13 105623.71 - 80157.71 10586.78 - 80125.75 105742.17 - 80125.75 105746.11 - 80105.85 105746.11 - 80095.62 105737.66 - 80095.62 105737.66 - 80076.62 105541.82 - 8013.19 105541.82 - 8018.02 105588.56 - 8018.02 105588.56 - 8019.16.02 105588.56 - 8019.13.19 105623.71 - 8019.13 105623.71 -	3	80017.55	105674.61			1
80021.82 105678.05 - 80018.99 105671.63 - 80012.35 105674.42 - 8019.1.3 105623.71 - 80157.71 105686.78 - 80128.16 105742.17 - 80128.75 105746.11 - 80105.85 105746.13 - 80095.62 105737.66 - 80095.62 105743.57 - 80076.62 105541.82 - 8013.19 105541.82 - 80118.02 105588.56 - 8018.02 105588.56 - 8019.13 105623.71 -	4	80020.04	105679.13			ī
80018.99 105671.63 - 80012.35 105623.71 - 80191.13 105686.78 - 80157.71 105686.78 - 80128.16 105742.17 - 80128.16 105746.11 - 80105.85 105736.73 - 80095.62 105737.66 - 80095.62 105743.57 - 8013.19 105541.82 - 8013.19 105541.82 - 80118.02 105588.56 - 8019.13 105623.71 - 8019.13 105623.71 -	5	80021.82	105678.05			ī
80012.35 105674.42 - 80191.13 105686.78 - 80157.71 105686.78 - 80128.16 105742.17 - 80128.16 105746.11 - 80105.85 105736.73 - 80095.62 105737.66 - 7998.47 105685.88 - 8013.19 105541.82 - 8013.19 105541.82 - 8018.02 105588.56 - 8019.13 105623.71 - 8019.13 105623.71 -	9	80018.99	105671.63	-		(=)
80191.13 105623.71 - 80157.71 105686.78 - 80128.16 105742.17 - 80128.75 105746.11 - 80105.85 105736.73 - 80098.42 105737.66 - 80098.47 105685.88 - 8013.19 105519.96 - 80118.02 105533.73 - 80209.36 105588.56 - 8019.13 105623.71 - 8019.13 105623.71 -	I	80012.35	105674.42	-		(4)
80157.71 105686.78 - 80128.16 105742.17 - 80128.15 105746.11 - 80105.85 105736.73 - 80098.42 105737.66 - 80095.62 105737.8 - 7998.47 105685.88 - 8013.19 105541.82 - 8018.02 105588.56 - 80209.36 105588.56 - 8019.13 105623.71 -	1	80191.13	105623.71			1
80128.16 105742.17 - 80125.75 105746.11 - 80105.85 105736.73 - 80098.42 105737.66 - 80095.62 105743.57 - 79988.47 105685.88 - 8013.19 105519.96 - 80113.19 105531.82 - 80118.02 105533.73 - 80209.36 105588.56 - 80191.13 105623.71 -	2	80157.71	105686.78			r
80125.75 105746.11 - 80105.85 105736.73 - 80098.42 105737.66 - 80095.62 105743.57 - 79988.47 105685.88 - 8013.19 105519.96 - 80113.19 1055319.36 - 80118.02 105533.73 - 80209.36 105588.56 - 80191.13 105623.71 -	3	80128.16	105742.17	-		-
80105.85 105736.73 - 80098.42 105737.66 - 80095.62 105743.57 - 79988.47 105685.88 - 80077.61 105519.96 - 80113.19 105541.82 - 80118.02 105533.73 - 80209.36 105588.56 - 80191.13 105623.71 -	4	80125.75	105746.11	-		-
80098.42 105737.66 - 80095.62 105743.57 - 79988.47 105685.88 - 80077.61 105519.96 - 80113.19 105541.82 - 80118.02 105533.73 - 80209.36 105588.56 - 80191.13 105623.71 -	5	80105.85	105736.73			ı
80095.62 105743.57 - 79988.47 105685.88 - 80077.61 105519.96 - 80113.19 105541.82 - 80118.02 105533.73 - 80209.36 105588.56 - 80191.13 105623.71 -	9	80098.42	105737.66	-		(-)
79988.47 105685.88 - 80077.61 105519.96 - 80113.19 105541.82 - 80118.02 105533.73 - 80209.36 105588.56 - 80191.13 105623.71 -	<i>L</i>	80095.62	105743.57	1		ī
80077.61 105519.96 - 80113.19 105541.82 - 80118.02 105533.73 - 80209.36 105588.56 - 80191.13 105623.71 -	8	79988.47	105685.88			-
80113.19 105541.82 - 80118.02 105533.73 - 80209.36 105588.56 - 80191.13 105623.71 -	6	80077.61	105519.96	-		
80118.02 105533.73 - 80209.36 105588.56 - 80191.13 105623.71 -	10	80113.19		-		
80209.36 105588 80191.13 105623	11	80118.02	105533.73	-		-
10562	12	80209.36	105588.56	-		-
	I	80191.13	105623.71	-		ī

инициалы, фамилия

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЗПЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сотификат софиван (С. 18. документ) подписько

Вакаченс сыўне млем (С. 18. документ посудектичней)


РЕТИСТРАЦИИ. КАДАСТРА И КАРТОГРАФИН

Дейскимскаем: с 92.08. 2024 по 26.10. 2025

полное наименование должности

Выписка из Единого государственного ресстра недвижимости об объекте недвижимости

Всего листов выписки: 14 инициалы, фамилия 78:40:0008533:414 78:40:0008533:414/1 Учетный номер части: 78:40:0008533:29/2 78:40:0008533:414/9 Всего разделов: 8 Сведения о частях земельного участка Coprodowar 00970BDC181 A023B64597F1 E2579BEFBS0
Bandenete ObjileAvJBHAA CIVYKBA 10079JAPCTBHHOЙ
PETRCTPALJHHI, KAJACTPA H KAPTOTPAOHH
JJGNERWENENE 0 2028 2024 no 26 00 2025 вид объекта недвижимости электронной подписью документ подписан Земельный участок 78:40:0008533:29/2 78:40:0008533:29 Всего листов раздела 4: 2 Условные обозначения: полное наименование должности Ілан (чертеж, схема) части земельного участка .04.2025r. № KYBM-001/2025-87438770 Лист № 1 раздела 4 Кадастровый номер: Масштаб 1:300



Выписка из Единого государственного ресстра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

	Земельный участок	участок	
	вид объекта недвижимости	вижимости	
Лист № 1 раздела 4.1	Всего листов раздела 4.1: 1	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 14
11.04.2025r. Nº KYBM-001/2025-87438770			
Кадастровый номер:	78:40:0008533:29		

Учетный номер части	_	Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта педвижимости
1	2	3
78:40:0008533:29/2	321	данные отсутствуют
78:40:0008533:29/3	321	78:40-6.128
	Весь	вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
		Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ от 23.12.2021 № 985-П выдан:
		Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации; Содержание ограничения
		(обременения): В соответствии с пп. е) п.2 Правил выделения на ПТ подзон, утвержденных постановлением Правительства РФ
		от 02.12.2017 №1460, в гранипах шестой подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов
		недвижимости и осуществления деятельности: □запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому
		скоплению птип. При этом отсутствие влияния объектов на безопасность полетов воздушных судов в гранипах шестой подзоны
		приазродромной территории азродрома Санкт-Петербург (Пулково) устанавливается на основании
		авиационно-орнитологического обследования и соответствия размещаемого объекта плану мероприятий по орнитологическому
		обеспечению полетов в аэропорту, а также на основании заключения оператора аэропорта «Пулково».; Реестровый номер
		границы: 78:00-6.531; Вид объекта ресетра границ: Зона с особыми условиями использования территорин; Вид зоны по
		документу: Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербурга (Пулково); Тип зоны: Охранная зона
		гранспорта



Раздел 4.2 Лист 13

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

				Зементый участок	
			ЯВ	вид объекта недвижимости	
Лис	Лист № 1 раздела 4.2	a 4.2	Всего листов раздела 4.2: 2	4.2: 2 Bcero pa3/tenos: 8	Всего листов выписки: 14
1.04.2025r. N	11.04.2025r. № KУBИ-001/2025-874387	2025-87438770			
Кадастровый номер:	номер:		78:40:0008533:29	08533:29	
			Сведения о характерных т	Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка	іастка
			Учетный	Учетный номер части: 78:40:0008533:29/2	
			C	Система координат СК-1964	
Номер точки		Координаты, м	Описание закрепления на	Средняя квадратич	Средняя квадратичная погрешность определения
	X	Y	местности	координат характерных	координат характерных точек границ земельного участка, м
1	2	3	4		5
1	80007.77	105678.62	1		0.1
2	80003.16	105677.4	1		0.1
3	79997.64	105678.81	1		0.1
4	79994.39	105681.66	ı		0.1
5	79993.01	105684.41			0.1
9	79990.3	105682.48			
7	79989.34	105684.26	-		1
8	79992.48	105686.49	-		0.1
6	79992.42	105688.01	В		
10	80017.28	105701.39			
11	80013.04	105685.26	1		0.1
12	80011.38	105681.69	-		0.1
	80007 77	79 829501			0.1

		инициалы, фамилия		
документ подписли	Cerrindonsgr: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFBS0	Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025
		полное наименование должности		

		BE	Земельный участок вид объекта недвижимости	юк імости	JINCT 14
Лист № 2 раздела 4.2	a 4.2	Всего листов раздела 4.2: 2	.2: 2	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 14
КУВИ-001/2	11.04.2025r. № KУВИ-001/2025-87438770				
Кадастровый номер:		78:40:0008533:29	18533:29		
		Свеления о характерных т	очках гранипы час	Свеления о характерных точках гранипы части (частей) земельного участка	
		Учетный	Учетный номер части: 78:40:0008533:29/3):0008533:29/3	
			Система координат	Aar	
Коорди	Координаты, м	Описание закрепления на		Средняя квадратичная погрешность определения	ость определения
X	Y	местности		координат характерных точек границ земельного участка, м	(земельного участка, м
2	3	4		5	
80017.28	105701.39	1		т	
79992.42	105688.01				
79992.48	105686.49	8		3	
79989.34	105684.26	-		1	
79990.3	105682.48	-			
79993.01	105684.41	5			
79994.39	105681.66				
79997.64	105678.81	1			
80003.16	105677.4	-		1.	
80007.77	105678.62	2			
80011.38	105681.69	-			
80013.04	105685.26	F			
80017.28	105701.39				


инициалы, фамилия полное наименование должности

Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 78:40:0008533:29.

РФ-78-1-68-0-00-2025-1296-0

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый", участок 13, (Старо-Паново) 78:40:0008533:29



Санкт-Петербург 2025

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

N PΦ-78-1-68-0-00-2025-1296-0

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании заявления

ООО "КИН-МАРК" (регистрационный номер 01-47-18650/25 от 24.04.2025)

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка:

Санкт-Петербург,

Красносельский район, муниципальный округ Горелово

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

См. Таблицу «Сведения о характерных точках границы земельного участка».

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории:

78:40:0008533:29

Площадь земельного участка:

28230 +/- 59 кв. м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. Количество объектов 3 единиц(ы). Объекты отображаются на чертеже(ах) градостроительного плана под порядковыми номерами. Описание объектов капитального строительства приводится в подразделе 3.1 "Объекты капитального строительства" или подразделе 3.2 "Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" раздела 3.

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)

Проект планировки территории не утвержден.

Обозначение (номер)	Перечень координат характеры используемой для ведения Един педвижи	юго государственного реестра
характерной точки	X	Y
-	-	-

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории

Проект планировки территории не утвержден.

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Информация о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории

Решение о комплексном развитии территории и (или) договор о комплексном развитии территории отсутствует.

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории)

Градостроительный план подготовлен

Комитетом по градостроительству и архитектуре, Временно исполняющий обязанности Первого заместителя председателя Комитета – главного архитектора Санкт-Петербурга С.М. Косенко


М.Π.		/ С.М. Косенко	/
WI.II.	(подпись)	(расшифровка подпи	іси)

Дата выдачи

Соответствует дате регистрации (дд.мм.птт)

 $P\Phi$ -78-1-68-0-00-2025-1296-0

Страница 3



2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Земельный участок расположен в территориальной зоне ТПД1 - многофункциональная зона объектов производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры IV и V классов опасности, а также объектов общественно-деловой застройки в подзоне ТПД1 3.

Установлен градостроительный регламент (градостроительные регламенты применяются к правоотношениям, возникшим после вступления их в силу).

В границах одного земельного участка допускается с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов размещение двух и более объектов капитального строительства с основными, условно разрешенными и вспомогательными видами использования.

В границах одного земельного участка, в составе одного объекта капитального строительства допускается с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов размещение двух и более разрешенных видов использования (основных, условно разрешенных и вспомогательных).

Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Отнесение объектов, не перечисленных в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, утвержденном в соответствии с действующим законодательством, к объектам основных или условно разрешенных видов использования земельных участков, осуществляется Комиссией по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга, созданной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.05.2006 №560 "О Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга".

Вестибюли метрополитена и киоски вентиляционных шахт метрополитена, а также диспетчерские (конечные) станции и отстойно-разворотные кольца пассажирского транспорта могут располагаться в любой территориальной зоне при условии соблюдения требований действующего законодательства к размещению таких объектов.

Использование видов разрешенного использования "железнодорожные пути" (код 7.1.1), "внеуличный транспорт" (код 7.6) и "улично-дорожная сеть" (код 12.0.1) допускается без отдельного указания в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются, независимо от того, к какому виду разрешенного использования относятся такие объекты.

Жилые дома размещаются на земельных участках с видами разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка" (код 2.1.1), "среднеэтажная жилая застройка" (код 2.5), "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" (код 2.6) при возможности их обеспечения объектами обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 (поликлиники) и 3.5.1 (детские сады, школы).

Размещение объектов обслуживания жилой застройки нежилого назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только в случае, если указанные объекты имеют обособленные вход для посетителей, подъезд и места для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта и при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений многоквартирного дома, занимаемых объектами обслуживания жилой застройки нежилого

назначения, за исключением площади машино-мест, не может превышать 15% от общей площади помещений соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка" (код 2.1.1).

Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений многоквартирного дома, занимаемых объектами обслуживания жилой застройки нежилого назначения, за исключением площади машино-мест, не может превышать 20% от общей площади помещений соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка" (код 2.5).

Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений многоквартирного дома, занимаемых объектами обслуживания жилой застройки нежилого назначения, за исключением площади машино-мест, не может превышать 15% от общей площади помещений соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" (код 2.6).

Помещения при квартирах или индивидуальных жилых домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.

Размещение во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома объектов обслуживания жилой застройки с кодом 3.5.1 (детских садов) допускается только в случае, если указанные объекты обеспечены необходимой в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №524 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» (далее - Правила) долей озеленения, а также детскими (игровыми) и хозяйственной площадками, для которых могут быть образованы или использованы отдельные земельные участки в пределах квартала.

Площадь детских (игровых) и хозяйственной площадок для объектов обслуживания жилой застройки с кодом 3.5.1 (детских садов), размещаемых во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, определяется исходя из вместимости: не менее 24 кв. м на 1 место.

Детские (игровые) площадки допускается размещать за пределами земельного участка, на котором размещен многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями объекта обслуживания жилой застройки с кодом 3.5.1 (детского сада) в границах квартала, но на расстоянии не более 300 м от указанного объекта обслуживания жилой застройки, если в соответствии с документацией по планировке территории в границах квартала предусмотрена организация детской (игровой) площадки в границах образуемого земельного участка для размещения зеленых насаждений в соответствии с пунктом 1.9.9 раздела 1 Приложения №7 к Правилам. При этом площадь детской (игровой) площадки не должна превышать 20% площади образуемого земельного участка для размещения зеленых насаждений.

Гостиницы, в которых более 10% номеров/апартаментов имеют зоны, предназначенные для приготовления пищи, соответствующие СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", размещаются на земельных участках в границах соответствующих территориальных зон, градостроительными регламентами которых предусмотрен вид разрешенного использования "гостиничное обслуживание" (код 4.7), при возможности их обеспечения объектами обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 (поликлиники) и 3.5.1 (детские сады, школы), в соответствии с требованиями, установленными Правилами к размещению объектов, относящихся соответственно к видам разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка" (код 2.1.1), "среднеэтажная жилая застройка" (код 2.5), "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" (код 2.6), а также иными требованиями к размещению объектов жилой застройки в соответствии с действующим законодательством.

Возможность обеспечения объектами обслуживания жилой застройки подтверждается наличием одного из следующих документов:

утвержденной документации по планировке территории, в составе которой предусмотрено размещение объектов обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 и 3.5.1 при условии, что данные объекты включены в Адресную инвестиционную программу либо создание указанных

объектов подтверждается документом, из которого следуют обязательства физических или юридических лиц по созданию таких объектов;

утвержденной Адресной инвестиционной программы, предусматривающей размещение объектов обслуживания, жилой застройки с кодами 3.4.1 и 3.5.1.

Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства осуществляется при наличии решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, предоставленного в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зон, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция указанных в предыдущем абзаце объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Проекты планировки территории, проекты планировки с проектами межевания территории, утвержденные до вступления в силу Правил (изменений в Правила) применяются без приведения в соответствие с Правилами (изменениями в Правила), если иное не установлено законом Санкт-Петербурга.

При противоречии с Правилами проектов планировки территории, проектов планировки с проектами межевания территории, утвержденных до вступления в силу Правил (изменений в Правила) применительно к территориям, в отношении которых до 01.03.2015 заключен договор аренды для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства, в течение срока действия указанного договора применяются проекты планировки территории, проекты планировки с проектами межевания территории без приведения в соответствие с Правилами (изменениями в Правила), если иное не установлено законом Санкт-Петербурга.

При противоречии с Правилами проектов планировки территории, проектов планировки с проектами межевания территории, утвержденных до вступления в силу Правил (изменений в Правила) применительно к территориям, в отношении которых заключены договоры о развитии застроенных территорий в течение срока действия указанных договоров применяются проекты планировки территории, проекты планировки с проектами межевания территории без приведения в соответствие с Правилами (изменениями в Правила), если иное не установлено законом Санкт-Петербурга.

Утвержденные до вступления в силу Правил (изменений в Правила) проекты планировки территории, а равно проекты планировки с проектами межевания территории в границах территорий, в которых предусматривается осуществление комплексного развития территории в соответствии с приложением №6 к Правилам, признаются недействующими, за исключением случаев, предусмотренных в следующем абзаце, и не учитываются при подготовке

документации по планировке территории в целях комплексного развития территории, осуществляемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил (изменений в Правила), действуют в период срока, указанного в разрешениях на строительство, а также в случае продления сроков их действия или переоформления переуступки прав на строительство иным лицам в соответствии с действующим законодательством вплоть до их изменения, истечения сроков их действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их действие.

Со дня утверждения документации по планировке территории в целях комплексного развития территории ранее утвержденная документация по планировке территории признается утратившей силу.

Разрешения на условно разрешенный вид использования и разрешения на отклонение от предельных параметров, выданные до вступления в силу Правил (изменений в Правила), действуют пять лет и не подлежит продлению за исключением случаев, когда разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от предельных параметров учтены в параметрах застройки территории в составе утвержденных и действующих проектов планировки территории, а равно проектов планировки с проектами межевания территории, если в соответствии с разрешением на условно разрешенный вид использования был утвержден акт о выборе земельного участка до 01.03.2015 в пределах срока его действия, а также случаев, когда указанные разрешения учтены в период срока их действия при выдаче разрешения на строительство. В случае если указанные разрешения учтены в период срока их действия при выдаче разрешения на строительство, такие разрешения действуют в пределах срока действия разрешения на строительство.

Соблюдение требований градостроительного регламента в части обеспечения жилых домов, размещаемых на земельных участках с видами разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5), «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6), а также гостиниц, в которых более 10% номеров/апартаментов имеют зоны, предназначенные для приготовления пищи, соответствующие СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», объектами обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 (поликлиники) и 3.5.1 (детские сады, школы), определяется Градостроительной комиссией Санкт-Петербурга в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2021 №314.

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего в соответствии с федеральными законами порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга».

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

Код	Вид использования
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕ	ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1.15	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
2.7.1	Хранение автотранспорта
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг

3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2.4	Общежития
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.9.2	Проведение научных исследований
3.9.3	Проведение научных исследовании Проведение научных испытаний
4.1	
4.3	Деловое управление
20027	Рынки
4.4	Магазины
4.9	Служебные гаражи
6.0	Производственная деятельность
6.2	Тяжелая промышленность
6.2.1	Автомобилестроительная промышленность
6.3	Легкая промышленность
6.3.1	Фармацевтическая промышленность
6.4	Пищевая промышленность
6.5	Нефтехимическая промышленность
6.6	Строительная промышленность
6.7	Энергетика
6.8	Связь
6.9	Склады
6.11	Целлюлозно-бумажная промышленность
6.12	Научно-производственная деятельность
7.1.1	Железнодорожные пути
7.1.2	Обслуживание железнодорожных перевозок
7.6	Внеуличный транспорт
8.1	Обеспечение вооруженных сил
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка
12.0.1	Улично-дорожная сеть
12.0.2	Благоустройство территории
УСЛОВНО РАЗРЕШЕНН	ЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.3	Бытовое обслуживание
3.5.2	Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7.1	Осуществление религиозных обрядов
3.7.2	Религиозное управление и образование
3.8.1	Государственное управление
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.2	Приюты для животных
4.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные
1.6	центры (комплексы)
4.6	Общественное питание
4.7	Гостиничное обслуживание
4.9.1.1	Заправка транспортных средств

4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3	Автомобильные мойки
4.9.1.4	Ремонт автомобилей
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3	Площадки для занятий спортом
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом
5.4	Причалы для маломерных судов
7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров
7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования
7.3	Водный транспорт
7.5	Трубопроводный транспорт

Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 17.02.2022 №1-20-12 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка" предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования "автомобильные мойки" код 4.9.1.3, "ремонт автомобилей" код 4.9.1.4 земельного участка площадью 28230 кв.м., с кадастровым номером 78:40:0008533:29 по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый", участок 13, (Старо-Паново).

Использование земельного участка и (или) объекта капитального строительства с условно разрешенным видом использования допускается после предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом законодательства Санкт-Петербурга.

Часть площади земельного участка, занимаемая объектами с условно разрешенными видами использования, с относящимся к ним озеленением, местами для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта, иными параметрами разрешенного строительства, необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерного обеспечения и благоустройства, не должна превышать 50% от общей площади соответствующего земельного участка.

Суммарная площадь частей земельных участков, занимаемых объектами с условно разрешенными видами использования, не должна превышать 50% от общей площади соответствующей территориальной зоны.

В случае если на земельном участке размещаются объекты капитального строительства с условно разрешенным и основным видами разрешенного использования, расчет предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объекта капитального строительства с основным видом разрешенного использования осуществляется применительно к части земельного участка, занимаемой таким объектом капитального строительства.

При обосновании размещения объектов с условно разрешенным видом использования в составе утвержденной документации по планировке территории, такие объекты с относящимся к ним озеленением, местами для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта, иными параметрами разрешенного строительства, необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерного обеспечения и благоустройства могут быть размещены на 100 % площади соответствующего земельного участка при соблюдении абзаца третьего настоящего пункта.

Использование земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в случае, если:

условно разрешенный вид использования земельного участка учтен в составе документации по планировке территории и на момент ее утверждения в соответствии с

градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны являлся основным видом разрешенного использования;

на земельном участке расположен объект капитального строительства и на дату выдачи разрешения на строительство указанного объекта градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны вид разрешенного использования такого объекта относился к основным видам разрешенного использования.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

1. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и только совместно с ними могут применяться вспомогательные виды разрешенного использования, в случае, если объекты, относящиеся к вспомогательным видам разрешенного использования, связаны, в том числе технологически, с объектами, относящимися к основным и(или) условно разрешенным видам использования, и обеспечивают использование объектов, относящихся к основным и(или) условно разрешенным видам использования.

Вспомогательные виды разрешенного использования выбираются при соблюдении строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов из числа:

основных видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны, в случае, если площадь помещений зданий, строений и сооружений, занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, не превышает 700 кв. м;

условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны (за исключением видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6), при соблюдении одного из следующих условий:

- 1.1. Суммарная доля площади помещений зданий, строений и сооружений, занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на одном земельном участке, не должна превышать 30% общей площади помещений зданий, строений и сооружений на данном земельном участке, включая подземную часть, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящего раздела.
- 1.2. Часть площади земельного участка, занимаемая отдельно стоящими объектами вспомогательных видов разрешенного использования, с относящимся к ним озеленением, местами для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта, иными параметрами разрешенного строительства, необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерного обеспечения и благоустройства, не должна превышать 15% общей площади соответствующего земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящего раздела.

Для видов объектов, относящихся к видам разрешенного использования "обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий" (код 5.1.1), "обеспечение занятий спортом в помещениях" (код 5.1.2), "площадки для занятий спортом" (код 5.1.3), "оборудованные площадки для занятий спортом" (код 5.1.4), "водный спорт" (код 5.1.5), "авиационный спорт" (код 5.1.6), "спортивные базы" (код 5.1.7), указанный показатель не должен превышать 10% от общей площади земельного участка.

- 2. В границах территориальных зон Т1Ж1, Т1Ж2-1, Т1Ж2-2 для видов разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" (код 2.1) и "ведение садоводства" (код 13.2) вспомогательные виды разрешенного использования из числа условно разрешенных видов использования, установленных градостроительными регламентами указанных территориальных зон, могут применяться при соблюдении следующих условий:
- 2.1. Суммарная доля площади помещений зданий, строений и сооружений, занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на одном

земельном участке, не должна превышать 40% общей площади помещений зданий, строений и сооружений на данном земельном участке, включая подземную часть.

- 2.2. Часть площади земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенного использования, не должна превышать 35% общей площади соответствующего земельного участка, а также относящимся к ним озеленением, местами для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта, иными необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства.
- 3. Соблюдение условий, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, в случае размещения объектов основных и(или) условно разрешенных видов использования одновременно с вспомогательными видами разрешенного использования должно быть подтверждено в составе проектной документации.

Соблюдение условий, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, в иных случаях обеспечивается лицом, осуществляющим строительство.

4. Расчет озеленения земельного участка в целях размещения объектов вспомогательных видов разрешенного использования осуществляется в соответствии с пунктом 1.9.7 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь		Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрешено строительство зданий, строений, сооружений	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в грапицах территории исторического поселения федерального или регионального значения	Иные показатели	
1	2	3	4	5	6	7	8
Длина, м	Ширина, м	Площадь, м ² или га					
См. См. См. пункты пункты пункты настоящего настоящ настоящ подраздела.		См. пункты настоящего подраздела.	См. пункты настоящего подраздела.	См. пункты настоящего подраздела.	-	См. пункты настоящего подраздела.	
подразде ла.	подразде ла.						

1. Минимальная площадь земельного участка устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.2 раздела 1 Приложения №7 к Правилам:

Предельный размер земельного участка не может быть менее площади, занимаемой существующим или размещаемым в его границах объектом капитального строительства, и обеспечивающей соблюдение установленных Правилами предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в том числе минимальной доли озеленения земельных участков, минимального количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного участка, а также соблюдение строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

- 2. Максимальное значение коэффициента использования территории для земельных участков с видом разрешенного использования «гостиничное обслуживание» (код 4.7) в случае, если более 10% номеров/апартаментов в гостинице имеют зоны, предназначенные для приготовления пищи, соответствующие СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», устанавливается в соответствии с пунктами 1.5.1 1.5.7 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.
- 3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельного участка устанавливаются в соответствии с пунктами 1.6.1 1.6.6 раздела 1 Приложения №7 к Правилам:
- 3.1. Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон и иных светопрозрачных конструкций, обеспечивающих соблюдение санитарных требований, дверных и иных проемов от границ земельных участков 0 м.
- 3.2. Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений с окнами, иными светопрозрачными конструкциями, обеспечивающими соблюдение санитарных требований,

дверными и иными проемами от границ земельных участков определяются следующим образом:

по границам смежных земельных участков или по границам территорий, на которых земельные участки не образованы, не менее $10~\mathrm{M}$;

- в случае если земельный участок является смежным с территориями (земельными участками), расположенными в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, предусматривающие размещение объектов капитального строительства, минимальный отступ от границ такого земельного участка не менее 3 м.
- 3.3. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по границам земельных участков, совпадающих с улицами и (или) красными линиями указанных улиц, устанавливаются:

для жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящими на магистральные улицы, - 6 м.

для жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящими на прочие улицы, - 3 м. для прочих зданий - 0 м.

3.4. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений, совпадающих с внутриквартальными проездами и (или) красными линиями указанных проездов, определяются по следующей формуле:

L отступа=10 - L проезда/2,

гле:

- L проезда ширина проезда и (или) ширина проезда в красных линиях в метрах,
- L отступа величина отступа от внутриквартального проезда и (или) внутриквартального проезда в красных линиях в метрах.

В случае если в результате расчета величина отступа составляет 0 метров или имеет отрицательное значение, размещение зданий, строений, сооружений допускается с отступом от границ земельного участка - 0 м.

Для целей применения настоящего пункта ширина проезда определяется на основании топографической карты-схемы со сроком выполнения не позднее трех лет на дату расчета, содержащейся в проектной документации, либо на основании красных линий, утвержденных в установленном порядке.

Требования пунктов 3.1. - 3.4. настоящего раздела не применяются в случае реконструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта капитального строительства в границах земельного участка (в границах существующего фундамента) при условии соблюдения иных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами.

- 4. Максимальные выступы за красную линию (за исключением красных линий внутриквартальных проездов) частей зданий, строений и сооружений допускаются в отношении балконов, эркеров, козырьков и выше 3,5 м от поверхности земли. При этом суммарная ширина всех эркеров в каждом этаже не должна превышать 30% ширины фасада здания, выходящего на красную линию, в этом этаже.
- 5. Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельном участке не устанавливается.
- 6. Максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельном участке устанавливается в соответствии с пунктами 1.8.1 1.8.7 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.

восьмом абзацах пункта 1.8.6.2 раздела 1 Приложения №7 к Правилам в составе инженерного оборудования.

Максимальная высота промышленных дымовых труб, дымовых труб котельных, за исключением инженерного оборудования, предусмотренного в пунктах 1.8.6.1 и 1.8.6.2 раздела 1 Приложения №7 к Правилам, вытяжных башен, градирен с несущими стволами из кирпича, железобетона, металла и композиционных материалов, обеспечивающих эффективное рассеивание дымовых газов различной температуры, влажности и агрессивности до допустимых действующими гигиеническими нормами пределов концентрации на уровне земли в соответствии с требованиями экологии, необходимым разряжением на уровне ввода газохода и (или) требованиями безопасности полетов воздушного транспорта, в градостроительных регламентах не устанавливается.

Для целей применения настоящего пункта под промышленными дымовыми трубами, вытяжными башнями, градирнями понимаются высотные сооружения промышленных предприятий, предусмотренные СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий».

Максимальная высота зданий, строений и сооружений - 27 м:

- 27 максимальная высота зданий, строений и сооружений, расположенных по фронту застройки и в глубине квартала, в метрах по вертикали относительно дневной поверхности земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, карниза, конька или фронтона скатной крыши, купола, башни, шпиля), включая инженерное оборудование, выполненное в капитальных конструкциях (вентиляционные шахты (камеры), дымовые трубы, машинные помещения лифтов, крышные котельные), а также выходы на кровлю.
- 7. Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на земельном участке не устанавливается.
- 8. Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке, IV.
- 9. Минимальная площадь озеленения земельного участка устанавливается в соответствии с пунктами 1.9.1 1.9.10 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.
- 10. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного участка устанавливается в соответствии с пунктами 1.10.1 1.10.9 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.
- 11. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке устанавливается в соответствии с пунктами 1.11.1 1.11.3 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.
- 12. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта в границах земельного участка устанавливается в соответствии с пунктами 1.12.1 1.12.2 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.
- 13. Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта на земельном участке устанавливается в соответствии с пунктами 1.13.1 1.13.5 раздела 1 Приложения №7 к Правилам.
- 14. Максимальный размер земельных участков, в том числе их площадь, и максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

			Требования к г	параметрам объекта к строительства	Требования к размещению объектов капитального строительства		
Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается	Реквизиты акта, регулирующего использование земельного участка	Требования к использован ию земельного участка	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, стросний, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка участка	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Иные требования к размещению объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	=	-	-	-	-	-	-

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории:

				Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)						
Причины				Ви разреш исполь: земельног	вования		ния к параметрам ального строител		Требован размещению с капиталы строитель	объектов ного
отнесения земельног о участка к виду земельног о участка для которого градостро ительвый регламент не устанавли вастся	Реквизит ы Положен ия об особо охраняе мой природн ой территор ии	Реквиз иты утверж денной докуме нтации по планир овке террит ории	Функцио нальная зона	Основны е виды разреше нного использо вания	Вспомог ательные виды разреше иного использо вания	Предель ное количест во этажей и (или) предельн ая высота зданий, строени й, сооруже ний	Максимальны й пропент застройки в грапицах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Иные требован ия к парамет рам объекта капиталь ного строител ьства	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, стоений, стоений, стоений, стоений, сооружений	Иные требован ия к размеще нию объектов капиталь ного строител ьства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

строительства и объектах культурного наследия						
3.1. Объекты капитального строительства						
$N_{ar{2}}$ 1 ,	нежилое здание - многофункциональный логистический комплекс. Газовая котельная; количество этажей - 1, в том числе подземных - 0; площадь - 84.5 кв.м; площадь застройки - данные отсутствуют; год ввода в эксплуатацию по завершении строительства - 2021; год завершения строительства - 2021; высота - данные отсутствуют					
(согласно чертежу(ам)	(назначение объекта капитального строительства, этажность,					
градостроительного плана) инвентаризационный или кадастровы	высотность, общая площадь, площадь застройки) й номер: 78:40:0008533:409					
№ 2 ,	нежилое здание - многофункциональный логистический комплекс. Административно-бытовой корпус; количество этажей - 2-4-5-6, в том числе подземных - 1; площадь - 3536.8 кв.м; площадь застройки - данные отсутствуют; год ввода в эксплуатацию по завершении строительства - 2021; год завершения строительства - 2021; высота - данные отсутствуют					
(согласно чертежу(ам) градостроительного плана)	(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)					
инвентаризационный или кадастровы						
	нежилое здание - многофункциональный логистический комплекс. Складской корпус; количество этажей - 1, в том числе подземных - 0; площадь - 4383.8 кв.м; площадь застройки - данные отсутствуют; год ввода в эксплуатацию по завершении строительства -					
<u>№</u> 3	2021; высота - данные отсутствуют					
(согласно чертежу(ам) градостроительного плана) инвентаризационный или кадастровы	(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки) й номер: 78:40:0008533:407					
2.2 Off over 1 partonounce p on	TO ANTION ATTO AND ANTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN					

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Не имеется

PФ-78-1-68-0-00-2025-1296-0

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории:

Не заполняется

- 5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий
- 1. Зона с учетным номером части: 78:40:0008533:29/2:
- 1.1 Земельный участок частично расположен в границах зоны, площадь земельного участка, покрываемая зоной, составляет 321 кв.м.
- 1.2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости: данные отсутствуют.
- 2. Зона с учетным номером части: 78:40:0008533:29/3:
- 2.1 Земельный участок частично расположен в границах зоны, площадь земельного участка, покрываемая зоной, составляет 321 кв.м.
- 2.2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости: данные отсутствуют.
- 3. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербурга (Пулково) (реестровый номер границы: 78:00-6.531):
- 3.1 Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории.
- 3.2 Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа основания: Приказ от 23.12.2021 № 985-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): В соответствии с пп. е) п.2 Правил выделения на ПТ подзон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 №1460, в границах шестой подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. При этом отсутствие влияния объектов на безопасность полетов воздушных судов в границах шестой подзоны приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково) устанавливается на основании авиационно-орнитологического обследования и соответствия размещаемого объекта плану мероприятий по орнитологическому обеспечению полетов в аэропорту, а также на основании заключения оператора аэропорта «Пулково».; Реестровый номер границы: 78:00-6.531; Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербурга (Пулково); Тип зоны: Охранная зона транспорта.
- 4. Охранная зона газораспределительной сети:
- 4.1 Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории.
- 4.2 Строительство в охранных зонах сетей инженерных коммуникаций (или вынос сетей) возможно по согласованию с владельцами этих сетей.

РФ-78-1-68-0-00-2025-1296-0

- 5. Охранная зона водопроводных сетей:
- 5.1 Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории.
- 5.2 Строительство в охранных зонах сетей инженерных коммуникаций (или вынос сетей) возможно по согласованию с владельцами этих сетей.
- 6. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Санкт-Петербург (Пулково) установлена приказом Росавиации от 24.12.2024 № 1161-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Санкт-Петербург (Пулково)» (далее приказ Росавиации № 1161-П):
- 6.1 Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории.
- 6.2 Ограничения использования земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости установлены статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, Положением о приаэродромной территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460:
- 6.2.1 В границах третьей подзоны запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, приведенные в пункте 11.3 Перечня ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, утвержденного приказом Росавиации № 1161-П.
- 6.2.2 Строительство и реконструкция зданий, сооружений в границах третьей подзоны разрешается после определения максимально допустимой высоты здания, сооружения в зависимости от местоположения путем проведения соответствующих расчетов в соответствии с требованиями ФАП-262 с учетом абсолютных высот ограничения объектов в Балтийской системе высот 1977 года.
- 7. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Санкт-Петербург (Пулково) установлена приказом Росавиации от 24.12.2024 № 1161-П:
- 7.1 Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, в которой абсолютная высота ограничения объектов устанавливается в Балтийской системе высот 1977 года.
- 7.2 Ограничения использования земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости установлены статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, Положением о приаэродромной территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460:
- 7.2.1 В границах четвертой подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.
- 7.2.2 В границах четвертой подзоны запрещается без согласования с оператором аэродрома размещение объектов, превышающих абсолютные высотные ограничения, приведенные в пункте 11.4 Перечня ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, утвержденного приказом Росавиации № 1161-П.
- 8. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Санкт-Петербург (Пулково) установлена приказом Росавиации от 24.12.2024 № 1161-П:
- 8.1 Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории.
- 8.2 Ограничения использования земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости установлены статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, Положением о приаэродромной территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460:
- 8.2.1 В границах пятой подзоны запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

PФ-78-1-68-0-00-2025-1296-0

8.2.2 В границах пятой подзоны допускается эксплуатация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию, техническое перевооружение, консервация (далее - размещение) опасных производственных объектов при их соответствии установленным ниже ограничениям:

максимальные радиусы зон поражения при происшествиях техногенного характера на опасных производственных объектах, находящихся в пятой подзоне, в которых размещение таких объектов возможно, не должны достигать:

- по вертикали высоты пролета воздушных судов (высота поверхности ограничения препятствий в третьей подзоне);
- по горизонтали внешних границ первой и второй подзон.
- 8.2.3 При невозможности соблюдения предусмотренных выше ограничений, размещение опасных производственных объектов должно выполняться на основании обоснования безопасности опасного производственного объекта, разрабатываемого на основании Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
- 9. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Санкт-Петербург (Пулково) установлена приказом Росавиации от 24.12.2024 № 1161-П:
- 9.1 Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории.
- 9.2 Ограничения использования земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости установлены статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, Положением о приаэродромной территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460:
- 9.2.1 В границах шестой подзоны запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
- 9.2.2 Допускается размещать в границах шестой подзоны объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами, пищевыми и биологическими отходами в случае наличия заключения по результатам орнитологического исследования на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, и (или) достаточности мер защиты указанных объектов от привлечения и массового скопления птиц.
- 10. Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково) (зона 7.4):
- 10.1 Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории.
- 10.2 Ограничения прав на земельный участок установлены решением Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 07.03.2025 №001-ПАТ «Об установлении границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково)».
- 10.3 В границах зоны 7.4 установлены ограничения на использование земельных участков, представляющие собой требования к реализации мер по устранению повышенного уровня авиационного шума при строительстве, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства, помещения в которых нормируются в соответствии с санитарноэпидемиологическим законодательством: для больниц и санаториев необходимо достижение звукоизоляции в 40 дБА; для жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольных образовательных организаций необходимо достижение звукоизоляции в 35 дБА; для общежитий и общеобразовательных организаций необходимо достижение звукоизоляции в 30 дБА.
- 11. Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково) (зона 7.5):
- 11.1 Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями

PФ-78-1-68-0-00-2025-1296-0

использования территории.

11.2 Ограничения прав на земельный участок установлены решением Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 07.03.2025 №001-ПАТ «Об установлении границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково)». 11.3 В границах зоны 7.5 запрещается новое строительство объектов капитального строительства: больниц, санаториев, жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домовинтернатов для престарелых и инвалидов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и общежитий. 11.4 В границах зоны 7.5 установлены ограничения на реконструкцию существующих объектов капитального строительства, представляющие собой требования к реализации мер по устранению повышенного уровня авиационного шума при реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства, помещения в которых нормируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством: для больниц, санаториев, жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и общежитий необходимы шумозащитные мероприятия, обеспечивающие гарантированное снижение фонового звукового давления внутри помещения на 35 дБА, включающие в себя: установку двойных (тройных) стеклопакетов, снабженных специальными вентиляционными устройствами с глушителями шума, обеспечивающих требуемую защиту от шума; установление шумозащитного остекления на лоджиях и балконах; повышение шумоизоляции дверей; устройство приточно-вытяжной системы вентиляции; повышение звукоизоляции фасадов; шумоизоляцию крыши и чердака; шумоизоляцию стен.

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми условиями использования территории с	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного ресстра недвижимости			
указанием объекта, в отношении которого установлена такая зона	Обозначение (номер) характерной точки	X	Y	
Зона с учетным номером части: 78:40:0008533:29/2	1-12	см. таблицу координат	см. таблицу координат	
Зона с учетным номером части: 78:40:0008533:29/3	1-12	см. таблицу координат	см. таблицу координат	
Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербурга (Пулково) (реестровый номер границы: 78:00-6.531)	-	-	-	
Охранная зона газораспределительной сети	-	-	-	
Охранная зона водопроводных сетей	-	-	-	
Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Санкт-Петербург (Пулково)	-	-	-	
Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Санкт-Петербург (Пулково)	-	-	-	
Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Санкт-Петербург (Пулково)	-	-	-	
Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской	-	-	-	

PФ-78-1-68-0-00-2025-1296-0

авиации Санкт-Петербург (Пулково)			
Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково) (зопа 7.4)	-	-	-
Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома Сапкт-Петербург (Пулково) (зона 7.5)	-	-	

7. Информация о границах публичных сервитутов

Информация отсутствует.

- 8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок
- 9. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства сетям инженерно-технического К обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом коммунальной программ комплексного развития систем инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию
- 1) ООО «ПетербургГаз», информация о возможности подключения от 25.04.2025 № 03-04/10-4105:

Подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее — Правила) на основании Договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее — Договор).

Точка подключения определяется на границе земельного участка заявителя (или садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, в случае, если объект капитального строительства расположен в границах территории такого товарищества), или на действующем газопроводе, в том случае, если действующий газопровод расположен в границах земельного участка заявителя.

Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства, расположенного (проектируемого) по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый", участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29, принципиально возможно с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 7,0 куб.м/ч (в соответствии с п. 17 Правил, окончательное значение максимальной нагрузки в точке подключения (технологического присоединения) определяется Договором).

Срок подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям объекта капитального строительства составляет 730 дней с даты заключения Договора.

В целях заключения Договора правообладатель земельного участка вправе в течение трех месяцев обратиться с заявкой о его заключении.

Кроме того сообщаем, что в границах данного земельного участка расположены действующие газораспределительные сети и сооружения на них. Размещение объектов капитального строительства в границах участка возможно при условии соблюдения охранных зон и минимально-допустимых расстояний до объектов системы газораспределения.

Дополнительно сообщаем, что указанный земельный участок не имеет прямых выходов к

PФ-78-1-68-0-00-2025-1296-0

городским проездам, в связи с чем трасса прокладки предполагаемого к строительству подводящего газопровода, в любых возможных вариантах, в силу существующей зоны застройки, будет проходить по территории смежных (соседних) земельных участков, принадлежащих третьим лицам. Иных вариантов прокладки трассы подводящего газопровода к Объекту, не имеется, поскольку указанный Объект расположен на территории земельного участка, проход и подъезд к которому осуществляется по территории участков, принадлежащих третьим лицам. В связи с этим, информируем Вас о том, что реализация подводящего газопровода к Объекту будет зависеть от действия/бездействия третьих лиц.

Также сообщаем, что рассмотрение вопроса о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта будет возможно при условии наличия свободной пропускной способности на ГРС, подающих природный газ в газораспределительные сети, находящиеся в арендованном комплексе ГРО «ПетербургГаз», на момент подачи заявки.

2) АО «ТЭК СПб», информационное письмо о возможности подключения от 29.04.2025 №23-15/11899:

Объект по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13 (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29 может быть обеспечено от нового локального источника АО «ТЭК СПб» при условии предоставления и оформления в установленном порядке земельного участка под его строительство.

Вопрос о подготовке информационного письма о возможности подключения к системе теплоснабжения АО «ТЭК СПб» будет рассмотрен по запросу правообладателя земельного участка после предоставления им величины запрашиваемой тепловой нагрузки (Гкал/час). Точка подключения:

для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры — проектируемые тепловые сети на границе земельного участка подключаемого объекта;

для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома (проектируемая тепловая сеть 1 метр от внутренней стены здания).

Максимальная тепловая нагрузка определяется договором о подключении к системе теплоснабжения АО «ТЭК СПб».

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

Закон Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» от 25.12.2015 №891-180.

11. Информация о красных линиях:

Обозначение (номер)	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного ресстра недвижимости			
характерной точки	X	Y		
1	80214.20	105591.43		
2	80209.31	105588.54		
3	80118.02	105533.73		
4	80113.24	105541.84		
5	80077.66	105519.93		
6	80052.41	105504.48		

12. Информация о требованиях к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства:

Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства не установлены.

PФ-78-1-68-0-00-2025-1296-0

No	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
-	-	-

Материалы и результаты инженерных изысканий на дату выдачи ППЗУ отсутствуют (или содержат сведения, отнесенные федеральными законами к категории ограниченного доступа).

PФ-78-1-68-0-00-2025-1296-0

Приложение 4

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29», подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (пп. «ж» п. 8 и п. 10) Положения о Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04. 2024 г. № 530). Научно-технический отчет о проведении археологической разведки.

Индивидуальный предприниматель АВРУХ ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ

ИНН 781011648229, ОГРНИП 319784700004521, г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 14, корп. 1, кв. 230 Утверждаю

Л.Г. Аврух



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о проведении археологических разведок на территории земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» в Санкт-Петербурге в 2025 году (Открытый лист № Р018-00103-00/0231599 от 16 мая 2025 г.)

Отв. исполнитель

Н.А. Заботин

Санкт-Петербург 2025

АННОТАЦИЯ

Ключевые слова: СЕВЕРО-ЗАПАД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ, ШУРФ, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА.

Отчет посвящен результатам археологического обследования земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» (далее так же — объект исследований, участок работ)

Работы проводились 4 июля 2025 г. на основании Открытого листа № P018-00103-00/0231599 от 16 мая 2025 г. на имя сотрудника ИП Аврух Л.Г. Заботина Никиты Александровича. Срок действия Открытого листа: с 16 мая 2025 г. по 29 декабря 2025 г.

В ходе работ на **объекте исследований** было заложено 3 разведочных археологических шурфа размерами 3×2 м. В ходе исследований культурные отложения и археологический материал, представляющие историко-культурную ценность, выявлены не были.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	АННОТАЦИЯ	2
	ОГЛАВЛЕНИЕ	3
	СПИСОК УЧАСТНИКОВ (ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)	4
	ВВЕДЕНИЕ	5
	1. Подготовительный этап.	9
	1.1. Физико-географическая характеристика и геоморфология	района
пров	едения работ	9
	1.2. Историография района проведения работ (рис. 12)	13
	1.3. Краткая историческая справка.	19
	1.4. Методика выполненных археологических разведок	28
	2. Полевые исследования.	31
	2.1. Общая характеристика обследуемой территории	31
	2.2. Шурфовка и описание стратиграфии	33
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	35
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	I 36
	АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ	42
	ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ	76

СПИСОК УЧАСТНИКОВ (ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

- 1. Заботин Никита Александрович: руководитель работ, держатель открытого листа, фотографическая фиксация, написание отчета, полевые работы;
- 2. Бахтырев Алексей Юрьевич: фотофиксация, написание отчета, полевые работы;

ВВЕДЕНИЕ

В 4 июля 2025 г. археологической экспедицией ИП Аврух Л.Г. (начальник экспедиции Н.А. Заботин) были проведены разведочные археологические работы на земельном участке по объекту: «Здание производственного Санкт-Петербург, назначения, ПО адресу: г. территория предприятия «Предпортовый», участок 13. (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29»

Археологическое обследование указанных объектов было выполнено на основании Открытого листа № Р018-00103-00/0231599 от 16 мая 2025 г. выданного по решению Министерства культуры РФ Заботину Никите Александровичу на право проведения археологических разведок осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. Срок действия Открытого листа: с 16 мая 2025 г. по 29 декабря 2025 г. После получения Открытого листа держателем было направлено уведомление в К Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга о начале работ.

До начала полевых археологических работ была собрана историкобиблиографическая информация, подготовлен комплект исторических карт с нанесенным на них объектом исследований.

Целью проведения археологической разведки являлся поиск, изучение и сохранение объектов археологического наследия (памятников археологии) на земельном участке по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт- Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29».

В задачи работ входило:

- сбор и анализ данных об известных памятниках археологии в зоне землеотвода и на прилегающих территориях, уточнение сведений о них, определение их границ;

- поиск и определение границ вновь выявленных объектов археологического наследия либо установление факта их отсутствия на обследуемой территории;
- в случае обнаружения объектов археологического наследия в зоне строительства – планирование мероприятий по обеспечению их сохранности.

Археологические разведки были проведены в рамках действующего законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия Российской Федерации и действующими методическими требованиями академии наук Российской Федерации, а именно: в соответствии нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — закон №73-ФЗ)¹ и пунктами Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденной постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32 (далее — Положение).

Исследования были разделены на три этапа: подготовительный этап, полевые исследования; и камеральный этап.

На подготовительном этапе осуществлялся:

- сбор и анализ сведений об объекте исследования. Приблизительное определение его географических координат, площади и положения согласно административно-территориальному делению Российской Федерации;
- сбор и анализ сведений о географии и геоморфологии района проведения исследования;
- сбор и анализ сведений об историографии и истории археологических исследований района проведения работ;

92

 $^{^1}$ Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" / Информационно-правовая система «Консультант плюс». [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/ (дата обращения: 27.04.2023).

 определение методики археологического исследования объекта с учетом данных по физической географии, геоморфологии, историографии и истории территории исследования.

На этапе полевых исследований осуществлялось:

- проведение первичного визуального обследования территории исследования и прилегающей местности.
- проведение полевого обследования территории по методике археологической разведки.

На камеральном этапе:

написание научного отчета о выполненных археологических полевых работах.

Маршрут разведки предполагал сплошное обследование земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт- Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо- Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» для выявления объектов культурного наследия или заключения об их отсутствии. Обследование территории проводилось по всей площади пешим порядком. Территория детально фиксировалась (фото, описание, привязка к карте местности). С целью обнаружения выходов культурного слоя И артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта естественного И антропогенного происхождения.

Объект исследований - земельный участок по объекту: «Здание производственного назначения» расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29». Площадь участка 28 230 кв. м.

В ходе археологического обследования земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» был произведен визуальный осмотр указанных участков с обязательной фотографической фиксацией, заложено 3

разведочных археологических шурфа размерами 3×2 м. В ходе исследований какие-либо конструкции, культурные отложения, комплексы и археологический материал, представляющие историко-культурную ценность и отвечающие признакам объектов культурного (археологического) наследия, выявлены не были.

Археологическое обследование земельного участка выполнено в полном объеме, согласно принятой научной полевой методике археологических исследований (Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15).

Руководство исследованиями на всех этапах осуществлялось непосредственно держателем Открытого листа.

1. Подготовительный этап.

1.1. Физико-географическая характеристика и геоморфология района проведения работ

Земельный участок по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» расположен на территории предприятия Предпортовый в центральной части муниципального округа Горелово, в центральной части Красносельского района, в юго-западной части города федерального значения Санкт-Петербург, в западной части Северо-Западного федерального округа.

Физико-географически объект исследования находится в восточной Европе на территории Западно-Приморской провинции Лесной зоны Русской равнины в подзонах южной тайги и смешанных лесов согласно классификации профессора Н.А. Гвоздецкого.² Типология ландшафтов, предложенная Ф.Н. Мильковым и Н.А. Гвоздецким, относит территорию обследования к Приморской провинции смешанных лесов Среднерусской провинции зоны смешанных лесов Русской равнины.³ Геоморфологическое районирование относит обследованную территорию к Приневско-Эстонскому району Балтийско-Валдайской области Северорусской провинции геоморфологической страны Русская равнина.⁴

Обследованная территория находится на северо-западе Восточно-Европейской (Русской) платформы и располагается в северной части Балтийской моноклизы, в зоне контакта между основными структурными элементами платформы: Балтийским (Фенноскандинавским) кристаллическим щитом и Русской плитой⁵. Современный рельеф обследуемого района является результатом сильной континентальной денудации в течении мезозоя-неогена и

² Физико-географическое районирование СССР. Характеристика региональных единиц. Под ред. Профф. К.А. Гвоздецкого. М. 1968. С. 68-70.

³ Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Общий обзор. Европейская часть СССР. Кавказ. М. 1986. 196,197, 201-203.

⁴ Геоморфологическое районирование СССР. М.,1980. С. 21, 29,30.

⁵ Никитин М. Ю. Травертиногенез ижорского плато в голоцене. Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. СПб. 2015. С.15.

последующей мощной ледниковой аккумуляции⁶. В строении рассматриваемой территории традиционно выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол. Сформированный к ледникового периода рельеф оказал существенное влияние последующее размещение осадочных четвертичных пород и как следствие на характер современного рельефа. Северо-западная часть Русской платформы в результате процессов длительной континентальной денудации сформирована ступенчатым (куэстовым) рельефом. На территории Пушкинского района выступ Балтийско-Ладожского (ордовикского) глинта отделяет Ордовикское (силурское) плато от Кембрийской (Предглинтовой) низины. Таким образом западная часть района находится на севере Ижорского плато, а восточная на склонах Предглинтовой Низины. Ордовикское плато и Кембрийская низина исторически сложившиеся термины, отражающие не возраст рельефа, а состав пород, в которых он выработан⁷. Историю сложения этого рельефа кратко можно описать следующим образом: согласно представлениям большинства исследователей, Ижорская возвышенность является ледоразделом, дробившим Чудской и Ладожский ледниковые языки, двигавшиеся на юг по Лужско-Нарвскому и Мгинско-Тосненскому понижениям⁸. Накопление осадочных пород на доледниковой основе происходила в соответствии с общеевропейскими плейстоцена-голоцена. тенденциями Неоднократные климатическими межледниковыми приводили оледенения, сменявшиеся периодами, накоплению осадочных пород. Территория Ижорской возвышенности начала освобождаться от ледников в период деградации ледников Лужской стадии Валдайского оледенения В начале беллингского потепления (ок. 9,4 л.н.) большая часть плато освободилась от ледниковых покровов. К востоку от него нахо, сформировавшие в последствии при слиянии т. н. оз. Рамсея 10 В это время

⁶ Гидрология СССР. Том III. Ленинградская, Псковская и Новгородская области. М., 1967. С. 66.

⁷ Малаховский Д.Б., Грейсер Е.Л. Балтийско-Ладожский уступ // Геоморфология. 1987. № 1. С. 94.

⁸ Там же С. 97

⁹Никитин М. Ю. Травертиногенез ижорского плато в голоцене. Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. СПб. 2015. С.21.

 $^{^{10}}$ Квасов Д. Д. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. Л.. 1974. С. 231.

здесь преобладали тундровые ландшафты, развивавшиеся на моренной равнине. Остаточные озёрные бассейны на юге возвышенности постепенно заболачивались, так как началось медленное поднятие территории 11. В период аллерёдского потепления (9 400 — 8 730 л.н.) в ходе дальнейшего отступления ледниковых масс на север оз. Рамсея и Южнобалтийское приледниковое озеро объединяются в Балтийское Ледниковое озеро¹². На Ижорском плато в это время появляются берёзовые и еловые леса. Непродолжительное и похолодание в позднем дриасе не привело к исчезновению лесов на плато, хотя их состав в это время немного обеднел. Катастрофический спуск Балтийского Ледникового озера в начале голоцена привёл к осушению очень большой территории, в том числе и на востоке плато. Понижение базиса эрозии спровоцировало заложение первичной речной системы, первоначально, повидимому, имевшей сток в бассейны палео-Тосны и Луги. Некоторая часть водотоков довольно быстро отмерла, ещё до начала бореальной стадии, остатки этих аллювиальных отложений встречаются на значительной территории Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского районов¹³. Начало бореальной стадии характеризуется значительным потеплением, наиболее проявлявшимся в летний период. Предполагается, что средние июльские температуры были близки к нынешним значениям, так как зональность палеорастительности стала напоминать современную¹⁴. Окончательное сложение современной речной сети в районе исследований связано с образованием около 3150 л.н. в результате Ладожской трансгрессии р. Нева. ¹⁵ Новая река переключила на себя часть стока с северо-восточной части плато.

¹¹ Никитин М. Ю. Травертиногенез ижорского плато в голоцене. Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. СПб. 2015. С.21.

¹² Квасов Д. Д. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. Л.. 1974. С. 232.

¹³ Никитин М. Ю. Травертиногенез ижорского плато в голоцене. Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. СПб. 2015. С.21,22.

¹⁴ Клейменова Г. И. Реконструкция палеогеографических обстановок в голоцене на Северо-Западе России. Вестник СПбГУ Сер. 7. Вып. 4. (№ 31). СПб., 2000. Стр. 48 – 59.

¹⁵Сакса А. И. Карельский перешеек — формирование природного и историко-географического ландшафта // Археология, этнография и антропология Евразии. № 2. Новосибирск, 2006. С. 38.

Обследованный участок расположен в северо-западной части Русской платформы в пределах, протянувшейся вдоль побережья Финского залива предглинтовой равнины с типичными для нее озерно-ледниковыми ландшафтами, и относится к Балтийской-Ладожскому ландшафтному округу. 16

Предглинтовая низменность (равнина) на изучаемой территории в настоящее время представляет собой комплекс аккумулятивных террасовых поверхностей, наклонённых в сторону Финского залива¹⁷. Равнина состоит из трех террас, ступенями поднимающихся от залива на юг. Нижняя терраса представляет собой узкую полосу вдоль берега шириной от 200 метров до 1 километра с абсолютными высотами не более 12 метров. Она сложена послеледниковыми супесями и песками. Южный берег залива в основном отлогий, с песчаными дюнами и береговыми валами. Он образует Устьинский полуостров и мысы Серая Лошадь, Осиновый и др. В этой части района берега более высокие, а иногда и обрывистые (у красной Горки). Вторая терраса шириной 5-10 километров сложена озерно-ледниковыми песками и супесями, подстилаемыми мореной и ленточными глинами. Она отделена от нижней террасы двадцатиметровым уступом; абсолютная высота ее 20-32 метра. Терраса соответствует береговой линии Литоринового моря. Верхняя (третья) терраса шириной 10-15 километров сложена главным образом валунными суглинками и глинами; она отделена от второй террасы уступом, соответствующие береговой линии позднеледникового бассейна. Рельеф верхней террасы волнистый; средняя высота 30-35 метров, но в отдельных местах доходит до 75 метров. 18

Участок производства работ расположен в пределах средней (второй) террасы предглинтовой низины у подножья глинта в 6,9 км севернее его края (у Красного села) и в 3,7 км южнее уступа первой террасы (проходит по линии Петербургского шоссе) на искусственно участке промзоны. Начиная со второй половины XVIII столетия существенную роль в рельефообразовании округи обследованного участка играет антропогенный фактор: мелиорация, прокладка

-

¹⁶ Tan we C 96

¹⁷ Геология СССР. Т.1. Ленинградская, Псковская и Новгородская области. М., 1967. С.28.

¹⁸ Даринский А. В. Ленинградская область. Л., 1970.

дорог, сельскохозяйственная деятельность и в последние десятилетия — городское строительство и благоустройство. Гидрология округи производства работ представлены искусственными р Дудерговка берущей начало на Дудергофских высотах и впадавшей в Финский залив. Участок расположен на её левом берегу в 180 м от уреза воды.

1.2. Историография района проведения работ.

Историографический очерк содержит общую информацию об археологических полевых исследованиях, степени изученности и выявленных памятниках в современных на участке Приморской низины и южному краю Ижорского плато от Петергофа на западе до Красного села на востоке.

В современных границах города федерального значения Санкт-Петербург археологические исследования ведутся со второй четверти XX столетия. Отсчёт историографии принято вести от раскопок в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской Лавры 1927 года. ¹⁹ Однако на северо-восточных склонах Ижорского плато и прилегающих территориях Предглинтовой низменности работа археологов началась значительно раньше.

Территория округи изучаемого участка исследована археологами неравномерно, что определяется прежде всего его географией. Север Ижорского плато систематически изучался археологами с конца XIX столетия. В границах, собственно, Предглинтовой равнины археологические находки допетровского времени носят скорее случайный характер²⁰. Началом охраны и изучения древностей России в целом, и исследуемого региона в частности принято считать указ Петра I от 13 февраля 1718 г.²¹ требующий, помимо прочего «ежели кто найдет в земле, или в воде какия старыя вещи» приносить их губернаторам и комендантам. Закон регламентировал поощрительные премии и штрафы за

¹⁹ Шуньгина С. Е. Археология Санкт-Петербурга. Почти юбилей с момента первых исследований. // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 2021. С 261.

²⁰ Мельникова Е. А., Никитин А. Б., Фомин А.В. Граффити на куфических монетах Петергофского клада начала IX в. // Древнейшие государства на территории СССР, 1982 год. М., 1984; Мурашкин А. И. Отчет о работах Ленинградского областного отряда Санкт-Петербургского государственного университета в 2004 г. Архив ИА РАН. Ф. Р-1.

²¹ Полное собраніе законовъ Россійской империи. Собр. 1-е. Т. V. СПб., 1830. С. 541−542. № 3159

утайку. Однако до учреждения в 1859 г. Императорской археологической комиссии, мероприятия по сохранению историко-культурного наследия не носили систематический характер.²²

Во второй половине XIX в. начинается собственно археологического Северо-Западного региона. Основу источниковедческой древнерусского периода в истории изучаемой округи составили масштабные раскопки курганов и грунтовых могильников Ижорского плато проведенные 1870-х гг. Л. К. Ивановским²³. Практикующий врач и преподаватель, Лев Константинович был, несомненно, дилетантом в археологии. Он не имел специального исторического образования, раскопки совмещал с активной медицинской деятельностью. Ha северной окраине Ижорского исследователем были частично раскопаны курганные группы у деревень Малые горки, Глядино и Дятлицы. Систематизацию результатов этих исследований провел А. А. Спицын²⁴. Изучение древностей эпохи камня в этот период сводится к сбору подъемного материала и составлению коллекций. В это же время выходит ряд обобщающих публикаций по курганным древностям территории. 25

Следующий важный этап планомерного археологического обследования Ижорского плато и южного побережья Финского залива - 1920-1930 е гг. Декрет ВЦИК и СНК от 7 января 1924 г. «Об учете и охране памятников искусства, старины и природы» 26, актуализировал составление каталога объектов охраны, так и не созданных для изучаемой территории в предшествующий период. В 1926 г. в ГАИМК был сформирован на базе Северо-Западной экспедиции русскофинской секции института по изучению народов СССР академии наук Палеоэтнологический отряд под руководством профессора Петра Петровича Ефименко. Основной задачей отряда был учет, регистрация и первичное

 $^{^{22}}$ Охрана памятников истории и культуры в России. XVIII — начало XX вв. Сборник документов. М., 1978. С 63- 68

 $^{^{23}}$ Ивановский Л. К. Курганы Водской пятины Новгородской земли // ИРАО.1877. Т, 8. С. 225—230; Ивановский Л, К. Курганы Водской пятины Новгородской земли // ИРАО.1880. Т. 9. С. 93—101.

²⁴ Спицын А. А. Курганы Петербургской губернии в раскопках Л. К. Ивановского // МАР. 1896. № 20.

²⁵ Савельев Л. И. О насыпях и кургане в С.-Петербургской губернии // ИРАО. 1877. Т. 8. С. 56-60; Сведения о городищах и курганах С.-Петербургской губернии // Памятная книжка С.-Петербургской губернии, СПб., 1874. С. 147—155

²⁶ Охрана памятников истории н культуры. Сборник документов. М., 1973. С.38-40, 42-53.

археологических памятников Северо-Запала РСФСР. 27 обследование подавляющем большинстве выявленные отрядом памятники погребальные эпохи средневековья. Ближайшие комплексы К участку проведения курганные могильники у населенных пунктов Красное Село, Малые Горки, Глядино и Дятлицы были открыты обследованы в полевой сезон 1927 года Г. Ф. Дебецем и Б.А. Коишевким разведками по маршруту Красное Село-Волосово-Копорье. 28 Материалы обследования хранятся в рукописном архиве ЛОИА АН СССР, впервые были опубликованы В. А. Лапшиным при составлении Археологической карты²⁹. Работы Палеоэтнографического отряда были прекращены в 1931 г. Сопоставимых по масштабу и значению работ на юго-западе области в дальнейшем не велось почти 40 лет.

Исключением виз этой тенденции стал случайно найденный клад раннесредневековых монет найденных в 1941 году в районе старо петергофских дач. Однако в фонды Государственного Исторического Музея находка была передана только в 1996 году.³⁰

Следующий этап интенсивного изучения археологического наследия территории Ломоносовского района можно условно ограничить 1970- началом 1990 х гг. Новые законы 1976 г. СССР³¹ и 1978 г. РСФСР³² «Об охране и использовании памятников истории и культуры» вновь сделали насущной проблему каталогизации объектов историко-культурного наследия. Ведутся разведочные как работы, так и стационарные раскопки. В описываемый период интенсифицировался интерес к изучению древностей Новгородской земли. В Ломоносовском районе Ленинградской области масштабные полевые работы с

 $^{^{27}}$ Белова А. Н. Из работ ГАИМК по изучению археологических памятников Ленинградской области // Новое в археологии Северо-Запада СССР. Л., 1985. С. 138.

²⁸ Лебедев А. И. Жизненный путь Бориса Андреевича Коишевкого (1902-1945). // Уфимский археологический вестник. Вып. 18.С. 120

²⁹Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч. 1. Л. 1995. С.76-82.

³⁰ Мельникова Е. А., Никитин А. Б., Фомин А.В. Граффити на куфических монетах Петергофского клада начала IX в. // Древнейшие государства на территории СССР, 1982 год. М., 1984. С 26-47.

³¹ Об охране и использовании памятников истории и культуры Закон СССР от 29.10.1976 (ред. от 21.09.1983) (в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21.09.1983 N 1002) // Электронный фонд пра-вовой и нормативно технической документации [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/9011427 (дата обращения: 29.10.2021).

 $^{^{32}}$ Об охране и использовании памятников истории и культуры: Закон РСФСР от 15.12.1978 (ред. от 18.01.1985) // Левоневский Валерий Станиславович [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr3922.htm (дата обращения: 5.10.2021).

70-х годов осуществлял Ижорский отряд Северо-западной экспедиции (позднее Ижорская экспедиция ЛОИА АН СССР) под руководством Е. А. Рябинина³³. В 1978 году курганная группа у д. Дятлицы поставлена на государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.³⁴ С 1983 года работает Ленинградская областная экспедиция ЛОИА АН СССР, проводившая сплошное археологическое обследование ряда районов Ленинградской области. В полевые сезоны 1985 и 1986 гг. разведки этой экспедиции под руководством В.А. Лапшина констатировали полное уничтожение ближайших к Объекту исследований курганных могильников (ра исключением второй курганной группы у д. Дятлицы).³⁵ В 1990 г. выходит, ставшая своеобразным итогом археологических работ XIX-XX вв. в том числе и по памятникам округи обследованного участка, первая часть Археологической карты Ленинградской, составленная В. А. Лапшиным³⁶.

Конец 1990-х — 2000-е гг. следует считать новым этапом в изучении историко-культурного наследия запада Ленинградской области. Вновь изменилась законодательная база. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» обязал проводить разведочные работы на всех землях, выделяемых для хозяйственного освоения, в случае если у органов охраны нет сведений об отсутствии на этих землях объектов историко-культурного наследия. Закон вменяет так же заказчику работ обязательные охранные раскопки в случае невозможности иных способов сохранения памятника археологии. Этим же законом регулируется создание государственного реестра

-

³³ Рябинин Е.А. Этнокультурная ситуация на северо-западе РСФСР в эпоху средневековья (проблема археологического изучения) // Балты, славяне, прибалтийские финны (этногенетические процессы) / под ред. Р.Я. Денисовой. Рига, 1990. С. 183-215; Рябинин Е.А., Хвощинская Н.В. Культура прибалтийско-финского и русского населения северо-западных районов Новгородской земли на современном этапе её археологического изучения. // Финны в Европе, VI-XV века. Вцып. 2. М., 1990. С. С. 41-47. Рябинин Е.А. Водская земля Великого Новгорода (результаты археологических исследований 1971–1991 гг.). СПб., 2001 и мн. др.

³⁴ Решение Исполкома Ленинградского областного совета народных депутатов № 271 «Об утверждении списка военноисторических памятников и памятных мест, подлежащих охране в Ленинградской области» от 10.07.1978 // Министерство культуры Российской Федерации. Сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/801258 (дата обращения: 29.10.2021).

 $^{^{35}}$ Лапшин. В. А. Разведка в западных районах Ленинградской обл. 1985 // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. №№10770, 10770a; Лапшин. В. А. Разведка в Ленинградской обл. 1986 // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. №№11535, 11535a.

 $^{^{36}}$ Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч. 1. Л. 1995. С.78-83.

объектов историко-культурного наследия. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569 и последующие дополнения к нему призваны, вывести качество, как разведочных работ, так и государственного реестра на принципиально новый уровень. Интенсифицировались, в силу ряда причин регионе. Существенно строительные работы в возросли технические возможности исследователей. Возросло финансирование разведывательных работ и охранных раскопок. Перечисленные факторы привели к интенсификации охранных раскопок и значительному увеличению объёмов как охранных, так и научных работ. В округе проведения работ традиционно работает экспедиция ИИМК РАН, Санкт-Петербургская археологическая экспедиция АНО НИИ СПбГУ природного наследия, экспедиция культурного другие государственные и частные археологические организации. Результатом этих работ стали открытия нескольких новых памятников археологии Предглинтовой низине. Так С. Н. Лисицыным и А.Н. Мурашкиным³⁷ были обследованы местонахождения мезолита и неолита на берегу финского залива. Результатом работы Санкт-Петербургской экспедиции под руководством П.Е. Сорокина стала фиксация и описание оборонительных сооружений периода шведского владычества в районе Красного села. 38 У северо-восточных границ Кировского района Санкт-Петербургской археологической экспедицией под руководством П.Е. Сорокина были проведены работы в парке Екатерингоф. 39 Раскопками полностью были вскрыты фундаменты дворца. После завершения раскопок специалисты КГИОП пришли к выводу о возможности воссоздания дворца по обмерным чертежам и материалам фотофиксации начала XX в. Их результатом стало выполнение работ по гидроизоляции и укреплению кладок XVIII в., устройству дренажной системы для отвода воды. Экспедиция ООО

³⁷ Мурашкин А.И. Отчет о работах Ленинградского областного отряда Санкт-Петербургского государственного университета в 2004 г. Архив ИА РАН. Ф. Р-1.

³⁸ Сорокин. П.Е. Археология юго-западных окрестностей Петербурга //Очерки истории Красного Села и Дудергофа. - СПб., 2007. С. 21.

³⁹ Кормильцева О.М., Сорокин П. Е., Кищук А.А. Екатерингоф. СПб., 2004.; Сорокин П.Е. Екатерингофский дворец – мемориальный памятник Петровской эпохи //Петровское время в лицах: Материалы конференции. – СПб., 2004. С. 200–208

«НИЦ «Актуальная археология» под руководством Н.В. Новоселова (Государственный Русский Музей) в 2015 году провела археологическое обследование земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, к северо-востоку от пересечения с ул. Крылова. Результатом стало выявление культурных отложений и остатков исторических сооружений, которые можно соотнести с имением А.Д. Меншикова «Фаворит». 40

Ближайшими к обследованному участку археологическими памятниками, таким образом, следует считать:

- 1. Петергофский клад. Найден на одной из дач в районе Старого Петергофа в 1941 г. найден в 19,1 км к северо-западу от места работ.
- 2. Александрия. Местонахождение археологического материала каменного века. Обнаружено в 2004 г. С. Ю. Каргопольцевым на пляже парка Александрия. В том же году осмотрено А.И. Мурашкиным и С.Н. Лисициным, других материалов не выявлено. Находится в 15 км к западу северо-западу от места работ.
- 3. Выявленный объект культурного наследия «Имение А.Д. Меншикова «Фаворит». Находится в 10,05 км к западу северо-западу от места работ.

Подводя итоги историографического очерка по территории Кировского района следует выделить некоторые моменты: 1. Археологическую изученность района исследований нужно охарактеризовать как неравномерную; 2. Ближайшие памятники археологии расположены 10-19 км от обследуемой территории, т.е. на удалении от района исследования. 3. Территория объекта исследований ранее археологическому обследованию не подвергалась.

⁴⁰ Новоселов Н.В. Заключение о выполнении археологического обследования по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, к северо-востоку от пересечения с ул. Крылова.

1.3. Краткая историческая справка.

Настоящий очерк содержит краткую информацию об истории заселения человеком юго-востока Приморской низменности с акцентом на округу производств работ.

Южная часть Карельского перешейка и устье р. Нева начали осваиваться человеком в каменном веке. Однако памятники в округе озер Хепоярви⁴¹ и Токсово. 42 и многослойное поселение в устье Охты 43 давшие представления о населении края в эпоху камня и палеометалла, находятся на значительном расстоянии от исследуемого региона и в другой геоморфологической ситуации. Переносить результаты этих работ на приморскую низину у устья реки Невы, 1000-400 гг. было образовавшейся в около ДО н. Э. бы серьезным преувеличением. В тоже время клад артефактов эпохи позднего неолита, принадлежавший культуры ямочно-гребенчатой носителям керамики, выявленный А.И. Мурашкиным и С.Н. Лисициным в парке Александрия г. Петродворец, позволяют предположить, ЧТО после спада максимума литориновой трансгрессии некоторые дюны побережья Финского залива использовались для кратковременных стоянок.⁴⁴

Ближайшие культурные напластования раннего железного века и раннего средневековья также выявлены на значительном расстоянии от места работ. ⁴⁵ Тем не менее освоение территории, на которой находится участок обследования, началось еще в «допетербургский» период. По реке Неве проходил старинный

⁴¹Верещагина И.В. Поселение Хепоярви в южной части Карельского перешейка. // Неолит-энеолит юга и неолит севера Восточной Европы. СПб. 2003. С. 140-153.

⁴²Динцес Л.А. Неолитическая стоянка в Токсове. //Отд. Ленинградского окружного общества краеведения на Финско-Ладожском перешейке. Сер. Финско-Ладожский перешеек. Вып. 2. Л., 1929.

⁴³ Гусенцова Т. М., Сорокин П. Е. Охта 1 – Первый памятник эпох неолита и раннего металла в центральной части Петербурга. // Российский археологический сборник. Вып. 1. СПб. 2011. С 421-451.

⁴⁴ Герасимов Д.В. Крийска А., Лисицин С.Н. Памятники каменного века юго-восточного побережья Финского залива. Хронология и геоморфология //КСИА Вып. 277. М., 2012. С. 247, 248.

⁴⁵ Прим. Сорокин П.Е., Короткевич Б. С., Гукин В. Д. Находки эпохи бронзы — раннего средневековья на Охтинском мысу // Европейская Сарматия: XIV чтения памяти Анны Мачинской. СПб., 2011. С. 368–382; Семенов С.А. Отчет о научно-исследовательских охранных археологических исследованиях (разведках) по теме «Археологические охранные исследования (разведки) на земельном участке по строительству автомобильной дороги Москва-Петербург на участке 570—км 684 в Ленинградской области и Санкт-Петербурге». СПб., 2010. Л. 28,30.

торговый путь, соединявший народы, жившие в районе Балтийского моря, со странами Средней и Юго-Западной Азии, Ближнего Востока, и с Византией. Торговым путем по Неве пользовались, как новгородские купцы, совершавшие поездки по Балтийскому морю в города Швеции и Северной Германии, так и зарубежные торговцы. Сложный фарватер и пороги на реке заставляли купцов прибегать к помощи лоцманов и перевозить товары на особых судах, которые нанимали у местного населения. В старинных документах упоминается селение Клети на реке Ижоре. Оно, видимо, и появилось в период, когда здесь расширялось торговое судоходство. В Клетях переваливали грузы с морских судов на озерно-речные ладьи, которые шли далее по Неве. Финский залив, его прибрежные территории, Нева, Ладожское и Онежское озера и окружающий их регион занимали узловое положение на скрещении главных водных и сухопутных путей, ведущих из глубины России к Балтийскому морю в страны Западной Европы. Именно поэтому, земли у устья Невы стали ареной почти непрерывной, ожесточенной борьбы между Новгородом, затем централизованным русским государством и сопредельными державами немецкими орденами и шведскими королевскими войсками. 46

В конце XV в Новгородская земля была присоединена к Московскому государству. Для упорядочения налогообложения были составлены писцовые книги, фиксировавшие сведения о статусе и название поселения, населении, размерах земельного фонда, фискальных обязанностях населения и предшествующем административном делении территории. Округа обследуемого участка вошла в состав обширной Водской пятины⁴⁷. Внутри пятин существовало деление на погосты – небольшие сельские центры, куда свозились налоговые сборы с округи. Обследуемая территория в это время принадлежит к Введенскому Дудоровскому погосту Вотьской пятины⁴⁸. Население в период

⁴⁶ Изложено по: Сорокин П. Е. Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц. СПб., 2001. С. 34-35, 62-63, 76-79; Селин А. А. К исторической топографике Невского устья // Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург. СПб., 1998. С.269-272; Гиппинг А.И. Нева и Ниеншанц. М., 2003. С. 320.

⁴⁷Неволин К. А. О пятинахъ и погостахъ Новгородскихъ. СПб. 1853. С. 137-139.

⁴⁸ Переписная Окладная книга по Ноугороду Вотьской пятины 7008 года. // Временникъ Императорскаго Московскаго общества истории и Древностей Российскихъ. М., 1851. Л. 327

XV-XVI вв. составляют московские и переселенные из других областей Московского государства помещики, ставшее автохтонным славянское большинство, отдельные локальные финноязычные группы восходящие к западным («вожане», «чудины») и восточным («ижоряне», «ковошане» и др.) прибалтийским предкам⁴⁹. По сравнению возвышенными и удобными для сельскохозяйственного освоения соседними территориями Нижнего Поволховья и Ижорского плато, заболоченные земли южного Приневья оставались заселены лишь не многочисленным ижорским населением. Продвижение русских колонистов в Приневье проходило по предположению П.Е. Сорокина началось в XIII в. интенсифицировалось после постройки крепости Орешек в XIV-XV в. Об этих процессах свидетельствует гидроним «Славянка», закрепившийся за кратчайшим водным путем с Ижорского плато в Приневье. Топонимика фиксирует и обратные процессы переселения ижорян на плато и в Приневскую низменность. ⁵⁰ Ближайшим к месту проведения работ населенным пунктом в это время была деревня за Лигою (от финского названия Дудергофки Лига – грязь). Населена ижорянами (Игалко, Клюлят) и, среди прочих, принадлежит Настасьи Ивановне Григорьевой.⁵¹

Внешняя политика Московского государства на его северо-западном пограничье в конце XV начале XVI вв. складывалась в целом довольно удачно. Русско-Ливонские военные конфликты 1480-1481 и 1501-1503 закончились восстановлением прежней границы по р. Нарве⁵². В 1503 г. на выгодных для Москвы условиях, между сторонами, было заключено шестилетнее перемирие, последовательно возобновлявшееся в 1509, 1514, 1521, 1531, 1534 и 1550 гг.⁵³. Прекращение на пятьдесят лет военных действий на северо-западном фронтире способствовало дальнейшему развитию региона.

 $^{^{49}}$ Неволин К. А. О пятинахъ и погостахъ Новгородскихъ. СПб. 1853. С. 137-139.

⁵⁰ Сорокин П.Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли. СПб., 2017.С. 119-120.

⁵¹ Переписная Окладная книга по Ноугороду Вотьской пятины 7008 года. // Временникъ Императорскаго Московскаго общества истории и Древностей Российскихъ. М., 1851. Л. 327

⁵² Волков А. А. Войны и Войска Московского государства. (конец XV-первая половина XVII в.). М. 2004. С 44.

 $^{^{53}}$ Шаскольский И. П. Русско-ливонские переговоры 1554 г. и вопрос о ливонской дани. // Международные связи России до XVII в. М. 1961. С. 380.

События второй половины XVI на долгое время перечеркнули хрупкий мир в восточной Прибалтике. В 40-50-е гг. шведский король Густав Ваза взял курс на военную конфронтацию с Россией. Последовавшая в 1554-1557 гг. русско-шведская война развернулась на территориях соседней волости Корела и не принесла успехов шведской короне. Мир был заключен по Ореховецкой границе 1323 г. В конфликте помимо регулярной армии, принимали участие помещики и земцы Водской пятины под командованием новгородского наместника Ф. Д. Палецкого⁵⁴В 1554 г. перемирие между Ливонией и Московским государством продлено не было из-за неуплаты немцами даней, предполагавшихся по договору⁵⁵.В 1558 г. после обстрела крепости Ивангород из Нарвы началась Ливонская война, переросшая позже в войну за Ливонское наследство. Конфликт проходил между Русским царством, Великим княжеством Литовским (с 1569 г. Речью Посполитой), Шведским и Датским королевствами и был одним из самых затяжных и тяжелых за всю отечественную историю. Последние фазы ливонской войны складывались для русского государства крайне неудачно. Осенью 1581 г. Шведские войска овладели Нарвой (ранее захваченной русскими), закрепились в Ивангороде, взяли Ям и Копорье⁵⁶. Итогом подписанного в 1583 г. Плюсского перемирия стало присоединение к Швеции Ивангородского, Копорского, Ямского и Корельского уездов⁵⁷. Русско-Шведская война 1590-1595 гг. вернула эти земли в состав русского государства Тявзенсим мирным соглашением⁵⁸. Династический кризис Рюриковичей, истощение продолжительными военными конфликтами и последовавшая смута начала XVII столетия вновь спровоцировала внешнюю агрессию и интервенцию на северо-западном фронтире Русского царства. Результаты Столбовского

⁵⁴ Волков А. А. Войны и Войска Московского государства. (конец XV-первая половина XVII в.). М. 2004. С. 144.

 $^{^{55}}$ Попов. В. Е., Филюшкин А. И. Русско-ливонские договоры 1554 г.// Петербуржские славянские и балтийские исследования. №1(7). СПб. 2010. С. 109-130

⁵⁶ Волков А. А. Войны и Войска Московского государства. (конец XV-первая половина XVII в.). М. 2004. С. 161.

⁵⁷ Дементьев В. Историко-географический анализ внутренних и внешних границ Новгородской земли. // Арктика. XXI век. Гуманитарные науки. №17. Якутск. 2016. С. 59

 $^{^{58}}$ Волков А. А. Войны и Войска Московского государства. (конец XV-первая половина XVII в.). М. 2004. С. 161-167.

мирного договора 27 февраля 1617 г. Закрепляли за Швецией территории Карелии и Ижорской земли с городами Корелой, Ям городом, Копорьем, Орешком и Ивангородом. Новая провинция в составе Шведского королевства получила название Ингерманландия Проживавшие на этих территориях русские люди, кроме крестьян и приходских священников, получили право в течении двух недель покинуть родные места и переехать на земли, оставшиеся за Московским государством. 59

104 года под властью Шведской короны усложнили и без того пестрый этнический и конфессиональный состав населения западной Ингерманландии. Новые власти заселяют территорию, изрядно обезлюдившую в результате предшествующих военных действий и миграций, финнами – лютеранами. Переселенцам давалось освобождение от службы в армии. Миграция шла из двух территорий Финляндии прихода Эюряпяя провинции Саво, приграничного Ингерманландии и остальных приходов Саво. Две этнические группы – савокотт эвмремейсет достаточно долго сохраняли взаимную дистанцию⁶⁰. К существующим на территории Ингрии вероисповеданиям православию и балтско-финскому язычеству⁶¹ прибавилось лютеранство, активно насаждаемое новой властью⁶². В период шведского владычества большая территория Красносельского района Санкт-Петербурга современного лежала Дудергофском погосте в пределах Нотебургского лена. Дудергофский погост (с центром в Duder hoff на восточном берегу Дудерговского озера. Сейчас южная часть г. Красное село) принадлежал наставнику шведского короля Густова II Иогану Бенгтсону Шютте (Scytte). Погост в это время объявлен баронетством, а сам Шютте – бароном Дудерговским. В 1629 году барон становится первым губернатором Лифтляндии, Ингерманландии и Карелии. 63 Деревня Liiha

 $^{^{59}}$ Рабинович Я. Н. Столбовский мир: победа или поражение? // Вестник Челябинского государственного университета. №18 (119). Челябинск 2008. С. 27-39.

 $^{^{60}}$ Новожилов А. Г. Историко-этнографические аспекты изучения Северо-западного фронтира России. //Вестник ТГУ. Вып. 10 (126). Тамбов, 2013. С. 121.

⁶¹ Там же.

 $^{^{62}}$ Грот. Л. П. Как летописная чудь превратилась в «эстонские племена». // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. №1(154). Петрозаводск. 2016. С. 93-100.

(Лигово) относилась в это время к приходу Тюрё основанному в 1642 г. Территория прихода охватывала восточную часть Приморской низменности и остров Котлин. Как выглядел регион в XVI-XVII. Крупные населенные пункты соединяют тракты: один по восточному берегу Дудергофки идет от Duderhoff на восточном берегу Дудергофского озера к Nowicola в историческом центре современного Красного села. Другой от Nien через Nowicola к Iohannisdalh (в районе Русского-высоцкого) и далее на Саригіе. Обследуемая территория находится южнее дороги, отделяющейся от ньенского тракта и идущей вдоль побережья Финского залива на запад ориентировочно в районе второй террасы Приморской низины. Ближайшие населенные пункты — южнее на правом брегу Дудергофки Patickala, на против участка работ на правом берегу реки Patrikala и южнее - Katrila.

Весной 1703 русские войска под командованием Б.П. Шереметьева после артиллерийского обстрела добились капитуляции крепости длительного Ниеншанц. События предварялись первой русской морской победой: захватом русскими гвардейцами под руководством Петра I 2 мая 1703 года двух шведских судов в невском фарватере в ходе ночного десанта. П.Е. Сорокин обосновано предполагает, что лодки с десантом прятались в засаде в русле р. Екатерингофки, за Гутуевским островом. 65 В мае же 1703 года был основан город Петербург в Нева. Юридически военные достижения были Нииштадским мирным договором, включившим территории Ингрии в состав Российской империи. 66 Эти события стали началом существования города в устье Невы на первом плане истории Российской империи. Оформление административных границ региона началось еще во время Северной войны. Указом Петра I от 18 декабря 1708 г. территория России была разделена на 8

 $^{^{64}}$ Александрова Е.Л., Брауде М.М., Высоцкая В.А. История финской Евангелическо-лютеранской церкви Ингерманландии. 400 лет, 1611-2011. СПб., 2012. С.211-217.

 $^{^{65}}$ Сорокин П.Е. «Небываемое бывает» - морская победа у устья Невы // Северная война, Санкт-Петербург и Европа в первой четверти XVIII в.: материалы международной научной конференции. СПб., 2006. С $^{149-152}$.

 $^{^{66}}$ Ростунов И. И., Авдеев В. А., Осипова М.Н., Соколов Ю. Ф. История Северной войны. 1700-1721. М., 1987. С. 60-61, 176-178.

губерний: Московскую, Ингерманландскую (c 1710 Санкткрупных Петербургская), Архангелогородскую, Киевскую, Смоленскую, Казанскую, Азовскую, Сибирскую⁶⁷. Внутреннее деление губерний менялось: в 1710-1715 гг. они делились на обер-комендантские провинции, в 1715-1719 гг. — на ландратские доли (административно-фискальные единицы). Первым «учинен над приращенными нашими войною наследственными провинциями, Ингриею и Карелиею, купно с Эстляндиею и иными издревле нам принадлежащими, генеральным губернатором» стал А. Д. Меньшиков уже в 1704, приняв титул Ингерманландского⁶⁸. После присоединения Ингерманландии Российской империи окрестности новой столицы начинаю преображаться. Территория становится частью обширной Ингерманландской (с 1710 Санкт-Петербургской) губернии.

Обустройство южного побережья Невской губы Финского залива началось только в июле-августе 1710 года, после ликвидации опасности шведских контратак с полтавской победой и взятием Выборга. Одним из мест отдыха новой элиты становится южное побережье Финского залива. По уступу второй террасы Предглинтовой низменности шла второстепенная приморская дорога, связывавшая приморские хутора (главной дорогой был тракт Ньен-Нарва, называвшийся тогда Капорским, нынешнее Таллинское шоссе). Обследуемая территория лежали по Капорскому тракту и как земли дворцового села Лига стали государственной собственностью С 1710 года лиговское имение как «государева деревня» принадлежит сестре Петра I Наталье Алексеевне. Доступные картографические материалы по восточной части Ингерманландской губернии не отличаются подробностью. Просмотренные на подготовительном этапе работ карты 1727, 1730, 1734, 1742, 1745, 1749, 1750, 1770 годов при всей схематичности отражают ситуацию, аналогичную планам времен шведского владычества.

 $^{^{67}}$ Полное собраніе законовъ россійскойи мперії съ 1649 года. Томъ IV. С. 436-439.

⁶⁸ Сорокин П. Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли. СПб., 2017. С. 166.

⁶⁹ Глезеров С. Е. Исторические районы Петербурга от А до Я. СПб.,2013. С. 295.

В январе 1780 г. административной реформой Екатерины II Петербуржская губерния была реорганизована, в её составе выделены 7 уездов⁷⁰. Обследованная территория вошла в состав центрального Санкт-Петербургского уезда, и располагалась на западе его Московской волости на границе на границе с Софийским (Царско-сельским) и Ораниенбаумским уездами. Со второй половины XVIII население южного Приневья стремительно росло как за счет переселённых из центральной России крестьян, так и переселением немецких колонистов. 71 Русифицировалось и коренное ижорское население. 72 Лиговское владение в это время выходит из государственной собственности. В 1765 году Екатерина II дарит мызу Лигово с деревнями Лигово, Ивановской, Новой, Старым Паново, Новым Паново, Новым Коерово и Сосновкой своему фавориту Г.Г. Орлову. 73 Картматериалы последней четверти XVIII века фиксируют на землях левого берега Дудергофки по Нарвскому шоссе южнее Лигово лес. Григорий Орлов умер в 1783 году оставив лиговское имение своей воспитаннице Н.А. Алексеевой, жене за генерала Ф.Ф. Буксгевдена. Семья Буксгевденов владела землями округи исследуемого участка вплоть до 40-х гг. XIX столетия. Картматериалы начала XIX столетия фиксируют по Нарвской дороге южнее Ст. Паново лес и неугодья. В середине столетия имением владел граф Г.Г. Кушелев-Безбородко. Трехверстовка Шуберта и Военно-топографическая карта 1868 года выполненные в это время не отмечают в границах обследуемого участка хозяйственной активности. В 1879 году большая часть земель поместья переходит в руки купца Курикова, начавшего их активное коммерческое использование. Близость округи обследуемого участка к столице делали их

⁷⁰ Тархов С. А. Изменение административно-территориального деления России за последние 300 лет. [Электронный ресурс]//География. -2001. № 15 (спецвыпуск) http://geo.1september.ru/index.php?year=2001&num=15 (дата обращения 4.07.2021).

⁷¹ Шардунов В.Н., Ерохина О.В. Немецкие колонии Санкт-Петебургской губернии: плоявление и развитие в 1765-1800-х гг. // Журнал Фронтирных Исследований 2023.№1. С. 15-28; Сорокин П.Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли. СПб., 2017.С. 228

 $^{^{72}}$ Шалыгина Н.В. Архаичные формы одежды води и ижоры // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986. С. 220–228

⁷³ Здесь и далее информации о владельцах лиговского имения дана по: Глезеров С. Е. Исторические районы Петербурга от А до Я. Статьи Лигово и Старо-Паново.СПб.,2013.

привлекательными для дачной жизни. Военно-топографические карты 1890 и 1913 гг. отмечают на обследуемом участке мелиорированные сельхозугодья.

В советское время территория обследования продолжает использоваться как сельхозугодья. Финская карта Ленинградской области 30 гг. ХХ столетия, аэрофотосъемка Luftwaffe 1939-1942 гг. прослеживают в границах участка распашку. На аэрофотосъемке по линии Таллинского шоссе видны несколько дачных домовладений. Во время великой Отечественной Войны в округе производства работ находился Лигово-Урицкий рубеж – один из самых сложных участков обороны Ленинграда. Летом 1942 г. и весной 1943 г. повлекшие за собой тысячные потери события Старо-Пановской военной операции не принесли успеха ни одной из сторон. Красносельский район был освобожден только в январе 1944 года. Советская аэрофотосъемка 1972 года и спутниковые снимки ресурса Google Earth до 2009 года фиксируют в границах обследуемого участка обрабатываемые поля. С сентября 2009 года обследуемый участок заасфальтирован и используется под стоянку транспорта. В 2020 году в его западной части строится административное здание.

Обобщая вышесказанное следует отметить, что обследуемый участок до второй половины XIX столетия располагался в границах лиговского имения не обрабатывался и был занят лесом. С последней трети XIX в. по 2009 год территория обследования использовалась как пахотные земли. С сентября 2009 года используется как автостоянка.

1.4. Методика выполненных археологических разведок

Полевые археологические исследования земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» проводились строго в соответствии с методическими указаниями и требованиями «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15 (далее – Положение).

Изначально были проведены камеральные исследования: анализ современных карт, топографических условий исторических И обследования. Осуществлен сбор и анализ информации, архивных и письменных источников о наличии на изучаемой территории объектов археологического наследия. Изучена археологическая научная литература, посвященная данной территории. Известные археологические и историко-архитектурные памятники были нанесены на карту с целью выявить их местоположение относительно территории работ. В результате была написана историческая справка.

Объем археологических работ был определен методикой полевых исследований, изложенной в Положении. В ходе археологического обследования производился визуальный осмотр местности с целью фиксации возможных выходов культурного слоя и остатков древних сооружений.

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с литературными, архивными и музейными материалами, касающимися памятников истории и культуры и территорий, на которых предполагалось проведение исследований.

Полевые работы включали в себя:

- визуальный осмотр указанной территории, поиск подъемного материала;
- описание исследуемой территории и ее фотофиксация;
- разбивку археологических шурфов;

- привязку археологических шурфов к ситуационному плану исследуемой территории;
 - выборку культурных напластований из шурфа по слоям;
 - выявление и изучение археологического материала по слоям;
 - фотофиксацию процесса работ;
 - фотофиксацию стенок и планиграфии шурфа;
- описание обнаруженных объектов и фиксация их современного состояния;
 - ведение полевой документации;
 - рекультивацию шурфа.

Площадь обследованного участка составляет 28 230 кв. м. В ходе визуального осмотра участка выяснилось, что он полностью заасфальтирован. Единственное место, где на момент производства работ не было покрытия северо-восточный угол участка отведен под газовое оборудование и испещрен коммуникациями. Снятие покрытия участка вручную силами экспедиции не представлялось возможным. Для вскрытия асфальта, выборки дорожной одежды и прочих балластных напластований было принято решение использовать землеройную технику. Шурфы под выборку экскаватором разбивались 2х3 м. Третий метр до конца не выбирался и использовался как ступенька для спуска в шурф в соостветствии с нормами безопасности при землеуглубительных работах. Выбор места закладки определялся в соответствии с объективной ситуацией на местности и плану действующих коммуникаций. Точка закладки шурфа была нанесена на аэрофотосъемку с нанесенными на ней границами исследуемого участка; для шурфа были определены GPS-координаты в системе WGS-84 с помощью GPS-навигатора Garmin gpsmap 64. Географические координаты (широта, долгота), определенные в зависимости от внешних условий приема с точностью 5-20 м представлены в формате градусы-минуты-секундымиллисекунды Long/Lat dd°mm'ss,sss" (WGS-84). Глубина шурфа включала всю толщу культурных напластований до материка, а также его контрольную прокопку. Основные этапы работ фиксировались с помощью цифрового фотоаппарата Olympus Tough TG-5. Для указания масштаба и ориентации по

сторонам света при фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 2 м с сантиметровыми делениями, фоторейка длиной 1 м, стрелка «север». После окончания разведочных работ каждый шурф был засыпан, что подтверждается фотографически. Фотофиксация стратиграфических разрезов, материковой поверхности и рекультивации шурфов проводилась с одного ракурса.

2. Полевые исследования.

2.1. Общая характеристика обследуемой территории.

04 июля 2025 г. археологической экспедицией ИП Аврух Л.Г. (начальник экспедиции Н.А. Заботин) были проведены разведочные археологические работы на земельном участке участках по объекту: «Здание производственного Санкт-Петербург, назначения, ПО адресу: г. территория предприятия «Предпортовый», участок 13. (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Участок расположен в промышленной зоне территории предприятия «Предпортовый» по Таллинскому шоссе. Площадь участка составляет 28 230 кв. м. В плане объект исследования представляет собой подпрямоугольный многоугольник, вытянутый короткой стороной параллельно Таллинскому шоссе, а длинной по линии запад северо-запад восток юго-восток.

Абсолютные отметки рельефа колеблются в пределах от 16,86 до 17,15 м в Балтийской системе 1977 г.

На момент обследования отвод расположен на землях населенных пунктов. Участок по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» по всему периметру огорожен забором, визуальные границы легко читаются. Территория земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» имеет антропогенный выровненный строительной техникой рельеф. 95% искусственно заасфальтирована. Западная часть участка занимает административное здание. Центральная используется испещрена под автостоянку подводящими коммуникациями к упомянутому зданию. Наименее задейстрованной под прокладку коммуникаций пригодной шурфовки, И ДЛЯ согласно предоставленному заказчиком плану, является восточная часть участка.

На момент проведения полевого обследования (04 июля 2025 г.) восточная часть участка была заасфальтирована и использовалась под стоянку

автоприцепов. На севере располагался узел газового оборудования, на юге электроподстанция.

В процессе визуального осмотра указанных земельных участков были устроены точки фотофиксации. Для проверки наличия или отсутствия в пределах обследуемого участка объектов археологического наследия 3 разведочных археологических шурфа размерами 3×2 м.

2.2. Шурфовка и описание стратиграфии

Шурф №1 (координаты угла шурфа в системе координат WGS-84: N 59.808793°, Е 30.171809°) заложен в северо-восточной части участка, в 38 м к северу от шурфа № 2 и в 70 м к северу северо-востоку от шурфа № 3, на ровном асфальтированном не занятом коммуникациями участке южнее узла газового оборудования. По его северной стенке установлена следующая стратиграфия:

- 1. 0,07 м асфальт;
- 2. 0,24-0,30 м гравийная подсыпка;
- 3. 0,41-0,44 м подсыпка из мешаного желтого песка;
- 4. Ниже стерильная жёлтая глина.

На уровне выхода желтой глины в шурф стали обильно поступать грунтовые волы, что крайне затрудняло зачистку и приводила тк осыпанию рыхлых слоев песка и гравия. Шурф был выбран в один условный пласт на 0,95 м от дневной поверхности. Находок в шурфе не выявлено, культурный слой отсутствует. По окончанию работ – рекультивирован.

Шурф №2 (координаты угла шурфа в системе координат WGS-84: N 59.808501°, Е 30.171475°) заложен в восточной части участка, в 38 м к юго-западу от шурфа № 1 и в 34 м к северу от шурфа № 3, на ровном асфальтированном не занятом коммуникациями участки автостоянки. По его северной стенке установлена следующая стратиграфия:

- 1. 0,07 м асфальт;
- 2. 0,22-0,27 м гравийная подсыпка;
- 3. 0,37-0,42 м подсыпка из мешаного желтого песка;
- 4. Ниже стерильная жёлтая глина.

По уроню материкового грунта обильно выступили грунтовые воды., подмывавшие стенку и затруднявшие зачистку. Шурф был выбран в один условный пласт на 0,99 м от дневной поверхности. На уровне выхода материковой желтой глины зафиксирована мелиоративная канава первой половины XX века с заложенными керамическими трубами, пересекающая шурф

по направлению запад северо-запад восток-юго-восток. Ширина канавы 0,39 - 0,42 м. Прослеженная в шурфе глубина 0,11-0,17 м. Находок в шурфе не выявлено, культурный слой отсутствует. По окончанию работ – рекультивирован.

Шурф №3 (координаты угла шурфа в системе координат WGS-84: N 59.808173°, Е 30.171479°) заложен в юго-восточной части участка, в 34 м к югу № 2 и в 70 м к югу юго-западут шурфа № 1, на ровном асфальтированном не занятом коммуникациями участке восточнее электроподстанции. По его северной стенке установлена следующая стратиграфия:

- 1. 0,07 м асфальт;
- 2. 0,21-0,26 м гравийная подсыпка;
- 3. 0,48-0,53 м подсыпка из мешаного желтого в верхней части и бурого в нижней песка;
 - 4. Ниже стерильная жёлтая глина.

Шурф был выбран в один условный пласт на 0,81 м от дневной поверхности. Находок в шурфе не выявлено, культурный слой отсутствует. По окончанию работ – рекультивирован.

Шурфовкой зафиксированы напластования дорожной одежды: песчаная подсыпка, гравийное основание и асфальтовое покрытие. Почвенный слой был полностью снят перед асфальтированием участка. Обнаруженная во втором раннесоветская мелиоративная данные шурфе канава подтверждает предварительного анализа об использовании обследуемого участка под сельхозугодия вплоть до XX столетия. В результате проведенных работ на участке обследования объектов культурного (археологического) наследия не выявлено. Археологических находок И исторических конструкций исследованных шурфах не обнаружено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

04 июля 2025 г. археологической экспедицией ИП Аврух Л.Г. (начальник экспедиции Н.А. Заботин) были проведены разведочные археологические работы на земельном участке по объекту: «Здание производственного адресу: г. Санкт-Петербург, назначения, ПО территория предприятия 13. (Старо-Паново), «Предпортовый», участок кадастровый номер 78:40:0008533:29».

В ходе археологического обследования земельного участка по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29» был произведен визуальный осмотр с 3 обязательной фотографической фиксацией, заложено разведочных археологических шурфа размерами 3×2 м. В результате археологического обследования (разведка) памятники археологии не выявлены, культурные комплексы и археологические материалы, отвечающие отложения, культурного зафиксированы, признакам объекта наследия, не местонахождения археологических артефактов отсутствуют.

Археологическое обследование выполнено в полном объеме согласно принятой научной полевой методике археологических исследований (Положение ОПИ ИА РАН №15 от 12.04.2023).

Руководитель полевых работ

Заботин Н.А.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Административно-территориальное деление Ленинградской области. Л., 1973.
- 2. Александрова Е.Л., Брауде М.М., Высоцкая В.А. История финской Евангелическо-лютеранской церкви Ингерманландии. 400 лет, 1611-2011. СПб., 2012.
- 3. Белова А.Н. Из работ ГАИМК по изучению археологических памятников Ленинградской области // Новое в археологии Северо-Запада СССР. Л., 1985.
- 4. Верещагина И.В. Поселение Хепоярви в южной части Карельского перешейка. // Неолит-энеолит юга и неолит севера Восточной Европы. СПб. 2003.
- 5. Волков А.А. Войны и Войска Московского государства. (конец XV-первая половина XVII в.). М. 2004.
- 6. Геология СССР. Т.1. Ленинградская, Псковская и Новгородская области. М., 1967.
 - 7. Геоморфологическое районирование СССР. М.,1980.
- 8. Герасимов Д.В. Крийска А., Лисицин С.Н. Памятники каменного века юго-восточного побережья Финского залива. Хронология и геоморфология // КСИА Вып. 277. М., 2012.
- 9. Гидрология СССР. Том III. Ленинградская, Псковская и Новгородская области. М., 1967.
 - 10. Гиппинг А.И. Нева и Ниеншанц. СПб., 2003.
- 11. Глезеров С.Е. Исторические районы Петербурга о А до Я. СПб., 2013. С
- 12. Глушков В.В. История военной картографии в России (XVIII начало XX в.). М., 2007 //Геопортал русского географического общества Электронный ресурс https://geoportal.rgo.ru/
- 13. Горбатенко С.Б. Петергофская дорога. Историко-культурный путеводитель. СПб. 2001.

- 14. Горбатенко С.Б. Ульянка усадьба Шереметевых на Петергофской дороге // Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной: Справочник. СПб., 2000.
- 15. Горбатенко Ульянка усадьба Шереметевых на Петергофской дороге // Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной: Справочник. СПб., 2000.
- 16. Грот. Л.П. Как летописная чудь превратилась в «эстонские племена».// Ученые записки Петрозаводского государственного университета. №1(154).Петрозаводск. 2016.
- 17. Гусенцова Т.М., Сорокин П.Е. Охта 1 Первый памятник эпох неолита и раннего металла в центральной части Петербурга // Российский археологический сборник. Вып. 1. СПб. 2011.
 - 18. Даринский А.В. Ленинградская область. Л.,
- 19. Дементьев В. Историко-географический анализ внутренних и внешних границ Новгородской земли. // Арктика. XXI век. Гуманитарные науки. №17. Якутск. 2016.
- 20. Динцес Л.А. Неолитическая стоянка в Токсове // Отд. Ленинградского окружного общества краеведения на Финско-Ладожском перешейке. Сер. Финско-Ладожский перешеек. Вып. 2.
- 21. Ивановский Л.К. Курганы Водской пятины Новгородской земли // ИРАО.1880. Т. 9.
- 22. Ивановский Л.К. Курганы Водской пятины Новгородской земли // ИРАО.1877. T, 8.
- 23. Квасов Д.Д. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. Л. 1
- 24. Клейменова Г. И. Реконструкция палеогеографических обстановок в голоцене на Северо-Западе России. Вестник СПбГУ Сер. 7. Вып. 4. (№ 31). СПб., 2000.
- 25. Кормильцева О.М., Сорокин П.Е., Кищук А.А. Екатерингоф. СПб., 2004.; Сорокин П.Е. Екатерингофский дворец мемориальный памятник

- Петровской эпохи // Петровское время в лицах: Материалы конференции. СПб., 2004.
- 26. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч. 1. Л. 1995.
- 27. Лапшин. В.А. Разведка в западных районах Ленинградской обл. 1985 // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. №№10770, 10770a; Лапшин. В. А. Разведка в Ленинградской обл. 1986 // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. №№11535, 11535a.
- 28. Лебедев А. И. Жизненный путь Бориса Андреевича Коишевкого (1902-1945) // Уфимский археологический вестник. Вып. 18.
- 29. Лизунов П. В. Петергофская дорога барона Штиглица // «Мир транспорта». М., 2013. № 4.
- 30. Малаховский Д.Б., Грейсер Е.Л. Балтийско-Ладожский уступ // Геоморфология. 1987.
- 31. Мурашкин А. И. Отчет о работах Ленинградского областного отряда Санкт-Петербургского государственного университета в 2004 г. Архив ИА РАН. Ф. P-1.
- 32. Мельникова Е.А., Никитин А.Б., Фомин А.В. Граффити на куфических монетах Петергофского клада начала IX в. // Древнейшие государства на территории СССР, 1982 год. М., 1984.
- 33. Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Общий обзор. Европейская часть СССР. Кавказ. М. 1986.
- 34. Мурашкин А.И. Отчет о работах Ленинградского областного отряда Санкт-Петербургского государственного университета в 2004 г. Архив ИА РАН. Ф. P-1.
- 35. Неволин К.А. О пятинахъ и погостахъ Новгородскихъ. СПб. 1853. С. 137-
- 36. Никитин М.Ю. Травертиногенез ижорского плато в голоцене. Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. СПб. 2015.
- 37. Новожилов А.Г. Историко-этнографические аспекты изучения Северо-западного фронтира России. //Вестник ТГУ. Вып. 10 (126). Тамбов, 2013.

- 38. Новоселов Н.В. Заключение о выполнении археологического обследования по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, к северо-востоку от пересечения с ул. Крылова.
- 39. Об охране и использовании памятников истории и культуры Закон СССР от 29.10.1976 (ред. от 21.09.1983) (в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21.09.1983 N 1002) // Электронный фонд пра-вовой и нормативно технической документации [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/9011427.
- 40. Об охране и использовании памятников истории и культуры: Закон РСФСР от 15.12.1978 (ред. от 18.01.1985) // Левоневский Валерий Станиславович [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr3922.htm.
- 41. Охрана памятников истории и культуры в России. XVIII— начало XX вв. Сборник документов. М., 1978.
- 42. Охрана памятников истории н культуры. Сборник документов. М., 1973.
- 43. Переписная Окладная книга по Ноугороду Вотьской пятины 7008 года // Временникъ Императорскаго Московскаго общества истории и Древностей Российскихъ. М., 1851.
- 44. Петергофская дорога / 4-е изд., испр. и доп. Горбатенко С. СПб., 2013.
- 45. Полное собраніе законовъ Россійской империи. Собр. 1-е. Т. V. СПб., 1830. С. 541–542. № 3159.
 - 46. Полное собраніе законовъ россійскойи мперії съ 1649 года. Томъ IV.
- 47. Попов. В.Е., Филюшкин А.И. Русско-ливонские договоры 1554 г // Петербуржские славянские и балтийские исследования. №1(7). СПб. 2010.
- 48. Рабинович Я.Н. Столбовский мир: победа или поражение? // Вестник Челябинского государственного университета. №18 (119). Челябинск 2008.
- 49. Решение Исполкома Ленинградского областного совета народных депутатов № 271 «Об утверждении списка военноисторических памятников и памятных мест, подлежащих охране в Ленинградской области» от 10.07.1978 //

- Министерство культуры Российской Федерации. Сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/801258 (дата обращения: 29.10.2021).
- 50. Ростунов И. И., Авдеев В. А., Осипова М.Н., Соколов Ю. Ф. История Северной войны. 1700-1721. М., 1987.
- 51. Рябинин Е.А. Водская земля Великого Новгорода (результаты археологических исследований 1971–1991 гг.). СПб., 2001
- 52. Рябинин Е.А. Этнокультурная ситуация на северо-западе РСФСР в эпоху средневековья (проблема археологического изучения) // Балты, славяне, прибалтийские финны (этногенетические процессы) / под ред. Р.Я. Денисовой. Рига, 1990.
- 53. Рябинин Е.А., Хвощинская Н.В. Культура прибалтийско-финского и русского населения северо-западных районов Новгородской земли на современном этапе её археологического изучения. // Финны в Европе, VI-XV века. Вцып. 2. М., 1990.
- 54. Савельев Л.И. О насыпях и кургане в С.-Петербургской губернии // ИРАО. 1877. Т. 8.
- 55. Сакса А.И. Карельский перешеек формирование природного и историко-географического ландшафта // Археология, этнография и антропология Евразии. № 2. Новосибирск, 2006.
- 56. Сведения о городищах и курганах С.-Петербургской губернии // Памятная книжка С.-Петербургской губернии, СПб., 1874.
- 57. Семенов С.А. Отчет о научно-исследовательских охранных археологических исследованиях (разведках) по теме «Археологические охранные исследования (разведки) на земельном участке по строительству автомобильной дороги Москва-Петербург на участке 570—км 684 в Ленинградской области и Санкт-Петербурге». СПб., 2010.
 - 58. Сорокин П.Е. Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц. СПб., 2001.

- 59. Сорокин П.Е. «Небываемое бывает» морская победа у устья Невы // Северная война, Санкт-Петербург и Европа в первой четверти XVIII в.: материалы международной научной конференции. СПб., 2006.
- 60. Сорокин П.Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли. СПб., 2017.
- 61. Сорокин П.Е., Короткевич Б. С., Гукин В. Д. Находки эпохи бронзы раннего средневековья на Охтинском мысу // Европейская Сарматия: XIV чтения памяти Анны Мачинской. СПб., 2011.
- 62. Сорокин. П.Е. Археология юго-западных окрестностей Петербурга //Очерки истории Красного Села и Дудергофа. СПб., 2007.
- 63. Спицын А.А. Курганы Петербургской губернии в раскопках Л. К. Ивановского // МАР. 1896. № 20.
- 64. Тархов С.А. Изменение административно-территориального деления России за последние 300 лет. [Электронный ресурс] // География. -2001 № 15 (спецвыпуск) http://geo (дата обращения 04.03.2024).
- 65. Физико-географическое районирование СССР. Характеристика региональных единиц. Под ред. Профф. К.А. Гвоздецкого. М. 1968.
- 66. Шардунов В.Н., Ерохина О.В. Немецкие колонии Санкт-Петербургской губернии: появление и развитие в 1765-1800-х гг. // Журнал Фронтирных Исследований 2023. №1.
- 67. Шаскольский И.П. Русско-ливонские переговоры 1554 г. и вопрос о ливонской дани. // Международные связи России до XVII в. М. 1961.
- 68. Шуньгина С.Е. Археология Санкт-Петербурга. Почти юбилей с момента первых исследований. // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 2021.

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ




Рис. 1. Местоположение участка проведенных археологических исследований на схеме административного деления г. Санкт-Петербург. Не масштабирована.




Рис. 2. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на схеме административного деления Красносельского района Санкт-Петербурга. Не масштабирована.




Рис. 3. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на фрагменте топографической карты Ленинградской области 2001 года. Использованы данные электронного ресурса http://www.etomesto.ru/ Дата обращения: 04 августа 2025 г.



Рис. 4. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на фрагменте спутниковой карты Google. Дата обращения: 04 августа 2025 г




Рис. 5. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на фрагменте карты бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга авторства Бергенгейма от 1676 г. Использованы данные электронного ресурса http://www.etomesto.ru/». Дата обращения: 04 августа 2025 г.



Рис. 6. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на фрагменте карты Санкт-Петербургской губернии 1792 г. Использованы данные электронного ресурса http://www.etomesto.ru/>. Дата обращения: 04 августа 2025 г.




Рис. 7. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на фрагменте на фрагменте семитопографической карты окружности Санкт-Петербурга и Карельского перешейка 1810 г. Использованы данные электронного ресурса http://www.etomesto.ru/». Дата обращения: 04 августа 2025 г.




Рис. 8. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на фрагменте трехверстной военной топографической карты Шуберта Санкт-Петербургской губернии 1855 г. Использованы данные электронного ресурса http://www.etomesto.ru/. Дата обращения: 04 августа 2025 г.




Рис. 9. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на фрагменте военно-топографической карты Санкт-Петербургской и Выборгской губерний 1868 года. Использованы данные электронного ресурса http://www.etomesto.ru/». Дата обращения: 04 августа 2025 г.




Рис. 10. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на фрагменте военно-топографической карты Санкт-Петербургской губернии 1890 года. Использованы данные электронного ресурса http://www.etomesto.ru/. Дата обращения: 04 августа 2025 г.




Рис. 11. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия "Предпортовый", участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на фрагменте карты двухверстовки Санкт-Петербургской губернии 1913 года.

Использованы данные электронного ресурса http://www.etomesto.ru/>. Дата обращения: 04 августа 2025 г.




Рис. 12. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на фрагменте карты окрестностей Петрограда на финской 500 метровке 1924 г. Использованы данные электронного ресурса http://www.etomesto.ru/». Дата обращения: 04 августа 2025 г.



Рис. 13. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на фрагменте аэрофотоснимков с немецких разведывательных самолетов времен Второй Мировой войны. 1939 и 1942 года. Использованы данные электронного ресурса http://www.etomesto.ru/. Дата обращения: 04 августа 2025 г.



Рис. 14. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на фрагменте аэрофотосъемки Ленинграда 1972 года. Использованы данные электронного ресурса http://www.etomesto.ru/>. Дата обращения: 04 августа 2025 г.



Рис. 15. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение территории обследования на публичной кадастровой карте. Использованы данные электронного ресурса: https://nspd.gov.ru/. Дата обращения: 04 августа 2025 г.



Рис. 16. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение шурфа и зачистки на обследованной территории. Использованы данные электронного ресурса https://www.google.ru/maps/. Дата обращения: 04 августа 2025 г.



Рис. 17. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение шурфа и зачистки на топографической основе, предоставленной заказчиком.



Рис. 18. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Местоположение ближайших памятников археологии относительно территории обследования. Использованы данные электронного ресурса https://www.google.ru/maps/. Дата обращения: 04 августа 2025 г.



Рис. 19. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. План фотофиксации участка обследования с указанием направления съемки. Использованы данные электронного ресурса https://www.google.ru/maps/. Дата обращения: 04 августа 2025 г.



Рис. 20. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Точка фотофиксации 1. Вид с С.



Рис. 21. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Точка фотофиксации 1. Вид с В.



Рис. 22. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Точка фотофиксации 1. Вид с Ю.



Рис. 23. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Точка фотофиксации 1. Вид с 3.



Рис. 24. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Точка фотофиксации 2. Вид с ВЮВ.




Рис. 25. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Точка фотофиксации 2. Вид с ЮЮЗ.



Рис. 26. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Точка фотофиксации 2. Вид с 3С3.



Рис. 27. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 1. Месторасположение. Вид с Ю.



Рис. 28. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 1. Выборка заполнения. Рабочий момент. Вид с Ю.



Рис. 29. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 1. Грунтовые воды на уровне материка. Вид с Ю.



Рис. 30. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 1. Северная стенка. Вид с Ю.



Рис. 31. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 1. Северная стенка после прокопа материка. Вид с Ю.



Рис. 32. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 1. Выкопанный шурф с включением окружающего пейзажа. Вид с Ю.




Рис. 33. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 1. После рекультивации. Вид с Ю.



Рис. 34. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 2. Месторасположение. Вид с Ю.



Рис. 35. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 2. Пятна ям на уровне материка. Вид с Ю.



Рис. 36. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 2. Материк после выборки ям. Вид с Ю.



Рис. 37. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 2. Северная стенка. Вид с Ю.



Рис. 38. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 2. Северная стенка после прокопа материка. Вид с Ю.



Рис. 39. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 2. Выкопанный шурф с включением окружающего пейзажа. Вид с Ю.



Рис. 40. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 2. После рекультивации. Вид с Ю.



Рис. 41. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 3. Месторасположение. Вид с Ю.



Рис. 42. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 3. Выборка заполнения. Рабочий момент. Вид с Ю.



Рис. 43. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 3. Материк. Вид с Ю.



Рис. 44. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 3. Северная стенка. Вид с Ю.



Рис. 45. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 3. Северная стенка после прокопа материка. Вид с Ю.



Рис. 46. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 3. Выкопанный шурф с включением окружающего пейзажа. Вид с Ю.



Рис. 47. Санкт-Петербург, Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008533:29. Шурф 3. После рекультивации. Вид с Ю.



Министерство культуры Российской Федерации

OTKPЫТЫЙ AИСТ

№ P018-00103-00/02315999

Настоящий открытый лист выдан:

Заботину Никите Александровичу

nacnopm 2806 № 739890

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ

на земельных участках с кадастровыми номерами 78:07:0003189:159, 78:11:0005606:75, 78:11:0005607:1303, 78:11:0005607:1330, 78:40:0008533:43, 78:40:0008533:29, 78:34:0004366:5574, 78:37:0017412:3974; под объект «Техническое перевооружение установки электрохимической защиты газопроводов по адресу: Б. Сампсониевский пр-кт, д. 39А. Перенос установки защиты на адрес: Б. Сампсониевский пр-кт, д. 43» в г. Санкт-Петербурге; с кадастровым номером 47:07:1039002:1 в Ленинградской области.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Заботин Никита Александрович

(Ф.И.Ф)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:

археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с

16 мая 2025 г.

по 29 декабря 2025 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа:

16 мая 2025 г.

Первый заместитель Министра

(должность)

Дата 16 мая 2025 г.

С.Г.Обрывалин

(Ф.И.О.)

М.П.

042262

Приложение 5

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, на участке по объекту: «Здание производственного назначения, по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), кадастровый номер 78:40:0008533:29». Копия Открытого листа на право производства полевых археологических работ



Министерство культуры Российской Федерации

OTKPЫТЫЙ AИСТ

№ P018-00103-00/02315999

Настоящий открытый лист выдан:

Заботину Никите Александровичу

nacnopm 2806 № 739890

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ

на земельных участках с кадастровыми номерами 78:07:0003189:159, 78:11:0005606:75, 78:11:0005607:1303, 78:11:0005607:1330, 78:40:0008533:43, 78:40:0008533:29, 78:34:0004366:5574, 78:37:0017412:3974; под объект «Техническое перевооружение установки электрохимической защиты газопроводов по адресу: Б. Сампсониевский пр-кт, д. 39А. Перенос установки защиты на адрес: Б. Сампсониевский пр-кт, д. 43» в г. Санкт-Петербурге; с кадастровым номером 47:07:1039002:1 в Ленинградской области.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Заботин Никита Александрович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы: археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с

16 мая 2025 г.

по 29 декабря 2025 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа:

16 мая 2025 г.

Первый заместитель Министра

(должность

Дата 16 мая 2025 г.

С.Г.Обрывалин

(Ф.И.О

М.П.

042262