

Акт

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных в г.

Кронштадт: «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проекта «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова», (шифр: МСО-ЗС-0422), разработанной индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией Сергеевной в 2022 г.

Акт

по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия, расположенных в г.
Кронштадт: «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия при реализации проекта «Реконструкции
электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул.
Зосимова», (шифр: МСО-3С-0422), разработанной индивидуальным
предпринимателем Архиповой Марией Сергеевной в 2022 г.
Санкт-Петербург «29» апреля 2022 г.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена аттестованным экспертом М.С. Лавриновским в период с «25» апреля 2022 года по «29» апреля 2022 года (Приложение № 6. Копия договора с экспертом).

2. Место проведения экспертизы

Санкт-Петербург.

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы

Индивидуальный предприниматель Архипова Мария Сергеевна – разработчик проектной документации (ИНН 470520107845, Санкт-Петербург, Лыжный переулок, д. 3, кв. 31, 197345).

4. Сведения об эксперте

- **Эксперт по проведению ГИКЭ:** Лавриновский Максим Семенович, образование высшее - Санкт-Петербургский государственный Университет водных коммуникаций, Кандидат технических наук.

специальность – «Гидротехническое строительство», квалификация: инженер-гидротехник с правом производства общестроительных работ;

стаж работы по специальности– 23 года; государственный эксперт (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 997 от 17.07.2019 г.). Место работы, должность – ООО «Ремесленник», главный инженер проекта.

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в

Аттестованный эксперт

(подписано электронной подписью)

М.С. Лавриновский

реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

Настоящим подтверждаю, что я предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

Аттестованный эксперт (подписано электронной подписью) М.С. Лавриновский

6. Объект государственной историко-культурной экспертизы

Документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных в г. Кронштадт: «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проекта «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова», (шифр: МСО-ЗС-0422), разработанной индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией Сергеевной в 2022 г.

7. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных в г. Кронштадт, при проведении работ, предусмотренных проектом: «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного

Аттестованный эксперт (подписано электронной подписью) М.С. Лавриновский

освещения объекта: ул. Зосимова», разработанным ООО «КСК-ЭЛЕКТРОПРОЕКТ» в 2022 году.

8. Перечень документов, предоставленных заявителем

1) Распоряжение об утверждении предмета охраны объектов культурного наследия федерального значения «Ботардо северное с капониrom», «Ботардо южное», «Вал земляной Главный», «Ров крепостной оборонительный», «Стена эскарповая», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт» от 28.10.2020 г. №376-р

2) Распоряжение об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом» от 01.04.2011 №10-99

3) Распоряжение о включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом трудолюбия со странноприимным домом», об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия от 17.06.2020 №190-р

4) Распоряжение об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Собрание корпуса артиллерийских офицеров» от 25.10.2011 №10-718

5) Распоряжение об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт» от 30.07.2015 №10-330

6) Распоряжение об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт» от 28.10.2020 №345-р

7) План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом» от 27.06.2003 г.;

8) План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом для кронштадского гарнизона» от 27.06.2003 г.;

9) План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Казарма» от 27.06.2003 г.;

10) План границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Собрание корпуса артиллерийских офицеров» от 19.11.2003 г.;

11) План границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом именитого гражданина Пароского» от 20.02.2004 г.;

12) План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт» от 04.07.2005 г.;

13) Проектная документация «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проекта «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова», (шифр: МСО-ЗС-0422), разработанная индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией Сергеевной в 2022 г.

9. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

9.1. Нормативно-правовая документация

1) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2) Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.

3) Разъяснительное письмо Министерства культуры РФ от 25.03.2014 г. № 52-01-39/12-ГА «О научно-проектной и проектной документации, направляемой на государственную историко-культурную экспертизу».

4) ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (действует от 01.01.2014 г.).

5) ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (действует от 01.06.2014 г.).

6) ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования» (действует от 01.04.2015 г.).

7) Выкопировка из постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (Приложение № 3).

8) Выкопировка из решения исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 06.08.1990 года №644 «О взятии под охрану памятников архитектуры Петроградского района и г. Кронштадта» (Приложение № 3).

9) Копия решения исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 06.08.1990 года №646 «О взятии под охрану историко-архитектурных памятников г. Кронштадта и утверждении границ охранной зоны» (Приложение № 3).

10) Выкопировка из приказа КГИОП от 20.02.2001 №15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность» (Приложение №3).

9.2. Архивные и библиографические источники

1) Е.В.Исакова, В.П.Орлов. Кронштадт. Архитектура. История. Фортификация. СПб, "Крига", 2017

2) Исакова Е. В., Шкаровский М. В. Храмы Кронштадта. — СПб.: «Паритет», 2005

3) Лавры, монастыри и храмы на Святой Руси. С.-Петербургская епархия 1909 г.

4) Раздолгин А. А., Скориков Ю. А. Кронштадтская крепость. — Л.: Стройиздат. Ленинградское отделение, 1988. — 420 с.ил.

5) Шелов А. В. Исторический очерк крепости Кронштадт. Кронштадт. 1904.

9.3. Интернет-ресурсы

1) «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: <https://pastvu.com>

2) «Это место» – старые и современные карты всех регионов [Электронный ресурс]. URL: <http://www.etomesto.ru>.

3) Citywalls.ru – архитектурный сайт Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.citywalls.ru>.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы экспертами были проведены следующие исследования:

- визуальное обследование, натурная фотофиксация (Приложение №3) в целях установления особенностей состояния объекта культурного наследия;

- анализ представленных заказчиком материалов и документации, перечисленных в пункте 8 настоящего Акта;

- историко-библиографические исследования на основании материалов, хранящихся в открытом доступе. Иконографические материалы, собранные в процессе проведения экспертизы, представлены в Приложении №2 к настоящему акту.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода о возможности проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных в городе Кронштадт. Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

12.1. Собственник или пользователь объекта

Земельные участки, в границах которых планируется проведение работ, находятся преимущественно в государственной и муниципальной собственности.

12.2. Сведения о государственной охране объекта культурного наследия

1) Здание по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 17, лит. А является выявленным объектом культурного наследия «Жилой дом» согласно приказу КГИОП от 20.02.2001 №15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность» (Приложение №3).

Предмет охраны объекта утвержден Распоряжением КГИОП от 01.04.2011 г. № 10-99 «Распоряжение об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом» (Приложение № 4).

План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом» утвержден КГИОП 27.06.2003 (Приложение №5).

2) Здание по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Владимирская ул., д. 48/8, лит. А является выявленным объектом культурного наследия «Поликлиника» согласно приказу КГИОП от 20.02.2001 №15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность» (Приложение №3).

3) Здание по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Гражданская ул., д. 23, лит. А является выявленным объектом культурного наследия «Жилой дом для кронштадтского гарнизона» согласно приказу КГИОП от 20.02.2001 №15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность» (Приложение №3).

План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом для кронштадтского гарнизона» утвержден КГИОП 27.06.2003 (Приложение №5).

4) Здание по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 11, лит. А является выявленным объектом культурного наследия «Казарма» согласно приказу КГИОП от 20.02.2001 №15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность» (Приложение №3).

План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Казарма» утвержден КГИОП 27.06.2003 (Приложение №5).

5) Здание по адресу Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Зосимова, дом 15, литера Д является объектом культурного наследия регионального значения «Собрание корпуса артиллерийских офицеров» согласно решению исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов № 646 от 06.08.1990 «О взятии под охрану историко-архитектурных памятников г. Кронштадта и утверждении границ охранной зоны» (Приложение №3).

Предмет охраны объекта утвержден Распоряжением КГИОП 25.10.2011 №10-718 «Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Собрание корпуса артиллерийских офицеров» (Приложение № 4).

План границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Собрание корпуса артиллерийских офицеров» утвержден КГИОП 19.11.2003 (Приложение №5).

6) Здание по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Зосимова, дом 22, корпус 1, литера А является объектом культурного

наследия регионального значения «Дом именитого гражданина Пароского» согласно решения исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 06.08.1990 года №644 «О взятии под охрану памятников архитектуры Петроградского района и г. Кронштадта» (Приложение №3).

План границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом именитого гражданина Пароского» утвержден КГИОП 20.02.2004 г. (Приложение №5).

7) Здание по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Фейгина, дом 7 - 9, литера А является объектом культурного наследия регионального значения «Дом трудолюбия со странноприимным домом» согласно распоряжению КГИОП от 17.06.2020 №190-р «О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом трудолюбия со странноприимным домом», об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия» (Приложение №3).

8) Здание по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, улица Зосимова, дом 24/13, литера А является объектом культурного наследия федерального значения «Церковь англиканская» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (Приложение № 3).

9) Объекты входящие в ансамбль культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт»:

– Здание по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Зосимова, дом 15, литера А; дом 15, литера Б – «Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней»

– Здание по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Зосимова, дом 3, литера А; дом 3, литера Б – «Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней»

– Объект культурного наследия федерального значения «Вал земляной Главный»

– Объект культурного наследия федерального значения «Ботардо южное».

Являются объектами культурного наследия федерального значения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 527 «О перечне объектов исторического и культурного

наследия федерального значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (Приложение № 3).

Предмет охраны объектов утвержден:

– Распоряжением об утверждении предмета охраны объектов культурного наследия федерального значения «Ботардо северное с капониrom», «Ботардо южное», «Вал земляной Главный», «Ров крепостной оборонительный», «Стена эскарповая», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт» от 28.10.2020 г. №376-р (Приложение № 4).

– Распоряжением об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт» от 30.07.2015 №10-330 (Приложение № 4).

– Распоряжением об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт» от 28.10.2020 №345-р (Приложение № 4).

План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт» утвержден КГИОП 04.07.2005 (Приложение №5).

12.3. Краткие исторические сведения: время возникновения, даты основных изменений объекта (объектов, территории проектирования)

Объект культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт»:

Кронштадтская крепость — памятник архитектуры и истории XVIII—XIX веков. В хорошем состоянии сохранился только Северный вал крепости, расположенный в центре Кронштадта вдоль улицы Восстания, которая была проведена в XIX веке вдоль уже существовавшей, но незадолго перед этим перестроенной крепости. Строительство крепости началось через двадцать лет после того, как началось сооружение кронштадтских фортов, и закончилось в конце XIX века. Генеральный план строительства на острове, включавший план застройки города, был утверждён Петром I в 1721 году. Город должен был быть окружён крепостной оградой бастионного начертания с запада, севера и востока. С южной стороны город должен был быть защищён стенками гаваней. Во время катастрофического наводнения в

ноябре 1824 года практически вся поверхность острова, за исключением нескольких возвышенностей за пределами города, оказалась под водой. Уже к вечеру 7 ноября Кронштадтская крепость практически перестала существовать. Укрепления были разрушены, вооружение смыто волнами. Стихия обрушилась внезапно, в результате многие солдаты, не снятые с постов, погибли.

Граф Сухтелен, инспектор Инженерного департамента, создатель Генерального штаба русских вооружённых сил, срочно создал проект городских каменных укреплений. Под руководством инженер-подполковника Львова начались срочные восстановительные работы, которые велись круглосуточно. В основном работы закончились к лету 1826 года.

В 1827 год был заново утверждён план города, мало чем отличавшийся от старого.

После окончания работ по укреплению обороны города он стал напоминать собой неправильный четырёхугольник. Со стороны суши острова Котлин он был защищен стеной с башнями и эскарпом.

С запада город был прикрыт эскарповой стеной, которая была частично замещена стенами 1-й Западной (Цитадельной) оборонительной казармы с полубашней (построена в 1826—1828 годах, перестроена в 1903—1906 годах), а также 2-й Западной (Кронштадтской) оборонительной казармы (построенной в 1826—1829 годах и перестроенной в те же годы, что и первая). Перед эскарпной стеной был выкопан Кронверкский канал, с севера и юга перекрытый батардо.

Северные городские оборонительные сооружения были образованы четырьмя Северными оборонительными казармами, построенными в разное время с 1831 по 1871 год, некоторые из которых были снабжены полубашнями. С востока была расположена пятая, Восточная оборонительная казарма.

Со стороны моря город был защищён молами с площадками, предназначенными для размещения пушек, а также батареей «Князь Меншиков», защищающий вход в Среднюю и Купеческую гавани.

К западу от кронверка были расположены люнеты: люнет «Ден» (названный так по имени русского военного инженера генерала И. И. Дена) восточнее современного городского кладбища и люнет в районе бывшей базы торпедных катеров — «Базы Литке» (названный так по имени знаменитого русского мореплавателя, гидрографа Ф. П. Литке), рядом с которой в настоящее время создан контейнерный терминал.

До настоящего времени сохранился ряд казарм и Северный вал крепости вдоль улицы Восстания и частично вдоль улицы Зосимова до Кронштадтских ворот.

Объект культурного наследия регионального значения «Странноприимный дом» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 7, лит. А, и объект культурного наследия регионального значения «Дом трудолюбия» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 9, лит. А входящие в ансамбль «Дом трудолюбия со странноприимным домом»:

В 1872 г. о. Иоанн Кронштадтский опубликовал в «Кронштадтском вестнике» воззвание о создании Дома трудолюбия. Он предлагал «всему кронштадтскому обществу, духовному, военному, чиновничьему, торговому, мещанскому образовать из себя попечительство или братство, по примеру существующих в некоторых городах. В том числе в С. Петербурге, и соединенными силами заботиться о приискании для нищих общего жилья, рабочего дома и ремесленного училища».

В 1894 г. было образовано Приходское Попечительство о бедных, официальное открытие которого состоялось в соборе 29 июня после поздней литургии. Председателем попечительства был избран купец М. И. Бритнев, а сам о. Иоанн – делопроизводителем.

В 1881 г., после трагической гибели императора Александра II, о. Иоанн предложил будущий Дом трудолюбия посвятить памяти Александра II. Это значительно увеличило поток пожертвований, и уже в конце лета началось строительство.

Закладка была совершена 23 августа 1881 г. (на Медвежьей ул., в посл. названной в честь Иоанна Кронштадского Сергиевской). Проект трехэтажного каменного дома составил инженер-поручик В. О. Титов. Строительство уже началось, здание было подведено под кровлю, но 7 декабря городской пожар опустошил район строительства, сгорел и дом Попечительства. Сумма, выплаченная страховой компанией, оказалась значительной и пошла на достройку Дома. Строительство завершилось к осени 1882 г., Дом освящен о. Иоанном 10 октября, а с 12 октября его деятельность объявлена открытой.

Объект культурного наследия федерального значения «Церковь англиканская» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 24/13, лит. А:

К началу XX в. в Кронштадте усилилась православная эстонская община. В ней состояло около 800 человек, но своего храма община не имела, проводя богослужения по договоренности в разных свободных храмах.

В 1901 г. митрополит Антоний (Вадковский) дал разрешение на возведение в Кронштадте церкви во имя св. Исидора Юрьевского для

православных эстонцев. зачинателем строительства. стал священник эстонской общины о. Николай Симо.

Участок для храма был отведен на Павловской ул. Проект деревянного двухэтажного храма составил акад. арх. А. И. фон Гоген, но средств на строительство оказалось недостаточно. В 1902 г. арх. Н. Долбинский составил более скромный проект по заказу потомственного почетного гражданина К. Н. Туркина. который вызвался финансировать строительство.

По согласованию с командиром Кронштадтского порта адмиралом С. О. Макаровым для строительства был запрошен участок, прилегающий к Морской Богоявленской церкви с юго-восточной стороны., но этому воспротивился причт морской церкви, и Протопресвитер военного и морского духовенства Желобовский отказал просителям.

Тогда К. Н. Туркин приобрел здание упраздненной Английской церкви и прилегающий к ней участок по Александровской (ныне ул. Зосимова) и Андреевской улицам и пожертвовал дом и землю эстонскому православному обществу.

На средства того же Туркина здание приспособили под православный храм. Над алтарной частью надстроили главку. В алтарной части настлали мраморный пол, под который заложили мощи святых. Стены алтарной части были расписаны, в северной ее части сохранились надписи на английском языке - тексты заповедей, Символ веры и молитва Господня. Алтарь закрывал резной дубовый иконостас. 1 декабря 1902 г. церковь была освящена о. Иоанном Кронштадтским.

После революционных событий к августу 1918 г. приходская община русско-эстонской церкви состояла из 158 человек, в более поздний список от 14 февраля 1919 г. вошло уже 216 человек. Община заключила договор с новыми властями города на пользование храмом

В 1921 г., после подавления Кронштадтского мятежа, церковь закрыли, но через несколько месяцев верующим, собрав 200 подписей, удалось добиться открытия храма.

До весны 1931 г. мемориальный кабинет о. Иоанна находился в ведении общины русско-эстонской Крестовоздвиженской церкви и его экспонаты были выделены в специальный раздел описей имущества храма 1926-1931 гг. К 1929 г. начались трудности с заключением арендного договора. В октябре 1930 г. ОГПУ арестовало настоятеля храма о. Сергия Георгиевского, из Кронштадта выслали председателя "двадцатки² и нескольких членов приходского совета.

10 февраля 1931 появилось объявление о расторжении договора, а чуть позднее был издан приказ о закрытии церкви. Уже к декабрю 1931 г. храм был переделан внутри и использовался в качестве общежития.

Объект культурного наследия регионального значения «Дом именитого гражданина Пароского» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 22, к. 1, лит. А:

Дом именитого господина Пароского на улице Зосимова относится к типичной городской застройке Кронштадта XIX века. Предположительное время строительства особняка — период с 1825 по 1848 годы. К сожалению, история не сохранила подробных сведений о владельце дома. Единственно неоспоримым остался тот факт, что его именовали «именитым господином». И это было совершенно официальным званием, которое, согласно Городовому положению 1785 года, присваивалось горожанам любого сословия, «кои оптом торгуют и лавок не имеют». Этому звания удостаивались банкиры, судовладельцы, ученые и художники.

В 1948 году на доме появилась мраморная мемориальная табличка «В этом доме жил соратник изобретателя радио А. С. Попова Петр Николаевич Рыбкин. 1864–1948».

Выявленный объект культурного наследия «Поликлиника», по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Владимирская ул., д. 48/8, лит. А:

Сооружение было возведено в 1953 году по проекту известного русского архитектора В. В. Хазанова. После реставрационных работ в 1983 году оно сохранило свой прежний облик. В конце XX века здание использовалось в качестве детской больницы. Сегодня здесь размещаются медицинские и социальные учреждения.

12.4. Описание объекта

1. Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 17, лит. А

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Восстания, дом 17, литера А, представляет собой прямоугольное в плане двухэтажное здание, выполненное в кирпичном стиле, с двумя лестничными ризалитами на лицевом фасаде и двумя - на дворовом фасаде. Крыша здания вальмовая, с металлическим покрытием.

2. Выявленный объект культурного наследия «Поликлиника», по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Владимирская ул., д. 48/8, лит. А

Выявленный объект культурного наследия «Поликлиника», по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, Владимирская улица, дом 48/8, литера А, представляет собой П-образное в плане двухэтажное здание с двумя портиками входных зон с колонн тосканского ордера со стороны северного фасада и полукруглым портиком колонн тосканского ордера со стороны

южного фасада. Здание выполнено в стиле сталинского неоклассицизма. Крыша скатная, с металлическим покрытием.

3. Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом для кронштадтского гарнизона», по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Гражданская ул., д. 23, лит. А

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом для кронштадтского гарнизона», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, Гражданская улица, дом 23, литера А, представляет собой прямоугольное в плане двухэтажное здание, выполненное в «кирпичном» стиле. Центральная часть в три световые оси со стороны северного и южного фасадов выделена ризалитом, с треугольным фронтоном в завершении. Крыша скатная, с металлическим покрытием.

4. Выявленный объект культурного наследия «Казарма», по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 11, лит. А

Выявленный объект культурного наследия «Казарма», по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Зосимова, дом 11, литера А представляет собой прямоугольное в плане двухэтажное здание, выполненное в «кирпичном» стиле. По центральной оси в завершении здания треугольный фронтон. Окрытие кровли металлическое.

5. Объект культурного наследия регионального значения «Собрание корпуса артиллерийских офицеров» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 15, лит. Д

ОКНРЗ «Собрание корпуса артиллерийских офицеров», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Зосимова, дом 15, литера Д представляет собой Т-образное в плане 2-3 этажное сооружение, включая лестничные ризалиты по 6 оси южного 1оси северного фасадов, ризалиты по 8-10 осям восточного и 1-3 осям западного фасадов и углубления на две оси по 1-2 осям восточного фасада и 9-10 осям западного фасада, палисадник с оградой со стороны западного фасада. Крыша вальмовая, с металлическим покрытием.

6. Объект культурного наследия регионального значения «Дом именитого гражданина Пароского» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 22, к. 1, лит. А

ОКНРЗ «Дом именитого гражданина Пароского», по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Зосимова, дом 22, корпус 1, литера А, представляет собой прямоугольное в плане трехэтажное здание с ризалитом по 3-4 осям со стороны восточного фасада Крыша здания скатная, с металлическим покрытием.

7. Объект культурного наследия регионального значения «Странноприимный дом» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул.

Фейгина, д. 7, лит. А, и объект культурного наследия регионального значения «Дом трудолюбия» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 9, лит. А входящие в ансамбль «Дом трудолюбия со странноприимным домом».

ОКНРЗ «Дом трудолюбия со странноприимным домом», по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Фейгина, дом 7, литера А; дом 9, литера А. «Дом трудолюбия», по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Фейгина, дом 7, литера А представляет собой прямоугольное в плане трехэтажное здание с раскреповками по 2-4 и 8-10 осям лицевого (восточного) и дворового (западного) фасадам. Крыша здания скатная, с металлическим покрытием. «Странноприимный дом», по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Фейгина, дом 9, литера А, представляет собой прямоугольное в плане четырехэтажное здание с тремя раскреповками по центральной и крайней осям лицевого (восточного) фасада, воротным проездом по крайней южной оси, двумя лестничными ризалитами по центральной и предпоследней южной оси дворового (западного) фасада.

8. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь англиканская» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 24/13, лит. А

ОКНФЗ «Церковь англиканская», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Зосимова, дом 24/13, литера А, представляет собой прямоугольное в плане здание с креповками по крайним восточной и западной осям северного и южного фасадов, с ступенчатым аттиковым объемом, портиком с треугольным фронтоном по западному торцевому фасаду и колокольной с купольным завершением (утрачена). Крыша вальмовая, скатная (фронтон), с металлическим покрытием.

Объекты входящие в ансамбль культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт»:

9. Объект культурного наследия федерального значения «Вал земляной Главный» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт

ОКНФЗ «Вал земляной Главный», входящий в состав ОКНФЗ «Крепость Кронштадт», представляет собой изогнутый насыпной земляной вал, обваловывающий горжевую часть эскарповой стены вдоль западного фронта Кронштадтской крепости, прерывающийся западными оборонительными казармами и утраченного в южной части эскарповой стены.

10. Объект культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт ул. Зосимова, д. 3, лит. А; д. 3, лит. Б

ОКНФЗ «Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней», по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Зосимова, дом 3, литера А; дом 3, литера Б, входящий в состав ОКНФЗ «Крепость Кронштадт», представляет собой прямоугольное трехэтажное здание с переломом в центре, с четырьмя ризалитами по западному фасаду. Крыша здания скатная и вальмовая, с металлическим покрытием.

11. Объект культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 15, лит. А; д. 15, лит. Б

ОКНФЗ «Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней», по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Зосимова, дом 15, литера А; дом 15, литера Б, входящий в состав ОКНФЗ «Крепость Кронштадт», представляет собой прямоугольное трехэтажное здание с переломом в центре, с четырьмя поздними ризалитами по западному фасаду и двумя ризалитами по торцевым фасадам.

12. Объект культурного наследия федерального значения «Ботардо южное» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт

ОКНФЗ «Ботардо южное», входящий в состав ОКНФЗ «Крепость Кронштадт», представляет собой прямоугольное кирпичное сооружение, облицованное гранитными блоками, с земляной обваловкой. Расположен в южном участке крепостного рва ОКНФЗ «Крепость Кронштадт».

12.5. Анализ проектной документации

На экспертизу представлена документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных в г. Кронштадт: «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проекта «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова», (шифр: МСО-ЗС-0422), разработанной индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией Сергеевной в 2022 г.

Индивидуальный предприниматель Архипова Мария Сергеевна осуществляет свою деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на основании Лицензии № МКРФ 05178, выданной Министерством культуры Российской Федерации 22.08.2018 г.

Данная документация разработана с целью определения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных в зоне производства работ по реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения.

Проектная документация «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проекта «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова» состоит из одного тома, включает в себя:

Общие положения

В общей части указаны общие положения, рассматриваемые вопросы и нормативная документация, в соответствии с которой разрабатывалась проектная документация, даны термины и определения.

Документация разработана в соответствии с нормами действующего законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Рабочая документация «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова» разработана с целью:

- замены устаревшего, изношенного оборудования, не удовлетворяющего современным нормам и требованиям;
- изменения способа прокладки групповых сетей (воздушная линия заменена на прокладку кабеля в земле);

Проектная, рабочая документация выполнена в соответствии с ПУЭ 7-е изд. и других нормативных документов.

Улица расположена в центральной части г. Кронштадта г. Санкт-Петербурга.

Проектом предусматриваются решения, в соответствии с требованиями Технических условий и маршрутного обследования объекта совместно с представителями СПб ГБУ «Ленсвет»:

- установка опор наружного освещения со светодиодными светильниками
- монтаж АСУНО в существующем пункте питания
- прокладка кабелей в земле в траншее, в тч методом ГНБ (3 ГНБ перехода)
- монтаж контуров заземления

При выполнении работ по прокладке кабельных линий в зоне существующих инженерных коммуникаций шурфование производить через каждые 10 м.

Разработка грунта производится с укреплением стен траншей и котлованов инвентарными щитами. Обратная засыпка траншей и котлованов осуществляется привозным песком.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

По окончании работ проектом предусмотрено полное восстановление нарушенного благоустройства в границах производства работ с обратной засыпкой всех траншей в существующих отметках с сохранением уклонов с учетом организации поверхностного водоотвода, с увязкой вертикальных отметок прилегающей территории. Вне границ проектирования восстановление благоустройства выполняется по факту его нарушения.

Информация по техническому состоянию всех объектов культурного наследия на территории предполагаемого строительства приведена в следующей таблице:

№	Наименование ОКН	Адрес	Категория ТС
1	Жилой дом	город Кронштадт, улица Восстания, дом 17, литера А.	II
2	Крепость Кронштадт. Вал земляной Главный.	город Кронштадт, улица Зосимова, дом 7, сооружение 3, литера А.	II
3	Крепость Кронштадт. Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней.	город Кронштадт, улица Зосимова, дом 3, литера А; дом 3, литера Б.	III
4	Жилой дом для кронштадтского гарнизона.	город Кронштадт, Гражданская улица, дом 23, литера А.	II
5	Поликлиника.	город Кронштадт, Владимирская улица, дом 48/8, литера А.	II
6	Дом именитого гражданина Пароского.	город Кронштадт, улица Зосимова, дом 22, корпус 1, литера А.	II
7	Церковь англиканская.	город Кронштадт, улица Зосимова, дом 24/13, литера А.	III
8	Казарма.	город Кронштадт, улица Зосимова, дом 11, литера А.	II
9	Собрание корпуса артиллерийских офицеров.	город Кронштадт, улица Зосимова, дом 15, литера Д.	II
10	Крепость Кронштадт. Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней.	город Кронштадт, улица Зосимова, дом 15, литера А; дом 15, литера Б.	III
11	Ботардо южное.	сквер б/н Инчхон между Цитадельским шоссе и ул. Зосимова.	III

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Данной документацией разработаны мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, находящихся в непосредственной близости от работ по электрических сетей и устройств наружного освещения, предусмотренных проектной документацией: «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова», разработанным ООО «КСК-ЭЛЕКТРОПРОЕКТ» в 2022 году.

- Необходимо сохранить или минимизировать изменения гидрологических условий площадки.

- Максимально сократить сроки строительства, применять технологии работ, исключая технологическое воздействие на здания окружающей застройки.

- Для оценки опасности и своевременного выявления негативного влияния на окружающую застройку происходящего в процессе производства работ необходимо вести постоянный контроль деформаций соседней застройки. При выявлении развития перемещений соседней застройки необходимо приостановить работы и принять решение по технологическим приемам ведения работ.

- В проекте производства работ должен быть отражен порядок и способы устройства ограждения.

- Должен осуществляться вибродинамический контроль состояния окружающего массива грунта и ОКН (исторических зданий), а также контроль изменения положения уровня грунтовых вод.

- Необходимо минимизировать динамические нагрузки на грунтовое основание, например путем устройства демпфирующего слоя из боя кирпича и бетона толщиной до 0,5 м.

- Организация прокладки инженерных сетей при их расположении вдоль зданий ОКН (исторических зданий) на глубинах более 1 м должна осуществляться под защитой шпунтового ограждения. Длина шпунтового ограждения должна обеспечивать отсутствие фильтрации воды со стороны здания, а при глубине траншеи ниже подошвы фундамента – обладать достаточной прочностью и деформативностью.

- Важным моментом при откопке траншей является величина захватки. В ходе производства работ, даже при применении щадящих технологий прочностные характеристики грунтов снижаются, что сказывается на деформациях основания. Также, при откопке значительной площади в одну захватку наблюдается резкое изменение напряженно-деформированного состояния по всему периметру выемки. Благодаря снятию бытового давления по всей площади новое равновесное состояние достигается за счет больших деформаций окружающей территории. Рекомендуется величину захватки принимать протяженностью не более 10...12 м.

- Не допускается замачивание и промораживание грунта.

- Вопросы дренирования и гидроизоляции решаются в проекте.

Проектное решение должно быть принято на основании всех перечисленных факторов, учитывающих надёжность и устойчивость конструкции.

Мониторинг за состоянием ОКН

Учитывая III геотехническую категорию строительства, а также наличие соседней застройки необходимо осуществлять мониторинг состояния конструкций зданий, попадающих в зону риска от строительства.

Мониторинг является инструментом оперативной корректировки производства работ и направлен на обеспечение сохранности конструкций зданий, расположенных в зоне геотехнического риска.

Основной задачей мониторинга является фиксация превышений критериев безопасного ведения работ при строительстве жилого здания.

Мониторинг состоит из двух этапов – подготовительного и рабочего.

На подготовительном этапе выполняются следующие работы:

- анализируются данные обследования конструкций зданий, попадающих в зону риска;
- определяются фоновые параметры колебания конструкций этих зданий от имеющихся воздействий (автомобильного транспорта, трамваев, метро, соседних производств и т.д.);
- устанавливаются маяки, трещиномеры или датчики на имеющихся в конструкциях этих зданий трещинах;
- определяются неравномерности осадок этих зданий;
- устанавливаются геодезические марки на цоколе с привязкой к городской реперной сети;
- проводятся циклы наблюдений для оценки степени стабилизации деформаций соседней застройки;
- устанавливаются пьезометры (режимные скважины) для контроля уровня подземных вод;
- уточняются проектные критерии по допустимым воздействиям.

На рабочем этапе мониторинга проводится:

- визуальный контроль технического состояния стен зданий, попадающих в зону риска, а также состояния маяков, трещиномеров и датчиков на трещинах который осуществляется:
 - не реже одного раза в месяц в течение периода производства работ и первые 3 месяца, предшествующие производству работ;
 - далее не реже одного раза в квартал в течение двух лет эксплуатации нового здания;
 - геодезические измерения деформаций зданий, в том числе измерения осадок в абсолютных отметках, которые осуществляются:
 - не реже двух раз в неделю в течение периода ведения работ по устройству шпунтового ограждения;
 - далее не реже одного раза в неделю в процессе ведения работ;
 - далее не реже одного раза в месяц в течение двух лет эксплуатации нового здания;

- наблюдения за параметрами колебаний.

При определении допустимых параметров колебаний конструкций зданий и сооружений, отнесенных к объектам культурного наследия, уровень динамических воздействий не должен превышать соответствующее фоновое значение.

- фиксация уровня подземных вод по пьезометрам;
- контроль соблюдения технологического регламента работ;
- контроль смещений поверхности грунта над подземными сооружениями, попадающими в зону риска.

Осуществляющая мониторинг специализированная организация при обнаружении превышения установленных критериев обязана предложить временно приостановить работы и рекомендовать меры по нормализации ситуации. При несогласии застройщика и/или подрядчика с предложенными мероприятиями организация, осуществляющая мониторинг, обязана уведомить об этом органы Госстройнадзора.

Механизм приостановки работ должен предусматривать следующие мероприятия:

- уведомление производителя работ и проектировщика о возникновении негативных технологических воздействий;
- оперативное предложение мероприятий по устранению негативных воздействий, согласованное с проектной организацией;
- информирование государственных контрольных органов (Госстройнадзора, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и др.) о возникновении опасных тенденций, которые могут привести к превышению допустимого критерия по дополнительным деформациям существующих зданий (сооружений).

Организация, проводящая мониторинг, обязана представлять ежемесячный отчет по мониторингу в управление Госархстройнадзора.

13. Обоснование выводов экспертизы

По результатам рассмотрения представленной на экспертизу документации «Мероприятия по обеспечению сохранности расположенных в непосредственной близости от участка проведения работ объектов культурного наследия» (шифр: 03-ИП-2021/09/15-1-МОС), разработанной индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией Сергеевной в 2021 г., экспертом сделаны следующие выводы:

1) Участок производства работ расположен вне границ территорий объектов культурного наследия:

- выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», по

адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 17, лит. А

– выявленный объект культурного наследия «Поликлиника», по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Владимирская ул., д. 48/8, лит. А

– выявленный объект культурного наследия «Жилой дом для кронштадтского гарнизона», по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Гражданская ул., д. 23, лит. А

– выявленный объект культурного наследия «Казарма», по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 11, лит. А

– объект культурного наследия регионального значения «Собрание корпуса артиллерийских офицеров» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 15, лит. Д

– объект культурного наследия регионального значения «Дом именитого гражданина Пароского» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 22, к. 1, лит. А

– объект культурного наследия регионального значения «Странноприимный дом» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 7, лит. А, и объект культурного наследия регионального значения «Дом трудолюбия» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 9, лит. А входящие в ансамбль «Дом трудолюбия со странноприимным домом».

– объект культурного наследия федерального значения «Церковь англиканская» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 24/13, лит. А

Объекты входящие в ансамбль культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт»:

– объект культурного наследия федерального значения «Вал земляной Главный» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт

– объект культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт ул. Зосимова, д. 3, лит. А; д. 3, лит. Б

– объект культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 15, лит. А; д. 15, лит. Б

– объект культурного наследия федерального значения «Ботардо южное» по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт

2) Согласно проведенной оценке воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия, расположенных в непосредственной близости от производства работ по реконструкции электрических сетей и устройства наружного освещения по адресу: г. Кронштадт, улица Зосимова,

реконструкция электрических сетей и устройства наружного освещения не окажет прямого воздействия или косвенного на объекты культурного наследия.

3) Для обеспечения физической сохранности объектов культурного наследия в рассматриваемой документации на основании оценки воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия были разработаны мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включающие решения по организации строительной площадки, движению автотранспорта и строительной техники, исключающие нанесение вреда расположенным на сопряженных территориях объектам культурного наследия, решения по организации производства строительно-монтажных работ с применением щадящих технологических режимов (применение при производстве работ безударных технологий), мероприятия по минимизации расчетных динамических (вибрационных) нагрузок от строительных машин и механизмов, предполагаемых к использованию в процессе производства работ, решения по динамическому мониторингу за техническим состоянием конструкций объектов культурного наследия и по геотехническому мониторингу во время производства строительно-монтажных работ и после окончания строительства, направленные на оперативное определение возможных негативных воздействий и на их устранение;

4) При соблюдении разработанных в документации мер, направленных на недопущение случайного или умышленного повреждения и уничтожения объектов культурного наследия, примыкающих к участку строительства, при проведении земляных и строительных работ, предусмотренных проектом: «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проекта «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова», (шифр: МСО-ЗС-0422), разработанной индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией Сергеевной в 2022 г., сохранность объектов культурного наследия, расположенных на участке, непосредственно связанным с участком реконструкции, обеспечивается.

14. Выводы экспертизы

По результатам рассмотрения документации – «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проекта «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова», (шифр: МСО-ЗС-0422), разработанной индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией Сергеевной в 2022 г. – экспертом сделан вывод о возможности (**положительное заключение**) обеспечения сохранности объектов культурного наследия, расположенных в

г. Кронштадт, при проведении работ, предусмотренных проектом «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова», разработанным ООО «КСК-ЭЛЕКТРОПРОЕКТ» в 2022 году.

15. Перечень приложений к заключению экспертизы.

Приложение 1. Иконографические материалы

Приложение 2. Фотофиксация современного состояния от 25.04.2022

Приложение 3. Выкопировка из постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 №527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге»; Выкопировка из решения исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 06.08.1990 года №644 «О взятии под охрану памятников архитектуры Петроградского района и г. Кронштадта»; Копия решения исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 06.08.1990 года №646 «О взятии под охрану историко-архитектурных памятников г. Кронштадта и утверждении границ охранной зоны» Выкопировка из приказа КГИОП от 20.02.2001 №15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность».; Распоряжение о включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом трудолюбия со странноприимным домом», об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия от 25.06.2020 №190-р

Приложение 4. Копии распоряжений КГИОП об утверждении/определении перечня/ предметов (предмета) охраны объектов культурного наследия, расположенных в г. Кронштадт

Приложение 5. Копии планов границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в г. Кронштадт

Приложение 6. Копия договора с экспертом.

Подпись эксперта


(подписано электронной подписью) / М.С. Лавриновский / 29.04.2022 года

Приложение № 1 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных в г. Кронштадт: «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проекта «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова», (шифр: МСО-ЗС-0422), разработанной индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией Сергеевной в 2022 г.


Иконографические материалы

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Илл. 1 План Кронштадтской крепости и окрестностей. Атлас крепостей Российской Империи, 1853 — ЭтоМесто – старые карты России [Электронный ресурс]. URL: www.etomesto.ru.
- Илл. 2 План г. Кронштадта с показанием южного берега 1723 года и проектированных Петром Великим гаваней и каналов, 1885 — ЭтоМесто – старые карты России [Электронный ресурс]. URL: www.etomesto.ru.
- Илл. 3 Спутниковая карта Санкт-Петербурга (Ленинграда) 1980 года, (фрагмент)— ЭтоМесто – старые карты России [Электронный ресурс]. URL: www.etomesto.ru.
- Илл. 4 Артиллерийский клуб, 1900 – 1914— «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: <https://pastvu.com/p/164009>
- Илл. 5 Дом Трудолюбия, 1890 – 1900— «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: <https://pastvu.com/p/338070>
- Илл. 6 Артиллерийские казармы, 1900 – 1914 — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: <https://pastvu.com/p/133390>
- Илл. 7 Городская больница. Фото 1960-1970-х гг. — «Citywalls.ru» — архитектурный сайт Петербурга [Электронный ресурс]. URL: <https://www.citywalls.ru/house19633>
- Илл. 8 Английская церковь на улице Зосимова, 24/13, 1983 – 1984 — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: <https://pastvu.com/p/137674>
- Илл. 9 Фрагмент крепостной стены, 1991, Остров Котлин— «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: <https://pastvu.com/p/125749>
- Илл. 10 Станция скорой помощи, 1980 – 1985 — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: <https://pastvu.com/p/474497>



Илл. 1 План Кронштадтской крепости и окрестностей. Атлас крепостей Российской Империи, 1853 — ЭтоМесто — старые карты России [Электронный ресурс]. URL: www.etomesto.ru.



Илл. 2 План г. Кронштадта с показанием южного берега 1723 года и проектированных Петром Великим гаваней и каналов, 1885 — ЭтоМесто — старые карты России [Электронный ресурс]. URL: www.etomesto.ru.



Илл. 3 Спутниковая карта Санкт-Петербурга (Ленинграда) 1980 года, (фрагмент)— ЭтоМесто – старые карты России [Электронный ресурс]. URL: www.etomesto.ru.



Илл. 4 Артиллерийский клуб, 1900 – 1914— «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: <https://pastvu.com/p/164009>



Илл. 5 Дом Трудолюбия, 1890 – 1900— «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: <https://pastvu.com/p/338070>



Илл. 6 Артиллерийские казармы, 1900 – 1914 — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: <https://pastvu.com/p/133390>



Илл. 7 Городская больница. Фото 1960-1970-х гг. — «Citywalls.ru» — архитектурный сайт Петербурга [Электронный ресурс]. URL: <https://www.citywalls.ru/house19633>



Илл. 8 Английская церковь на улице Зосимова, 24/13, 1983 – 1984 — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: <https://pastvu.com/p/137674>



Илл. 9 Фрагмент крепостной стены, 1991, Остров Котлин — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: <https://pastvu.com/p/125749>



Илл. 10 Станция скорой помощи, 1980 – 1985 — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: <https://pastvu.com/p/474497>

Приложение № 2 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных в г. Кронштадт: «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проекта «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова», (шифр: МСО-ЗС-0422), разработанной индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией Сергеевной в 2022 г.

**Фотофиксация современного
состояния от 25.04.2022 г.**

**Фотофиксация современного состояния объектов культурного наследия,
расположенных в г. Кронштадт от 25.04.2022 г.
Фотофиксация выполнена М.С. Лавриновским**

Аннотация

- Фото 1 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Ботардо южное»
- Фото 2 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Ботардо южное»
- Фото 3 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Ботардо южное»
- Фото 4 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней»
- Фото 5 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней»
- Фото 6 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия регионального значения «Собрание корпуса артиллерийских офицеров»
- Фото 7 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия регионального значения «Собрание корпуса артиллерийских офицеров»
- Фото 8 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Казарма»
- Фото 9 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Казарма»
- Фото 10 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Казарма»
- Фото 11 Фрагмент лицевого фасада объектов культурного наследия регионального значения «Странноприимный дом» и «Дом трудолюбия»
- Фото 12 Фрагмент лицевого фасада объектов культурного наследия регионального значения «Странноприимный дом» и «Дом трудолюбия»
- Фото 13 Фрагмент лицевого фасада объектов культурного наследия регионального значения «Странноприимный дом» и «Дом трудолюбия»
- Фото 14 Фрагмент дворового фасада объектов культурного наследия регионального значения «Странноприимный дом» и «Дом трудолюбия»
- Фото 15 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Церковь англиканская»
- Фото 16 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Церковь англиканская»
- Фото 17 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Церковь англиканская»
- Фото 18 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия регионального значения: «Дом именитого гражданина Пароского»
- Фото 19 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия регионального значения: «Дом именитого гражданина Пароского»
- Фото 20 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом для кронштадтского гарнизона»
- Фото 21 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом для кронштадтского гарнизона»
- Фото 22 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Поликлиника»
- Фото 23 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Поликлиника»

Фото 24 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней»

Фото 25 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней»

Фото 26 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней»

Фото 27 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Вал земляной Главный»

Фото 28 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Вал земляной Главный»

Фото 29 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом»

Фото 30 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом».

Условные обозначения:

-  - Место и направление фотофиксации
- 1** - Номер фотографии




Рисунок 1. Схема фотофиксации на фрагменте плане города Кронштадт




Рисунок 2. Схема фотофиксации на фрагменте плане города Кронштадт



Фото 1 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Ботардо южное»



Фото 2 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Ботардо южное»



Фото 3 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Ботардо южное»



Фото 4 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней»




Фото 5 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней»



Фото 6 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия регионального значения «Собрание корпуса артиллерийских офицеров»



Фото 7 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия регионального значения «Собрание корпуса артиллерийских офицеров»



Фото 8 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Казарма»



Фото 9 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Казарма»



Фото 10 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Казарма»



Фото 11 Фрагмент лицевого фасада объектов культурного наследия регионального значения
«Странноприимный дом» и «Дом трудолюбия»



Фото 12 Фрагмент лицевого фасада объектов культурного наследия регионального значения
«Странноприимный дом» и «Дом трудолюбия»



Фото 13 Фрагмент лицевого фасада объектов культурного наследия регионального значения «Странноприимный дом» и «Дом трудолюбия»




Фото 14 Фрагмент дворового фасада объектов культурного наследия регионального значения «Странноприимный дом» и «Дом трудолюбия»




Фото 15 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь англиканская»




Фото 16 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь англиканская»



Фото 17 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь англиканская»



Фото 18 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия регионального значения: «Дом
именитого гражданина Пароского»



Фото 19 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия регионального значения: «Дом именитого гражданина Пароского»



Фото 20 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом для кронштадтского гарнизона»



Фото 21 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом для кронштадтского гарнизона»



Фото 22 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Поликлиника»



Фото 23 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Поликлиника»



Фото 24 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней»



Фото 25 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения
«Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней»




Фото 26 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения
«Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней»



Фото 27 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Вал земляной Главный»



Фото 28 Фрагмент лицевого фасада объекта культурного наследия федерального значения «Вал земляной Главный»



Фото 29 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом»



Фото 30 Фрагмент лицевого фасада выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом».

Приложение № 3 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных в г. Кронштадт: «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проекта «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова», (шифр: МСО-ЗС-0422), разработанной индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией Сергеевной в 2022 г.

Выкопировка из постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 №527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского значения), находящихся в г. Санкт-Петербурге»; Выкопировка из решения исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 06.08.1990 года №644 «О взятии под охрану памятников архитектуры Петроградского района и г. Кронштадта»; Копия решения исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 06.08.1990 года №646 «О взятии под охрану историко-архитектурных памятников г. Кронштадта и утверждении границ охранной зоны» Выкопировка из приказа КГИОП от 20.02.2001 №15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность».; Распоряжение о включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом трудолюбия со странноприимным домом», об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия от 25.06.2020 №190-р;

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527 "О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

2 июня 2006 г., 13 октября 2008 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить работу Министерства культуры Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга, проведенную совместно с научно-исследовательскими организациями и организациями по охране памятников истории и культуры, по уточнению пообъектного состава памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге.

2. Утратить прилагаемый перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге.

3. Признать утратившими силу:

приложение N 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г.Ленинграда;

приложение N 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. N 624 "О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г. Ленинграда;

приложение к постановлению Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1976 г. N 495 "О дополнении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" (СП РСФСР, 1976, N 17, ст.134) в части, касающейся памятника культуры г.Ленинграда;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. N 116 "О включении в список исторических памятников ледокола "Красин".

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 1480-р в настоящий Перечень внесены изменения

**Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527)**

С изменениями и дополнениями от:

2 июня 2006 г., 13 октября 2008 г.

Об исключении объекта культурного наследия "Усадьба Лопухиной Е.И. (Левашовых, Вяземских) "Осиновая роща" (г.Санкт-Петербург, Осиновая роща, квартал 138 Осинорощинского лесничества) см. распоряжение Правительства РФ от 21 февраля 2004 г. N 258-р

Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры
Церковь англиканская, 1819-1822 гг.	г.Кронштадт, Зосимова ул., 24, Володарского ул., 13
Крепость Кронштадт:	г.Кронштадт, крепость
башня северо-восточная, 1830 г.	
ботардо северное с капониром, 1836-1839 гг.	
ботардо южное, 1825-1826 гг.	
вал земляной Главный, 1825-1830 гг.	
казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней, 1826-1828 гг., 1903-1906 гг., 1930-е гг.	
казарма оборонительная 1-я северная с сухопутным манежем, 1831-1834 гг.	
казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней, 1826-1829 гг., 1903-1906 гг., 1979-1981 гг.	
казарма оборонительная 2-я северная, 1836-1837 гг.	
казарма оборонительная 3-я северная, 1837-1839 гг., 1950-е гг.	
казарма оборонительная 4-я северная, 1838 г.	
казарма оборонительная 5-я северная, 1871-1873 гг.	
казарма оборонительная восточная, 1833-1835 гг.	
плотина защитная северная N 1, 1826-1840 гг.	
полубашня 1-я северная, 1833 г.	
полубашня 2-я северная, 1836-1837 гг.	
полубашня 3-я северная, 1837-1838 гг.	
ров крепостной оборонительный, 1710-1724 гг., Петр I, строитель Лейн Э., 1761-1764 гг., 1825-1827 гг. (перестройка)	

Санкт-Петербургские ворота с гауптвахтой, 1831-1832 гг., 1872-1873 гг.	г.Кронштадт, крепость
стена оборонительная, 1828-1838 гг.	
стена эскарповая, 1825-1829 гг.	

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

от 6 августа 1990 г. N 644

**О ВЗЯТИИ ПОД ОХРАНУ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА И Г.КРОНШТАДТА**

В соответствии с Законом РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", учитывая большую историко-архитектурную и хозяйственную ценность застройки Ленинграда и его пригородов, Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета народных депутатов РЕШИЛ:

Включить в Государственный список памятников градостроительства и архитектуры местного значения сооружения и сады Петроградского района и г.Кронштадта согласно приложению.

Председатель Исполкома
А.А.Щелканов

Секретарь
В.И.Шитарев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению
Исполкома Ленгорсовета
народных депутатов
от 06.08.90 N 644

Государственный список
памятников градостроительства
и архитектуры местного значения

N п/п	Наименование памятника, дата сооружения, автор	Местонахождение памятника
	г.Кронштадт	
10	Дом именитого гражданина Пароского, 1825-1848 гг. Автор неизвестен	ул.Зосимова, 22, корп. 1
58	Жилой дом именитого гражданина Пароского, существует с 1807 г. Автор неизвестен	ул.Урицкого, 19

Ленинградский городской Совет народных депутатов
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ


от 06.08.90 № 646
Ленинград

О взятии под охрану
историко-архитектурных
памятников г.Кронштадта
и утверждении границ
охранной зоны

В соответствии с Законом РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", а также на основании исследований Управления государственной инспекции по охране памятников Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета народных депутатов РЕШИЛ:

1. Включить в списки памятников градостроительства и архитектуры местного значения объекты согласно приложению 1.
2. Утвердить границы охранной зоны согласно приложению 2.

Председатель Исполкома
Секретарь



А.А.Щелканов
В.И.Шигаев

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПИСОК
ПАМЯТНИКОВ градостроительства и архитектуры местного
значения

№ п/п	Наименование памятника, дата сооружения, автор	Местонахождение
1	2	3
<u>г. Кронштадт</u>		
1.	Комплекс построен Владимирского собора с часовней, домом церковнослужителей, службой, садом и оградой. 1875-1879 гг. Арх. Л.И. Грейфан.	ул. Ленина, 9 ул. Красноармейская, 5
2.	Часовня церкви Боговещения Господня. 1903 г. Арх. В.А. Косыков, А.И. Вилкель, инж. Э.П. Лавренкоцкий.	ул. Ленинградская
3.	Санкт-Петербургские ворота. 1829-1830 г.	ул. Ленинградская
4.	Здание корпуса артиллерийских офицеров нач. 22 в.	ул. Зошмова, 15
5.	Дача А.В. Вередакина с парком. 1896 г., 1904 г.	Загородный район
6.	Участок двора Петра I. 1720-1727 гг.	То же
7.	Участок комендантской дачи. I-я пол. XVIII в.	То же
8.	Макаровский мост через Петровский овраг. 1915 г., реконструирован в 1971-1972 гг.	Якорная пл.
9.	Пеньковский мост через Обводный канал. 1873 г., перестроен в 1887-1888 гг.	ул. Октябрьская
10.	Пешеходный малый подвесной мост. 1902 г., реконструирован в советское время.	ул. Советская
11.	Устой подъемного моста через Обводный канал	ул. Советская
12.	Синий мост через Обводный канал. 1831 г., реконструирован в 1871, 60-е гг. XX в.	ул. Июльская

I	2	3
I3.	Чугунная мостовая. 1860 г., инж. Н. П. Эйлер.	Лесная пл.
I4.	Сквер Металлистов с оградой. 2-я пол. XIX в.	Октябрьская ул. ул. Айермана
I5.	Чугунная ограда сквера дома Мнмиха. 2-я пол. XIX в.	Ильинская ул.



**Администрация Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ**

ПРИКАЗ

от 20 февраля 2001 года № 15

**Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность**

Кронштадтский административный район

№ п/п	Наименование объекта	Датировка	Авторы	Местонахождение	Техническое состояние	Заключение экспертизы
871	Жилой дом	конец XIX века	автор не установлен	Восстания ул., 17	среднее	-"-
877	Жилой дом для кронштадтского гарнизона	начало XX века	автор не установлен	Гражданская ул., 23	среднее	-"-
880	Казарма	1901	автор не установлен	Зосимова ул., 7	плохое	-"-
881	Поликлиника	1950-1953	арх. В.В.Хазанов	Зосимова ул., 8; Владимирская ул., 48	аварийное	-"-



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

14.06.2020

№ 180-р

О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом трудолюбия со странноприимным домом», об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 12 статьи 9.2, статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 3.1 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании акта, составленного по результатам государственной историко-культурной экспертизы, с учетом решения рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга от 23.01.2020:

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального значения ансамбль «Дом трудолюбия со странноприимным домом», 1881-1892 гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 7, литера А, д. 9, литера А, в следующем составе:

- 1) памятник «Дом трудолюбия», 1881-1882 гг., инженер-подпоручик В. О. Титов, архитектор А. Я. Силин (Санкт-Петербург г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 9, лит. А),
- 2) памятник «Странноприимный дом», 1891-1892 гг. (Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 7 лит. А),

2. Исключить из Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденного приказом КГИОП от 20.02.2001 № 15, объект «Дом трудолюбия», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Фейгина ул., 7-9, числящийся под номером 913 в указанном списке.

3. Утвердить:

3.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом трудолюбия со странноприимным домом», расположенного по адресу: по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 7, литера А, д. 9, литера А, согласно приложению № 1 к распоряжению.

3.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом трудолюбия со странноприимным домом», расположенного по адресу: по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 7, литера А, д. 9, литера А, согласно приложению № 2 к распоряжению.

4. Заместителю председателя - начальнику Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить:

4.1. Направление в Министерство культуры Российской Федерации заявления о регистрации в реестре объекта в срок, не превышающий двух месяцев со дня издания распоряжения.

4.2. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

4.3. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, о включении объекта культурного наследия в реестр срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.

4.4. Размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4.5. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя - начальника Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП.


Председатель Комитета



С.В. Макаров

Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом трудолюбия со странноприимным домом»
(далее – объект культурного наследия),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 7, лит. А;
д. 9, лит. А.

1. Схема границ территории объекта культурного наследия



Масштаб 1:2000


Условные обозначения:

- Граница территории объекта культурного наследия
- ▨ Объект культурного наследия

Состав объекта культурного наследия:

1. Дом трудолюбия (Кронштадт, улица Фейгина, дом 9, литера А)
2. Странноприимный дом (Кронштадт, улица Фейгина, дом 7, литера А)

2. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия:



Условные обозначения:

— Граница территории объекта культурного наследия

• Номер характерной точки

Номер характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (м)	
	X	Y
1.	100891,53	82594,96
2.	100921,61	82607,58
3.	100921,70	82608,01
4.	100925,33	82609,48
5.	100926,02	82608,70
6.	100929,22	82610,09
7.	100929,05	82611,30
8.	100936,91	82614,93
9.	100937,61	82614,15
10.	100941,32	82615,71
11.	100941,41	82616,66
12.	100956,71	82623,57
13.	100946,68	82646,83
14.	100881,85	82618,99

Приложение № 2 к распоряжению КГИОП

от 17.06.2020 № 180-р

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом трудолюбия со странноприимным домом»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 7, лит. А;
д. 9, лит. А.

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

Приложение № 4 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных в г. Кронштадт: «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проекта «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова», (шифр: МСО-ЗС-0422), разработанной индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией Сергеевной в 2022 г.

Копии распоряжений КГИОП об утверждении/определении перечня/предметов (предмета) охраны объектов культурного наследия, расположенных в г. Кронштадт.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

28.10.2020

№ 346-р

**Об утверждении предмета охраны
объектов культурного наследия федерального значения
«Ботардо северное с капониром», «Ботардо южное»,
«Вал земляной Главный», «Ров крепостной оборонительный»,
«Стена эскарповая», входящих в состав
объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ботардо северное с капониром», «Ботардо южное», «Вал земляной Главный», «Ров крепостной оборонительный», «Стена эскарповая», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Крепость, согласно приложению к настоящему распоряжению.


2. Заместителю начальника отдела государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


3. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП –
начальник Управления организационного
обеспечения, популяризации и государственного
учета объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объектов культурного наследия федерального значения
«Ботардо северное с капониром», «Ботардо южное», «Вал земляной Главный», «Ров крепостной оборонительный», «Стена эскарповая» входящих в состав объекта культурного наследия
федерального значения «Крепость Кронштадт»
(Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Крепость)


№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	<p>историческое местоположение объектов, входящих в ансамбль;</p> <p>визуальная, композиционная, конструктивная и историческая связи между элементами ансамбля «Крепости Кронштадт»;</p> <p>градостроительная и композиционная роль элементов ансамбля в застройке и планировке западной части г. Кронштадта.</p> <p>историческое местоположение, габариты, конфигурация и архитектурно-художественное решение фасадов исторического здания по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 1, литера А</p>	 
I. Ботардо северное с капониром.			
1	Объемно-пространственное решение	<p>историческое местоположение (в завершении северного участка крепостного рва, перпендикулярно его протяженности), габариты, конфигурация (прямоугольная) обвалованного ботардо (плотины в северной части крепостного рва) с внутренней галереей;</p>	


		<p>историческое местоположение (с юго-восточной части ботардо), габариты, конфигурация (подковообразная) защитного обвалованного капонира, прикрывающего ботардо.</p>	
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические конструкции ботардо и капонира: капитальные стены и перекрытие – материал (кирпич); исторические конструкции обваловки;</p> <p>исторические отметки перекрытия; исторические конструкции облицовки фасадов (гранитные блоки);</p> <p>коробовый с распалубками свод капонира;</p>	

		<p>подковообразный кирпичный свод внутренней галереи ботардо.</p>	
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>материал отделки фасадов – фигурные гранитные блоки;</p> <p>исторический материал отделки цоколя;</p> <p>исторические местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная) оконных проемов-бойниц капонира и ботардо и дверного проема капонира;</p> <p>профилированный гранитный венчающий карниз в завершении фасада капонира;</p> <p>профилированный гранитный венчающий карниз в завершении фасадов ботардо.</p>	   
<p>II Ботардо южное.</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение</p>	<p>историческое местоположение (в завершении южного участка крепостного рва, перпендикулярно его протяженности), габариты, конфигурация (прямоугольная) обвалованного ботардо (плотины в южной части крепостного рва).</p>	 

2	Конструктивная система:	исторические конструкции ботардо: исторические конструкции основания и облицовки (гранитные блоки); капитальные конструкции (кирпич); исторические конструкции обваловки.	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки фасадов – фигурные гранитные блоки; исторический материал отделки цоколя; профилированный гранитный венчающий карниз в завершении фасадов ботардо.	

III. Вал земляной Главный

1	Объемно-пространственное решение	историческое местоположение и конфигурация (изогнутая) вала, обваловывающего горжевую часть эскарповой стены вдоль западного фронта Кронштадтской Крепости, прерывающихся западными оборонительными казармами и утраченного в южной части эскарповой стены; исторические габариты и профиль (с уступом валганга и насыпью бруствера) вала.	   
---	----------------------------------	---	--

2	Конструктивная система:	исторические конструкции вала – насыпной, земляной.	
IV. Ров крепостной оборонительный.			
1	Объемно-пространственное и планировочное решение и конструктивная система:	историческое местоположение, конфигурация (изогнутая) и габариты рва, ограничивающего западную границу города и ограниченного с севера и юга северным и южным Ботардо;	   

дерновые береговые откосы рва;

исторические конструкции берегоукрепления рва.




V. Стена эскарповая


1

Объемно-пространственное решение:

историческое местоположение (с фасом по исторической границе западного фронта Кронштадтской крепости) и габариты одноярусной крепостной стены с обвалованной Оборонительным валом горжевой частью (в южной части стены и у Кронштадтских ворот участки Оборонительного вала утрачены), прерывающийся встроенными в стену западными оборонительными казармами с полубашнями и местоположением утраченных Кронштадтских и Цитадельских ворот, с системой внутренних казематов в северной и центральной частях, скрытых Оборонительным валом (в южной части утрачены) с открытым валгангом с бруствером образованными Оборонительным валом;

историческая высотная отметка стены.



			
2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические внутренние капитальные стены казематов (кирпич);</p> <p>исторические конструкции стены (блоки известняка) в южной части</p> <p>исторические отметки перекрытия;</p> <p>исторический материал облицовки внешней фронтальной части стены – фигурные блоки из гранита;</p> <p>коробовые и коробовые с распалубками своды внутренних казематов стены;</p>	

		<p>исторические габариты, конфигурация (четырёхугольная) и материал (кирпич) исторических столбов Кронштадтских и Цитадельских ворот.</p>	
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>исторический материал отделки фронтального (западного) фасада – облицовка фигурными блоками из гранита;</p> <p>исторический материал отделки цоколя;</p> <p>проемы исторических окон-бойниц внутренних казематов (частично заложены и перебиты) – местоположение, конфигурация (прямоугольная), габариты;</p> <p>профилированный гранитный карниз в завершении фронтальной части стены;</p> <p>историческое декоративное кирпичное оформление столбов Кронштадтских и Цитадельских ворот.</p>	   



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

28.10.2020

№ 346-р

Об утверждении предмета охраны объектов культурного наследия федерального значения «Ботардо северное с капониром», «Ботардо южное», «Вал земляной Главный», «Ров крепостной оборонительный», «Стена эскарповая», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ботардо северное с капониром», «Ботардо южное», «Вал земляной Главный», «Ров крепостной оборонительный», «Стена эскарповая», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Крепость, согласно приложению к настоящему распоряжению.


2. Заместителю начальника отдела государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


3. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП –
начальник Управления организационного
обеспечения, популяризации и государственного
учета объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объектов культурного наследия федерального значения
«Ботардо северное с капониром», «Ботардо южное», «Вал земляной Главный», «Ров крепостной оборонительный», «Стена эскарповая» входящих в состав объекта культурного наследия
федерального значения «Крепость Кронштадт»
(Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Крепость)


№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	<p>историческое местоположение объектов, входящих в ансамбль;</p> <p>визуальная, композиционная, конструктивная и историческая связи между элементами ансамбля «Крепости Кронштадт»;</p> <p>градостроительная и композиционная роль элементов ансамбля в застройке и планировке западной части г. Кронштадта.</p> <p>историческое местоположение, габариты, конфигурация и архитектурно-художественное решение фасадов исторического здания по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 1, литера А</p>	 
I. Ботардо северное с капониром.			
1	Объемно-пространственное решение	<p>историческое местоположение (в завершении северного участка крепостного рва, перпендикулярно его протяженности), габариты, конфигурация (прямоугольная) обвалованного ботардо (плотины в северной части крепостного рва) с внутренней галереей;</p>	


		<p>историческое местоположение (с юго-восточной части ботардо), габариты, конфигурация (подковообразная) защитного обвалованного капонира, прикрывающего ботардо.</p>	
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические конструкции ботардо и капонира: капитальные стены и перекрытие – материал (кирпич); исторические конструкции обваловки;</p> <p>исторические отметки перекрытия; исторические конструкции облицовки фасадов (гранитные блоки);</p> <p>коробовый с распалубками свод капонира;</p>	

		<p>подковообразный кирпичный свод внутренней галереи ботардо.</p>	
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>материал отделки фасадов – фигурные гранитные блоки;</p> <p>исторический материал отделки цоколя;</p> <p>исторические местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная) оконных проемов-бойниц капонира и ботардо и дверного проема капонира;</p> <p>профилированный гранитный венчающий карниз в завершении фасада капонира;</p> <p>профилированный гранитный венчающий карниз в завершении фасадов ботардо.</p>	   
<p>II Ботардо южное.</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение</p>	<p>историческое местоположение (в завершении южного участка крепостного рва, перпендикулярно его протяженности), габариты, конфигурация (прямоугольная) обвалованного ботардо (плотины в южной части крепостного рва).</p>	 

2	Конструктивная система:	исторические конструкции ботардо: исторические конструкции основания и облицовки (гранитные блоки); капитальные конструкции (кирпич); исторические конструкции обваловки.	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки фасадов – фигурные гранитные блоки; исторический материал отделки цоколя; профилированный гранитный венчающий карниз в завершении фасадов ботардо.	

III. Вал земляной Главный

1	Объемно-пространственное решение	историческое местоположение и конфигурация (изогнутая) вала, обваловывающего горжевую часть эскарповой стены вдоль западного фронта Кронштадтской Крепости, прерывающихся западными оборонительными казармами и утраченного в южной части эскарповой стены; исторические габариты и профиль (с уступом валганга и насыпью бруствера) вала.	   
---	----------------------------------	---	--

2	Конструктивная система:	исторические конструкции вала – насыпной, земляной.	
IV. Ров крепостной оборонительный.			
1	Объемно-пространственное и планировочное решение и конструктивная система:	историческое местоположение, конфигурация (изогнутая) и габариты рва, ограничивающего западную границу города и ограниченного с севера и юга северным и южным Ботардо;	   

дерновые береговые откосы рва;

исторические конструкции берегоукрепления рва.




V. Стена эскарповая


1

Объемно-пространственное решение:

историческое местоположение (с фасом по исторической границе западного фронта Кронштадтской крепости) и габариты одноярусной крепостной стены с обвалованной Оборонительным валом горжевой частью (в южной части стены и у Кронштадтских ворот участки Оборонительного вала утрачены), прерывающийся встроенными в стену западными оборонительными казармами с полубашнями и местоположением утраченных Кронштадтских и Цитадельских ворот, с системой внутренних казематов в северной и центральной частях, скрытых Оборонительным валом (в южной части утрачены) с открытым валгангом с бруствером образованными Оборонительным валом;

историческая высотная отметка стены.



			
2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические внутренние капитальные стены казематов (кирпич);</p> <p>исторические конструкции стены (блоки известняка) в южной части</p> <p>исторические отметки перекрытия;</p> <p>исторический материал облицовки внешней фронтальной части стены – фигурные блоки из гранита;</p> <p>коробовые и коробовые с распалубками своды внутренних казематов стены;</p>	

		<p>исторические габариты, конфигурация (четырёхугольная) и материал (кирпич) исторических столбов Кронштадтских и Цитадельских ворот.</p>	
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>исторический материал отделки фронтального (западного) фасада – облицовка фигурными блоками из гранита;</p> <p>исторический материал отделки цоколя;</p> <p>проемы исторических окон-бойниц внутренних казематов (частично заложены и перебиты) – местоположение, конфигурация (прямоугольная), габариты;</p> <p>профилированный гранитный карниз в завершении фронтальной части стены;</p> <p>историческое декоративное кирпичное оформление столбов Кронштадтских и Цитадельских ворот.</p>	   



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2011

ОКУД
№ 10-99

**Об утверждении перечня предметов охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Жилой дом»**

1. Утвердить перечень предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кронштадский район, город Кронштадт, улица Восстания, дом 17, литера А., согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику финансово-экономического отдела КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

3. Контроль за выполнением распоряжения остаётся за заместителем председателя КГИОП – начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

А.А.Разумов

Перечень предметов охраны
выявленного объекта культурного наследия «**Жилой дом**»,
г. Санкт-Петербург, Кронштадский район, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 17, литера А.

№ п.п.	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	2	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, двухэтажного здания, с двумя лестничными ризалитами на лицевом фасаде и двумя – на дворовом фасаде; исторические форма и габариты вальмовой крыши.	
2	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные кирпичные стены; отметки междуэтажных перекрытий; конструкции двух парадных лестниц: известняковые ступени, лестничные марши на металлических косоурах, металлическое кованое ограждение;	 

конструкции двух черных лестниц:
известняковые ступени по
оштукатуренным косоурам,
металлические ограждения;

«пруссские» своды потолка лестничных
объемов;

печные трубы с кирпичным декором (2
трубы);



3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>в приемах «кирпичного стиля»;</p> <p>лицевой фасад по ул. Восстания:</p> <p>материал фасадной поверхности – кирпич, руст, известняковый цоколь;</p> <p>конфигурация, габариты, расположение оконных и дверных проемов и рисунок их заполнений;</p> <p>аттики прямоугольной формы над ризалитами;</p> <p>элементы архитектурно-художественного решения фасада, в том числе:</p> <p>кирпичный профилированный пояс над цоколем и кирпичный профилированный карниз под окнами первого этажа;</p> <p>на уровне первого этажа над оконными проемами клинчатые перемычки, с замками;</p> <p>между оконными проемами первого и второго этажей профилированный кирпичный карниз;</p>	    

на уровне 2-го этажа профилированные обрамления оконных проемов, над проемами - клинчатые перемычки, под проемами - ниши с простым орнаментом;



на уровне 2-го этажа в центральной части фасада – в простенках между окнами - узкие горизонтальные ниши, на углах здания и ризалитов – лопатки;



ниши сложной конфигурации на торцевых сторонах ризалитов на уровне второго этажа;



обрамление окон второго этажа ризалитов в виде архивольтов с замковыми камнями;




над оконными проемами на уровне второго этажа ризалитов – лепные щитки сложной формы с изображением ствола артиллерийского орудия, наложенного на перекрещенные лопату и топор (3 щитка);



венчающий кирпичный профилированный карниз;



металлодекор фасада: металлические козырьки на кованых кронштейнах с водостоками;



торцевые восточный и западный фасады:

материал и отделка фасадной поверхности
– кирпич, известняковый цоколь;



элементы архитектурно-художественного
решения фасадов, в том числе:



кирпичный профилированный пояс над
цоколем и кирпичный профилированный
карниз на уровне первого этажа;



кирпичный профилированный карниз на
уровне 2-го этажа;



лопатки на уровне первого и второго
этажей;



венчающий кирпичный профилированный карниз;

дворовый фасад:

материал фасадной поверхности –
кирпич, известняковый цоколь;

конфигурация, габариты, расположение
оконных и дверных проемов и рисунок их
заполнений;

элементы архитектурно-художественного
решения фасада, в том числе:

кирпичный профилированный пояс над
цоколем и кирпичный профилированный
карниз под окнами первого этажа;

клинчатые перемычки с замками над
оконными проемами первого этажа;

клинчатые перемычки над дверными
проемами на уровне первого этажа
ризалитов;



междуэтажный профилированный карниз между окнами первого и второго этажей;



клинчатые перемычки над оконными проемами второго этажа, подоконные доски со стилизованными кронштейнами под оконными проемами;



ниши под оконными проемами на уровне второго этажа (по 4,6,12,14 осям фасада);



обрамление окон второго этажа ризалитов в виде архивольтов с замковыми камнями; лопатки в угловых частях ризалита;



ниши сложной конфигурации на торцевых сторонах ризалитов на уровне второго этажа;



кирпичное обрамление оконных проемов в щипцах ризалитов;
кирпичный декор венчающего профилированного карниза щипцов;



венчающий кирпичный профилированный карниз;



металлодекор фасада – балкон с металлическим ограждением на уровне второго этажа по центральной оси фасада;



Декоративно-художественная отделка интерьеров:

отделка пола площадок парадных лестниц метлахской плиткой;



штукатурные профилированные потолочные тяги в ряде помещений первого этажа;





штукатурные профилированные стенные тяги в ряде помещений первого этажа;



профиль калевки подоконных досок в объеме парадных лестниц;



профилированные штукатурные тяги в объемах парадных лестниц;



профилированная штукатурная тяга в тамбуре парадного входа со стороны ул. Восстания (по 5 оси лицевого фасада);



историческое заполнение (внешние и внутренние двери) дверного проема парадного входа со стороны ул. Восстания (по 5 оси лицевого фасада).





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

25.06.2020№ 190-р

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом трудолюбия со странноприимным домом»**

В соответствии с государственной историко-культурной экспертизой (Рег. № 01-26-1783/19 от 29.08.2019):

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом трудолюбия со странноприимным домом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 7, лит. А, д. 9, лит. А, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.



3. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП –
начальник Управления организационного
обеспечения, популяризации и государственного
учета объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 25.06.2019 № 190-р

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом трудолюбия со странноприимным домом», расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 7, лит. А; д. 9, лит. А

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	местоположение границ территории	
1. Дом трудолюбия (г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 9, лит. А)			
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация прямоугольного трехэтажного здания с раскреповками по 2-4 и 8-10 осям лицевого (восточного) и дворового (западного) фасадов; габариты и высотные отметки, конфигурация (скатная) крыши; материал окрытия крыши (металл).	 

			
2	Конструктивная система здания:	<p>наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>историческая лестница в восточной части здания - местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (марши из наборных ступеней на оштукатуренных металлических косоурах, площадки); материал (известняк) и профиль ступеней.</p>	 

3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение лицевого фасада в формах эклектики;</p> <p>историческое колористическое решение фасадов (в соответствии с результатами натурных обследований);</p> <p>лицевой (восточный) фасад:</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка, горизонтальный руст (в уровне первого этажа, простенки раскреповок в уровне второго этажа);</p> <p>материал и характер отделки цоколя – гранит;</p> <p>дверные и оконные проемы в уровне цокольного этажа: местоположение, конфигурация (с лучковым завершением (в т. ч. заложенные), верхние отметки проемов и их горизонтальные размеры;</p> <p>дверные и оконные проемы в уровне 1-го-3-го этажей: местоположение, конфигурация (прямоугольная, с лучковой перемычкой – проемы первого этажа) и габариты;</p>	   
---	---	--	---


исторические рисунок расстекловки (на шесть стекол), материал (дерево);



рустованные лопатки фланкирующие раскреповки в уровне второго-третьего этажей;



профилированные штукатурные межэтажные карнизы между цокольным и первым, первым и вторым этажами;



профилированный штукатурный подоконный карниз в уровне третьего этажа;





межэтажная профилированная штукатурная тяга между вторым и третьим этажами;



		<p>оформление оконных проемов второго этажа штукатурными профилированными наличниками с подоконными досками с «ножками»;</p> <p>оформление оконных проемов второго этажа с лучковыми перемычками, профилированными наличниками, подоконными панелями;</p> <p>оформление оконных проемов третьего этажа штукатурными профилированными наличниками;</p> <p>профилированный ступенчатый венчающий карниз;</p>	
--	--	--	---

2. Странноприимный дом
(г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 7, лит. А)

1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация прямоугольного четырехэтажного здания с тремя раскреповками по центральной и крайним осям лицевого (восточного) фасада, воротным проездом по крайней южной оси, двумя лестничными ризалитами по центральной и предпоследней южной оси дворового (западного) фасада;</p> <p>габариты и высотные отметки, конфигурация (скатная) крыши;</p> <p>материал покрытия крыши (металл).</p>	
---	-----------------------------------	---	---

			
2	Конструктивная система здания:	<p>наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p>	

центральная лестница – местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (марши на оштукатуренных косоурах), материал (известняк) и профиль ступеней;



южная лестница – местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (наборные марши на оштукатуренных металлических косоурах), материал (известняк) и профиль ступеней;




		<p>крестовые своды с распалубками вестибюля центральной лестницы северного объема;</p> <p>крестовые с распалубками своды воротного проезда.</p>	
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах эклектики;</p> <p>историческое колористическое решение фасадов (в соответствии с результатами натуральных обследований);</p> <p>лицевой (восточный) фасад:</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка, фактурная штукатурка (оформление подоконного пространства в уровне первого этажа), горизонтальный руст (в уровне первого этажа и по раскреповкам);</p>	

материал и характер отделки цоколя – известняк;

дверные и оконные проемы в уровне 1-го этажа: местоположение, конфигурация (прямоугольная), верхние отметки проемов и их горизонтальные размеры;
дверные и оконные проемы в 2-го-4-го этажей: местоположение, конфигурация (прямоугольная) и габариты;

исторические рисунок расстекловки, материал, заполнений;

рустованные лопатки, фланкирующие раскреповки в уровне первого - третьего этажей;



		<p>профилированные подоконные штукатурные карнизы с металлическим покрытием в уровне первого, второго и четвертого этажей;</p> <p>профилированный штукатурный межэтажный карниз между первым и вторым этажами;</p> <p>профилированные штукатурные надоконные тяги в уровне третьего и четвертого этажей;</p> <p>оформление оконных проемов первого этажа прямоугольными нишами и штукатурными замковыми камнями;</p> <p>оформление оконных проемов первого этажа раскреповок прямоугольными нишами, штукатурными наличниками и штукатурными замковыми камнями;</p> <p>оформление воротного проезда штукатурным замковым камнем;</p>	      
--	--	---	---

оформление оконных проемов второго этажа профилированными штукатурными наличниками и линейными сандриками;



оформление оконных проемов второго этажа раскреповок профилированными штукатурными наличниками и треугольными сандриками;



оформление оконных проемов третьего и четвертого этажей штукатурными профилированными наличниками;




пояс квадратных филенок между третьим и четвертым этажами раскреповок;



оформление простенков четвертого этажа прямоугольными штукатурными филенками;



прямоугольные штукатурные филенки, фланкирующие раскреповки в уровне четвертого этажа;



профилированный выносной ступенчатый венчающий карниз

фигурные аттики с полукруглыми фронтонами, оформленные штукатурными тягами с металлическим покрытием и круглыми нишами в завершении раскреповок;

исторический козырек над парадным входом по центральной оси с металлическими фигурными колоннами и литым декором (фриз, волютообразные кронштейны и фронтон) – габариты, форма, рисунок декора, материал (металл), техника исполнения (литье);





4	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	<p>центральная лестница:</p> <p>оформление пола площадки первого этажа метлахской плиткой с геометрическим рисунком желтого и коричневого цвета;</p> <p>оформление сводов вестибюля профилированными декоративными штукатурными тягами;</p> <p>оформление межэтажных площадок лестницы метлахской плиткой с геометрическим рисунком;</p> <p>оформление стен лестничного объема и подшивки лестничных площадок штукатурными филенками.</p>	   
---	--	---	--



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.10.2011

ОКУД
№ 10-718

**Об утверждении перечня предметов охраны
объекта культурного наследия
регионального значения
«Собрание корпуса артиллерийских офицеров»**


1. Утвердить перечень предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Собрание корпуса артиллерийских офицеров», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Кронштадский район, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 15, литера Д.
2. Заместителю начальника отдела государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
3. Контроль за выполнением распоряжения остаётся за заместителем председателя КГИОП – начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

А.А. Разумов

Приложение к распоряжению КГИОП
от 25.10.2011 № 10-718

Перечень
предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Собрание корпуса артиллерийских офицеров»,
Санкт-Петербург, Кронштадтский район, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 15, литера Д.

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация Т-образного в плане, 2-3 этажного здания, включая лестничные ризалиты по 6-й оси южного и 1-й оси северного фасадов, ризалиты по 8-10-й осям восточного и 1-3-й осям западного фасадов и углубления на две оси по 1-2 осям восточного фасада и 9-10 осям западного фасада, палисадник с оградой со стороны западного фасада;</p> <p>крыша - исторические габариты, конфигурация (вальмовая) и материал покрытия (металл);</p>	    
		<p>дымовые трубы (6 штук) - историческое местоположение, конфигурация, габариты.</p>	

2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>парадная лестница - местоположение (по 6-й оси южного фасада), габариты, тип (маршевая), конфигурация; материал ступеней (лещадная плита);</p> <p>черная лестница: местоположение (по 1-й оси северного фасада), тип (двухмаршевая), конструкция (марши на металлических косоурах, площадки на прусских сводах), материал ступеней (лещадная плита), покрытие пола лестничных площадок (известняк); ограждение лестницы- материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (вертикальные стойки с заполнением в виде стилизованных волнитообразных завитков и растительного орнамента); поручень (деревянный, профилированный);</p>	     
---	---------------------------------------	---	--

		<p>черная лестница: местоположение (по 2-й оси западного фасада), тип (двухмаршевая), конструкция (марши на металлических косоурах, площадки на прусских сводах), материал ступеней (лещадная плита), покрытие пола лестничных площадок (известняк); ограждение лестницы - материал (металл), техника исполнения(ковка), рисунок (вертикальные стойки с заполнением в виде стилизованных волнообразных завитков и растительного орнамента); поручень (деревянный, профилированный).</p>	
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен, включая двухсветный зал на втором этаже (помещения 2-Н (18, 19)).</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>материал и характер отделки фасада - лицевой кирпич;</p> <p>материал отделки цоколя – плиты из известняка;</p> <p>ограда палисадника – местоположение, габариты, материал (металл, цоколь – плиты из известняка), техника исполнения (ковка), рисунок (вертикальные стойки с заполнением в виде волн и лирообразных острив);</p>	

дверные и оконные проемы –
местоположение, габариты, конфигурация (с
лучковыми перемычками – оконные проемы
в уровне первого этажа;
с полуциркульным завершением – оконные
проемы в уровне второго этажа;
прямоугольные – дверные проемы, оконные
проемы в уровне третьего этажа);



оконные заполнения - исторический рисунок,
материал (дерево), цвет (коричневый);



тяга по границе цоколя;



подоконные ниши с филенками в уровне
первого этажа;



подоконная тяга в уровне первого этажа;



декоративная отделка межоконного
пространства в уровне первого этажа;



профилированный междуэтажный карниз
между первым и вторым этажами;



подоконные ниши с филенками в уровне
второго этажа;



профилированный подоконный карниз в
уровне второго этажа;



лопатки в межоконном пространстве в уровне второго- третьего этажей;

декоративное оформление оконных проемов в уровне первого - третьего этажей (бровки - в уровне первого этажа, профилированные откосы с имитацией архивольта – в уровне второго этажа, профилированные откосы – в уровне третьего этажа);

фриз с декоративными машикулями в основании венчающего карниза;

профилированный венчающий карниз;

аттиковые стенки и тумбы ограждения крыши – местоположение (по углам здания и вдоль края крыши), оформление (ниши, филенки, угловые лопатки);

ограждение крыши - габариты, материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (вертикальные и горизонтальные стойки с заполнением в виде кругов);



		<p>навес над парадным входом – местоположение (по 6-й оси южного фасада), габариты, конфигурация (прямоугольная, на двух декоративных кронштейнах), материал (металл), техника исполнения (ковка, литье), рисунок (пояс с розетками по периметру основы);</p> <p>два декоративных кронштейна навеса над парадным входом – габариты, материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (растительный орнамент с листьями, розетками, волютами и цветами);</p> <p>семь флагодержателей – местоположение (по краям парадного входа, на торцах ризалита на южном фасаде, в межкоконном пространстве по крайним осям южного фасада и межкоконном пространстве по третьей оси западного фасада), габариты, материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (растительный орнамент с волютами).</p>	   
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>заполнение дверных проемов – оформление (фигурные филенки и розетки), материал (дерево);</p> <p>помещение 1-Н(2) (вестибюль парадного входа): покрытие пола – материал (метлахская плитка), рисунок (растительный и геометрический орнамент);</p>	 

помещение 1-Н(25):

декоративное оформление потолка – профилированные тяги по периметру, лепная розетка в центре плафона;



помещение 2-Н(1)

(лестничная площадка парадной лестницы):

декоративное оформление потолка – прямоугольная профилированная рама по периметру плафона;



декоративное оформление стен – лепной фриз с розетками, изображениями пельт с мечами и медальонами с изображениями оружейных стволов и скрещенных копий;



декоративные сдвоенные пилястры на стенах с базами с филенками и капителями с поясками розеток и иоников;



ограждение лестничной площадки – конструкция (балюстрада с тумбами и балясинами);
балясины (конфигурация, материал (гипс));
тумбы (форма, габариты, оформление (филенки), материал (кирпич));



покрытие пола – материал (метлахская плитка), рисунок (геометрический орнамент, меандр);

помещение 2-Н(17):
декоративное оформление потолка – профилированная рама и пояс с меандром по периметру плафона, лепная розетка с поясом меандра в центре плафона;

декоративное оформление стен – пояс с иониками по периметру стен;

штукатурные наличники двух дверных проемов на южной стене с косыми сандриками с двумя поясками иоников;

помещение 2-Н(16):

отделка стен – профилированная тяга по периметру стен;

помещение 2-Н(18)
(большой парадный двухсветный зал):

лопатки в межоконном пространстве и по углам выступов стен, каннелированные в верхней части с круглыми медальонами в венчающей части, венками с листьями в центральной, межэтажной части;



		<p>фриз с волотообразным орнаментом в межоконном пространстве в межэтажном уровне.</p>	
--	--	--	--





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

30.07.2015№ 10-330

**Об определении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней»,
входящего в состав объекта культурного наследия
федерального значения «Крепость Кронштадт»**

1. Определить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Казарма 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 3, литеры А, Б. (Санкт-Петербург, г. Кронштадт, крепость), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного учёта объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.



3. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП –
начальник управления государственного учета
объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 30.04.2018 № 10-330

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 2-я западная
(Кронштадтская) с полубашней», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 3, литеры А, Б (г. Кронштадт, крепость),
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт».

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	местоположение и градостроительные характеристики объекта; пространственно-планировочная композиция.	  
<p>I. Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) (Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 3, литера А)</p>			
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация трехэтажного здания; исторические габариты и конфигурация в уровне первого - второго этажей прямоугольного в плане здания с переломом в центре с четырьмя ризалитами по западному фасаду;	 

		<p>существующие высотные отметки и габариты скатной и вальмовой крыши.</p> <p>материал окрытия крыши (металл).</p>	  
2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>фундамент;</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены в уровне первого – второго этажей (кирпич);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий в уровне первого - второго этажей;</p> <p>местоположение исторических лестниц;</p> <p>исторические глухие внешние ограждения лестниц с тумбами с треугольными завершениями – материал (кирпич);</p> <p>коробовые с распалубками своды первого этажа;</p>	   

		своды на подпружных арках второго этажа.	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен в уровне первого – второго этажей.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма;</p> <p>восточный фасад:</p> <p>материал отделки фасада в уровне первого – второго этажей – лицевой кирпич;</p> <p>высокий штукатурный цоколь;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная в уровне первого этажа, с лучковыми перемычками в уровне второго этажа) оконных и дверных проемов первого и второго этажей;</p> <p>исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет (по результатам расчисток) оконных заполнений;</p>	    

штукатурные рустованные лопатки в уровне первого-второго этажей по центральным и крайним осям фасада;



профилированная тяга по границе цоколя;



межэтажная штукатурная профилированная тяга между первым и вторым этажами;



оформление перемычек проемов первого и второго этажей кирпичными веерными выкладками;



ступенчатый межэтажный профилированный карниз большого выноса между вторым и третьим этажами со штукатурными кронштейнами в завершении лопаток в центральной части фасада;



западный фасад:

материал отделки фасада в уровне первого – второго этажей – блоки из гранита (основной объем здания в уровне первого этажа кроме фасада между вторым и третьим этажами), лицевой кирпич;



исторический материал отделки цоколя;

местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками, включая большие проемы первого этажа основного объема (бывшие амбразуры) оконных и дверных проемов в уровне первого и второго этажей);

исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет (по результатам расчисток) оконных заполнений;

исторический проем с арочным завершением северных Кронштадтских ворот в уровне первого этажа, между первым и вторым ризалитами;

плоские кирпичные лопатки в уровне первого этажа, фланкирующие участок фасада между вторым и третьим ризалитами;

оформление оконных и дверных проемов первого этажа основного объема, кроме участка фасада между вторым и третьим ризалитами плоскими штукатурными наличниками и профилированными подоконными досками;

оформление исторического воротного проема гранитным рустованным архивольтом с замковым камнем с алмазной гранью и фланкирующими гранитными стенками с рустованными лопатками;



подоконная профилированная тяга в уровне первого этажа ризалитов и на участке фасада основного объема здания между вторым и третьим ризалитами;



оформление оконных проемов ризалитов и оконных проемов в уровне второго этажа основного объема кирпичными веерными выкладками;



межэтажный профилированный ступенчатый карниз между первым и вторым этажами основного объема здания;



межэтажная штукатурная тяга между первым и вторым этажами ризалитов;



торцевые фасады:

материал отделки фасадов в уровне первого – второго этажей – лицевой кирпич;



местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками, с арочным завершением – заложенный проем между вторым и третьим этажами южного торцевого фасада) оконных проемов в уровне первого и второго этажей;



		<p>исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет (по результатам расчисток) оконных заполнений;</p> <p>отделка оконных проемов кирпичными веерными выкладками;</p> <p>оформление заложеного оконного проема между вторым и третьим этажами южного торцевого фасада – рустованный архивольт с трехчастным замковым камнем.</p>	
<p>II. Полубашня (Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 3, литера Б)</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>габариты и конфигурация одноэтажного здания полукруглой в плане формы;</p> <p>исторические высотные отметки и габариты скатной крыши.</p> <p>материал окрытия крыши (металл).</p>	  
2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>фундамент;</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич);</p> <p>исторические отметки перекрытия;</p> <p>коробовые с распалубками своды помещений полубашни.</p>	 

3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма;</p> <p>лицевой (западный) фасад:</p> <p>материал отделки фасада – блоки из гранита;</p> <p>материал отделки цоколя – блоки из гранита;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками) больших оконных проемов (бывшие амбразуры);</p> <p>надоконная профилированная тяга;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>дворовый (восточный) фасад:</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич, гладкая штукатурка;</p> <p>исторический материал цоколя;</p>	      

лопатки, фланкирующие фасад;

местоположение, габариты и конфигурация (арочная) дверных проемов (в настоящее время заложены и перебиты поздними проемами);

оформление завершения дверных проемов архивольтами с замковыми камнями;

выносной ступенчатый профилированный венчающий карниз с металлическим покрытием.





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

28.10.2020

№ 345-р

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней»,
входящего в состав объекта культурного наследия
федерального значения «Крепость Кронштадт»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 15, литеры А и Б (г. Кронштадт, Крепость), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Крепость, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Заместителю начальника отдела государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП –
начальник Управления организационного
обеспечения, популяризации и государственного
учета объектов культурного наследия


Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 28.10.2020 № 345-р

Предмет охраны

объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней», расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 15, литеры А, Б (г. Кронштадт, Крепость), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт».

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	<p>историческое местоположение объектов, входящих в ансамбль;</p> <p>визуальная, композиционная и историческая связи между элементами ансамбля «Крепости Кронштадт»;</p> <p>градостроительная и композиционная роль элементов ансамбля в застройке и планировке западной части г. Кронштадта.</p>	
<p>I. Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) (Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 15, литера А)</p>			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>существующие габариты и конфигурация трехэтажного здания с четырьмя поздними ризалитами по западному фасаду и двумя ризалитами по торцевым фасадам; исторические габариты и конфигурация в уровне первого - второго этажей прямоугольного в плане здания с переломом в центре;</p> <p>существующие высотные отметки и габариты скатной и вальмовой крыши.</p>	

2

Конструктивная система здания:

исторические наружные кирпичные капитальные стены в уровне первого – второго этажей, за исключением стен ризалитов западного фасада;


внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич) исторические отметки междуэтажных перекрытий в уровне первого - второго этажей;

исторические отметки перекрытий в уровне первого-второго этажей;

местоположение исторических лестниц;

центральные лестницы – тип (трехмаршевые), конструкция (площадки на прусских (по балкам сводах), марши на оштукатуренных косоурах), материал ступеней (плиты из известняка); оформление проступей ступеней – фигурные чугунные накладки с рисунком «соты», профиль ступеней;

исторические глухие внешние ограждения лестниц с тумбами с квадратными завершениями в уровне первого-второго этажей – материал (кирпич);



южная лестница - тип (двухмаршевая, распашная), конструкция (площадки на прусских (по балкам сводах), марши на оштукатуренных косоурах), материал ступеней (плиты из известняка), профиль ступеней;



ограждение лестницы – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (вертикальные фигурные стойки с заполнением из растительного орнамента); поручень - дерево, профиль;



коробовые, коробовые с распалубками своды первого этажа;



		<p>пруссские (по балкам) своды второго этажа.</p>	
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма;</p> <p>восточный и торцевые (северный и южный) фасады:</p> <p>материал отделки фасада в уровне первого – второго этажей – лицевая кирпичная кладка; руст (лопатки на фасаде)</p> <p>высокий оштукатуренный цоколь;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная в уровне первого этажа, с лучковыми перемычками в уровне второго этажа) оконных и дверных проемов первого и второго этажей;</p> <p>исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), оконных заполнений;</p> <p>исторический материал дверных заполнений;</p> <p>штукатурные рустованные лопатки в уровне первого-второго этажей по центральным и крайним осям фасада;</p> <p>оформление фасадов профилированными межэтажными и подоконными тягами;</p>	

оформление перемычек проемов первого и второго этажей кирпичными веерными выкладками;



ступенчатый межэтажный профилированный карниз большого выноса между существующими вторым и третьим этажами со штукатурными сдвоенными каннелированными кронштейнами с алмазными гранями и круглыми розетками в завершении лопаток в центральной части фасада;



западный фасад:

материал отделки фасада в уровне первого – второго этажей – фигурные блоки из гранита (основной объем здания в уровне первого этажа кроме участка фасада за оборонительной полубашней), лицевая кирпичная кладка, горизонтальный руст (участок фасада за полубашней)



исторический материал отделки цоколя (гранит);



		<p>местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками, включая большие проемы первого этажа (исторические проемы амбразур) оконных и дверных проемов в уровне первого и второго этажей;</p> <p>исторический рисунок расстекловки, материал (дерево) оконных заполнений;</p> <p>исторический материал дверных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов первого этажа основного объема, кроме участка фасада за оборонительной полубашней плоскими кирпичными наличниками и профилированными подоконными досками;</p> <p>межэтажный профилированный ступенчатый карниз между первым и вторым этажами.</p> <p>оформление оконных проемов в уровне второго этажа кирпичными веерными выкладками;</p> <p>профилированный ступенчатый оштукатуренный карниз в завершении второго этажа.</p>	  
--	--	--	--

II. Полубашня
(Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 15, литера Б)

1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>габариты и конфигурация исторического одноэтажного здания полукруглой в плане формы с современной надстройкой вторым этажом;</p> <p>существующие высотные отметки и габариты крыши.</p>	 
---	--	--	---

2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки перекрытия;</p> <p>коробовые с распалубками своды помещений полубашни.</p>	 
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма;</p> <p>лицевой (западный) фасад:</p> <p>материал отделки фасада (в уровне первого этажа) – блоки из гранита;</p> <p>материал отделки цоколя – блоки из гранита;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками) больших проемов исторических бывшие амбразур;</p> <p>исторический рисунок расстекловки и материал оконных и дверных заполнений (в настоящее время утрачены);</p> <p>надоконная профилированная тяга;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>дворовый (восточный) фасад:</p> <p>материал отделки фасада в уровне первого этажа – лицевая кирпичная кладка, горизонтальный руст (простенки фасада);</p> <p>исторический материал цоколя;</p>	    

местоположение, габариты и конфигурация (арочная) дверных проемов (в настоящее время заложены и перебиты поздними проемами);

оформление стен полуциркульными нишами с вписанными в них оконными и дверными проемами

оформление завершения ниш архивольтами с замковыми камнями;

выносной ступенчатый профилированный венчающий карниз в завершении первого этажа.



Приложение № 5 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных в г. Кронштадт: «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проекта «Реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения объекта: ул. Зосимова», (шифр: МСО-ЗС-0422), разработанной индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией Сергеевной в 2022 г.

Копии планов границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в г. Кронштадт.

145
Заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - начальник управления государственного учета памятников




Б. М. Кириков

27 июня 2003

План границ территории выявленного объекта культурного наследия "Жилой дом"

г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Восстания ул., 17



масштаб 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Граница территории выявленного объекта культурного наследия
-  Выявленный объект культурного наследия

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КГИОП
ОГРН 1037843025527

Копия верна

Исполнитель _____ / _____

146
Заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - начальник управления государственного учета памятников




Б. М. Кириков

ИЮНЯ 2003

План границ территории выявленного объекта культурного наследия "Жилой дом для кронштадтского гарнизона"

г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Гражданская ул., 23



масштаб 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Граница территории выявленного объекта культурного наследия
-  Выявленный объект культурного наследия


ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КГИОП
ОГРН 1037843025527

Копия верна

Исполнитель _____ / _____

Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом трудолюбия со странноприимным домом»
(далее – объект культурного наследия),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Фейгина, д. 7, лит. А;
д. 9, лит. А.

1. Схема границ территории объекта культурного наследия



Масштаб 1:2000


Условные обозначения:

-  Граница территории объекта культурного наследия
-  Объект культурного наследия

Состав объекта культурного наследия:

1. Дом трудолюбия (Кронштадт, улица Фейгина, дом 9, литера А)
2. Странноприимный дом (Кронштадт, улица Фейгина, дом 7, литера А)

2. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия:



Условные обозначения:

- Граница территории объекта культурного наследия
- Номер характерной точки

Номер характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (м)	
	X	Y
1.	100891,53	82594,96
2.	100921,61	82607,58
3.	100921,70	82608,01
4.	100925,33	82609,48
5.	100926,02	82608,70
6.	100929,22	82610,09
7.	100929,05	82611,30
8.	100936,91	82614,93
9.	100937,61	82614,15
10.	100941,32	82615,71
11.	100941,41	82616,66
12.	100956,71	82623,57
13.	100946,68	82646,83
14.	100881,85	82618,99

149
Заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - начальник управления государственного центра памятников




Б. М. Кириков

27 июля 2003

План границ территории выявленного объекта культурного наследия "Казарма"

г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Зосимова ул., 11



масштаб 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Граница территории выявленного объекта культурного наследия
-  Выявленный объект культурного наследия

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КГИОП
ОГРН 1037843025527

Копия верна

Исполнитель _____ / _____

150
Заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - начальник управления государственного учета памятников




Б. М. Кириков
М.П. Б. М. Кириков

" 19 " НОЯБРЯ 2003

**План границ территории
объекта культурного наследия
регионального значения
"Собрание корпуса артиллерийских офицеров."**

г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт. Зосимова ул., 15



масштаб 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Граница территории объекта культурного наследия регионального значения
-  Объект культурного наследия регионального значения

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КГИОП
ОГРН 1037843025527

Копия верна

Исполнитель _____ / _____

151
Заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - начальник управления государственного учета памятников


Б. М. Кириков
Б. М. Кириков



20 февраля 2004

**План границ территории
объекта культурного наследия
регионального значения
"Дом именитого гражданина Пароского"**

г. Санкт-Петербург, г.Кронштадт. Зосимова ул., 22, корп. 1



масштаб 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Граница территории объекта культурного наследия регионального значения
-  Объект культурного наследия регионального значения

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КГИОП
ОГРН 1037843025527

Копия верна

Исполнитель _____ / _____

План границ территории
объекта культурного наследия
федерального значения
"Крепость Кронштадт"

г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт. Крепость

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КГНОП
ОГРН 1037843025527

Копия верна

Исполнитель: _____

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета
по государственному контролю,
использованию и охране памятников
истории и культуры - начальник
управления государственного
учета памятников




Б. М. Кириков

СОСТАВ ОБЪЕКТА

1. Баня северо-восточная
2. Ботардо северное с капониром
3. Ботардо южное
4. Вал земляной Главный
5. Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней
6. Казарма оборонительная 1-я северная с сухопутным манежем
-Адрес: Адрес: ул.Восстания 15
7. Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней
-Адрес: ул. Зосимова 3
8. Казарма оборонительная 2-я северная
-Адрес: ул. Восстания 7/9
9. Казарма оборонительная 3-я северная
-Адрес: ул. Восстания 7
10. Казарма оборонительная 4-я северная
-Адрес: ул. Восстания 1, литер А
11. Казарма оборонительная 5-я северная
-Адрес: ул. Восстания 5
12. Казарма оборонительная восточная
13. Плотина защитная северная № 1
14. Полубашня 1-я северная - Адрес: ул. Восстания 13а, литер А
15. Полубашня 2-я северная
16. Полубашня 3-я северная
17. Ров крепостной оборонительный
18. Санкт-Петербургские ворота с гауптвахтой
-Адрес: Ленинградская ул. 2, корпус 1, литер А
19. Стена оборонительная
20. Стена эскарповая

ЭКСПЛИКАЦИЯ

- Вновь выявленные объекты культурного наследия:
21. Казарма - Адрес: Кронштадтское шоссе 4
 22. Казарма - Адрес: Кронштадтское шоссе 1



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница территории объекта культурного наследия федерального значения
- Объект культурного наследия федерального значения
- Здания и сооружения
- Гидротехнические сооружения
- Земляной вал
- Выявленный объект культурного наследия